ЗАТВЕРДЖЕНО

Головне управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області
(назва організації, що затверджує)

_____
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт приміщення в будівлі за адресою: Дніпропетровська обл., місто Верхньодніпровськ, площа Олександра Поля, будинок 2

Умови виконання робіт К=1,2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Кабінет прийому громадян			
	----------СТЕЛЯ----------			
1	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	39,25	
2	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	39,25	
3	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до товщ. 2 мм	м2	39,25	
4	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	39,25	
5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до товщ. 2 мм	м2	39,25	
6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	39,25	
7	Фарбування раніше пофарбованого стельового молдингу усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 35%	м2	3,735	
	----------СТІНИ----------			
8	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	51,99	
9	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм	м2	51,99	
10	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар додавати до 2мм / старт	м2	51,99	
11	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм	м2	51,99	
12	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар додавати до 2 мм / фініш	м2	51,99	
13	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	51,99	
14	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	м2	51,99	
15	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб	м2	1	
16	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	м2	8,7	
	----------УКОСИ----------			
	Віконні та дверні			
17	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	1,53	

18	Демонтаж пластикових кутиків	м	15,6	
19	Очищення вручну внутрішніх поверхонь укосів від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	4,69	
20	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	4,69	
21	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементним розчином	м2	1,275	
22	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм	м2	6,22	
23	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар додавати до 3мм / старт	м2	6,22	
24	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм	м2	6,22	
25	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар додавати до 2 мм / фініш	м2	6,22	
26	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	6,22	
27	Поліпшене фарбування емалю раніше пофарбованих підвіконь усередині будівлі з розчищенням старої фарби до 35%	м2	2,547	
28	Установлення кутиків	м	12,6	
	----------ПІДЛОГА----------			
29	Демонтаж поріжків на шурупах	м	3,6	
30	Фарбування олійними сумішами раніше пофарбованих плінтусів усередині будівлі	м2	2,4	
31	Улаштування поріжків на шурупах	м	3,6	
	----------ДВЕРІ----------			
32	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
33	Знімання дверних полотен	м2	3	
34	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,57	
	-----ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ----------			
35	(Демонтаж) пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення	шт	1	
36	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення (раніше демонтованого)	шт	1	
37	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	4	
38	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	10	
39	(Демонтаж) коробів пластикових	м	7	
40	Монтаж світильників LED накладних	шт	6	
41	Прокладання коробів пластикових	м	23	
42	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	23	
43	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
44	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	1	
45	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1	
46	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	9	
47	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	2	
	_____			
48	Навантаження сміття вручну	т	0,328	
49	Перевезення сміття до 30 км	т	0,328	

Склав інженер з кошторисної справи_____Ірина Іванко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив директор_____Сергій Петренко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]