Види робіт	Одиниця виміру	Кількість	Ціна,грн.	Разом
Спальня				
Підлога				
Демонтаж плінтусу	м.пог	13	21	273
Монтаж плінтусу	м.пог	13	140	1820
Стіни				
Демонтаж шпалер	м2	33,3	49	1631,7
Локальна шпаклівка стін	м2	33,3	70	2331
Грунтування стін	м2	33,3	23,8	792,54
Поклейка шпалер без підбору	м2	33,3	115,5	3846,15
Грунтування відкосів бетоноконтактом	м.пог	6	58,1	348,6
Шпаклівка відкосів під фарбування	м.пог	6	240,8	1444,8
Фарбування відкосів із грунтуванням	м.пог	6	144,2	865,2
Фарбування підвіконику	шт	1	490	490
Монтаж штапику на двері	шт	1	490	490
Підрізання дверей	шт	1	700	700
Фарбування дверей із рамою та наличниками	шт	1	1050	1050
Стеля				
Демонтаж світильнику	шт	1	210	210
Монтаж світильнику	шт	1	350	350
Демонтаж багету	м.пог	14,8	21	310,8
Грунтування стелі під шпаклювання	м2	13,1	35	458,5
Шпаклівка стелі	м2	13,1	280	3668
Грунтування стелі під фарбування	м2	13,1	35	458,5
Фарбування стелі	м2	13,1	154	2017,4
Коридор				
Підлога				
Демонтаж плінтусу	м.пог	3	21	63
Монтаж плінтусу	м.пог	3	140	420
Стіни				
Демонтаж шпалер	м2	14,5	49	710,5
Локальна шпаклівка стін	м2	14,5	70	1015
Грунтування стін	м2	14,5	23,8	345,1
Поклейка шпалер без підбору	м2	14,5	115,5	1674,75
Монтаж штапику на двері	шт	1	490	490
Фарбування дверей із рамою та наличниками	шт	3	1050	3150
Шпаклівка відкосів під фарбування	м2	5	240,8	1204
Фарбування відкосів із грунуванням	м2	5	144,2	721
Демонтаж антресолі над вхідними дверми	шт	1	525	525
Стеля				
Демонтаж багету	м.пог	4	21	84
Грунтування стелі	м2	3,6	35	126
Фарбування стелі	м2	3,6	154	554,4
Кухня				
Підлога				
Демонтаж плінтусу	м.пог	8,46	21	177,66
Монтаж плінтусу	м.пог	8,46	140	1184,4
Стіни				
Демонтаж шпалер	м2	19	49	931
Демонтаж фартуху	шт	1	700	700
Демонтаж поличок	шт	1	280	280
Монтаж плоличок	шт	1	490	490
Локальна шпаклівка стін	м2	19	70	1330
Грунтування стін	м2	19	23,8	452,2
Поклейка шпалер без підбору	м2	19	115,5	2194,5

Фарбування підвіконику	шт	1	490	490
Грунтування відкосів бетоноконтактом	м.пог	4	58,1	232,4
Шпаклівка відкосів під фарбування	м.пог	4	240,8	963,2
Фарбування відкосів із грунтуванням	м.пог	4	144,2	576,8
Укладання плитки (фартух)	м.пог	2,94	1050	3087
Вирізання отворів в плитці	шт	2	245	490
Фугування плитки	м.пог	2,94	210	617,4
Заміна фланцю	шт	1	350	350
Фарбування дверей антрисолі	шт	1	560	560
Стеля				
Демонтаж світильнику	шт	1	210	210
Монтаж світильнику	шт	1	350	350
Грунтування стелі	м2	5,2	35	182
Фарбування стелі	м2	5,2	154	800,8
Фарбування багету	м.пог	9,46	105	993,3
Ванна				
Грунтування стелі	м2	3,5	35	122,5
Фарбування стелі	м2	3,5	154	539
Фарбування багету	м2	9,46	105	993,3
Інше				
Заміна розеток та вимикачів	шт	18	105	1890
Замазування отворів після заміни стояків	шт	1	1750	1750
Фарбування зони замазування стояків	шт	1	1050	1050
Монтаж кутику зовнішнього	м,пог	2	140	280
Фарбування труб опалення та газу	м.пог	9	96,6	869,4
Монтаж порожку	шт	1	350	350
Всього				**60 126**
Метрологічна 14.				
Косметичний ремонт.Квартира 25,4м2.				