

	Найменування	Од. вим.	к-ть
1	Влаштування геотекстилю	м ²	82,31
3	Влаштування гідроізоляційного шару з ТПО мембрани	м ²	82,31
7	Влаштування геотекстилю по примиканням l≥1000мм.	м ²	27,79
9	Влаштування геотекстилю по примиканням l≤1000мм.	м.п.	15,21
11	Влаштування планок притискних по низу примикання	м.п.	59,00
14	Влаштування планок завершальних по верху примикання	м.п.	61,00
17	Влаштування гідроізоляційного шару з ТПО мембрани по примиканням l≥1000мм.	м ²	27,79
19	Влаштування гідроізоляційного шару з ТПО мембрани по примиканням l≤1000мм.	м.п.	15,21
21	Влаштування гідроізоляційного шару з ТПО мембрани по примиканню до проходки димаря	шт.	1,00
23	Влаштування гідроізоляційного шару з ТПО мембрани по примиканням до світлових вікон.	м.п.	17,32
25	Напаювання мембрани на планки завершальні	м.п.	61,00
26	Влаштування герметизації планок завершальних	м.п.	61,00
28	Встановлення відливу з ТПО металу	шт.	1,00
31	Влаштування герметизації відливу	шт.	1,00
33	Влаштування планок завершальних по верху примикання	м.п.	3,80
36	Влаштування гідроізоляційного шару з ТПО мембрани по не стандартним елементам (герметизація зливу із примиканням до парапетів)	м.п.	5,50
38	Напаювання мембрани на планки завершальні	м.п.	3,80
39	Влаштування герметизації планок завершальних	м.п.	3,80
	Посилення примикань	м.п.	28,00
41	Влаштування геотекстилю	м ²	81,50
43	Влаштування гідроізоляційного шару з ТПО мембрани	м ²	81,50
47	Влаштування планок притискних по низу примикання	м.п.	42,15
50	Влаштування планок завершальних по верху примикання	м.п.	47,50

53	Влаштування планок завершальних по верху примикання (злив із поз. +3.300)	м.п.	2,10
56	Влаштування відливу з ТПО металу 50x150мм.	м.п.	23,70
59	Влаштування геотекстилю по примиканням $l \leq 1000$ мм.	м.п.	69,30
61	Влаштування геотекстилю по примиканням $l \geq 1000$ мм.	м ²	2,15
63	Влаштування гідроізоляційного шару з ТРО мембрани по примиканням $l \leq 1000$ мм.	м.п.	69,30
65	Влаштування гідроізоляційного шару з ТРО мембрани по примиканням $l \geq 1000$ мм.	м ²	2,15
67	Напаювання мембрани на планки завершальні	м.п.	71,14
68	Влаштування герметизації планок завершальних	м.п.	71,14
70	Встановлення відливу з ТПО металу	шт.	1,00
73	Влаштування герметизації відливу	шт.	1,00
75	Влаштування планок завершальних по верху примикання	м.п.	1,60
78	Влаштування гідроізоляційного шару з ТРО мембрани по не стандартним елементам (герметизація зливу із примиканням до парапетів)	м.п.	3,70
80	Напаювання мембрани на планки завершальні	м.п.	1,60
81	Влаштування герметизації планок завершальних	м.п.	1,60
	Влаштування планок притискних на розділенні парапету	м.п.	6,25
	Влаштування геотекстилю по примиканням $l \leq 1000$ мм.	м.п.	6,25
	Влаштування гідроізоляційного шару з ТРО мембрани по примиканням $l \leq 1000$ мм.	м.п.	6,25
	Обпаювання зливу з від. +3.300 на +3.000	м.п.	4,00