

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ПО 2-Х КОМНАТНОЙ КВАРТИРЕ В НОВОСТРОЕ

Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед.	Стоимость грн.
Отделочные работы. Пол.				
Забивка отверстий в полу	шт	6,00		0,00
Забивка штраб в полу	м.п.	69,00		0,00
Заливка самовыравнивающейся стяжки	м²	72,74		0,00
Укладка гидроизоляционной ленты на однокомпонентную гидроизоляцию	м.п.	27,72		0,00
Устройство однокомпонентной обмазочной гидроизоляции в 1 слой	м²	15,58		0,00
Укладка плитки на пол	м²	33,86		0,00
Зарезка напольной плитки под 45°	м.п.	0,66		0,00
Укладка плитки на порог балконного блока	м.п.	1,34		0,00
затирка швов напольной плитки	м²	33,86		0,00
Забивка герметиком деформационных швов в плитке	м.п.	40,06		0,00
Монтаж плинтуса ПВХ напольного	м.п.	43,62		0,00
Укладка подложки под ламинат	м²	38,88		0,00
Укладка ламината на пол	м.п.	38,88		0,00
Отделочные работы. Потолок				
Устройство усиленного лгк короба на потолок	м²	2,10		0,00
Устройство лгк потолков	м²	6,99		0,00
Беспесчанка лгк короба на потолке под покраску (старт+финиш)	м²	2,10		0,00
Беспесчанка лгк потолков под покраску (старт+финиш)	м²	6,99		0,00
Беспесчанка откосов лгк короба	м.п.	4,60		0,00
Поклейка потолочных багетов узких	м.п.	16		0,00
Покраска лгк короба на потолке	м²	2,10		0,00
Покраска лгк потолков	м²	6,99		0,00
Покраска откосов лгк короба на потолке	м.п.	4,60		0,00
Покраска потолочных багетов узких	м.п.	14,78		0,00
Отделочные работы. Стены				
Забивка отверстий на стенах	шт	21,00		0,00
Забивка штраб на стенах	м.п.	39,90		0,00
Грунтовка бетонконтактом стен,	м²	192,31		0,00
Грунтовка стен,	м²	192,31		0,00
Выравнивание стен "по-факту" (плоскость, углы)	м²	89,73		0,00
маячное оштукатуривание стен толщиной до 15мм	м²	102,49		0,00
Поклейка пластиковой сетки на стены	м²	72,27		0,00

Устройство штукатурной сетки на стены	м²	30,22		0,00
Беспесчанка откосов балконного блока	м.п.	5,70		0,00
Беспесчанка откосов оконного блока	м.п.	9,58		0,00
беспесчанка стен под обои	м²	160,59		0,00
Поклейка обоев под покраску на стен	м²	160,59		0,00
Покраска обоев	м²	160,59		0,00
Покраска откосов балконного/оконного блока	м.п.	15,28		0,00
Забивка герметиком швов в плитке после затирки швов	м.п.	39,52		0,00
Кладка плитки на откосы стен	м.п.	12,34		0,00
Затирка швов настенной плитки	м²	38,35		0,00
Подрезка плитки по 45° на стенах	м.п.	12,34		0,00
Сверление отверстий в плитке под э/коробки и технологические отверстия	шт	29,00		0,00
Укладка плитки на стены	м²	38,35		0,00
Зашивка ЛГК усиленной конструкцией инсталляции	изд	2,00		0,00
Зашивка ЛГК усиленной ниши	изд	2,00		0,00
Зашивка ЛГК усиленной откоса (стояк К1)	изд	4,00		0,00
Сопутствующие работы:				
Монтаж межкомнатных дверей	шт	5,00		0,00
Установка входной двери	шт	1,00		0,00
Монтаж порталов в дверные проёмы	шт	3,00		0,00
Герметизация вокруг наличников	м.п	80,00		0,00
ИТОГО:				0,00