

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На виконання робіт: оштукатуривание вертикальной плоскости ступеней подиумов

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Грунтування основи ґрунтовкою глибокого проникнення <i>Матеріали:</i> <i>ґрунтовка Ceresit СТ-17 глибокого проникновения</i>	м2	110	Середня товщина шару 8 мм Окремі ділянки середня товщина шару 30 мм
2	Високоякісне штукатурення цементно-цезолитовим розчином по каменю укосів плоских при ширині більше 200 мм <i>Матеріали:</i> <i>Суміш клейова Ceresit CM 11</i>	л	20	
		м	330	
	<i>Штукатурка Master® Классик 25</i>	кг	1250	
		кг	550	
3	Улаштування під штукатурку основи з металевої сітки по бетонних поверхнях <i>Матеріали:</i> <i>Сітка дротяна штукатурна ф 2мм</i> <i>Бур по бетону 6х160</i> <i>Дюбель гвіздь 6х40</i>	м2	10	
		м2	11	
		шт	2	
		шт	180	
4	Переміщення вантажів на роклах вручну на відстань до 20 м, маса 1 шт вантажу до 0.1 т	т	1,825	
5	Переміщення вантажів на роклах вручну, додавати на кожні 10 м, маса 1 шт вантажу до 0.1 т	т	1,825	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]