

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На виконання робіт: оштукатуривание вертикальной плоскости ступеней подиумов

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Грунтування основи ґрунтовкою глибокого проникнення <i>Матеріали:</i> <i>ґрунтовка Ceresit СТ-17 глибокого проникнення</i>	м2	110	
2	Штукатурення цементно-цезолитовим розчином по каменю укосів плоских при ширині більше 200 мм <i>Матеріали:</i> <i>Суміш клейова Ceresit CM 11</i> <i>Штукатурка Master ® Классик 25</i>	л м кг кг	20 330 1250 550	Середня товщина шару 8 мм Окремі ділянки середня товщина шару 30 мм
3	Улаштування під штукатурку основи з металевої сітки по бетонних поверхнях <i>Матеріали:</i> <i>Сітка дротяна штукатурна ф 2мм</i> <i>Бур по бетону 6х160</i> <i>Дюбель гвіздь 6х40</i>	м2 м2 шт шт	10 11 2 180	
4	Переміщення вантажів на роклах вручну на відстань до 20 м, маса 1 шт вантажу до 0.1 т	т	1,825	
5	Переміщення вантажів на роклах вручну, додавати на кожні 10 м, маса 1 шт вантажу до 0.1 т	т	1,825	

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]