

ЗАТВЕРДЖЕНО

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" _____ " _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	191	
2	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	191	
3	Розбирання гідроізоляції підлог балконів	м2	191	
4	Демонтаж м/к екранів балконів	т	0,2278	
5	Розбирання обшивки екранів балконів	м2	156	
6	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	88	
7	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,2278	
8	Обшивання екранів балконів	м2	156	
9	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь ґрат та огорож	м2	60	
10	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих екранів балконів	м2	312	
11	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	191	
12	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	191	
13	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	191	
14	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	191	
15	Улаштування з листової сталі водовідвідних фартухів	м	88	
16	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	191	

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]