

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**На загальнобудівельні роботи**

Умови виконання робіт коефіцієнт для обліку впливу умов виробництва будівельних робіт - 1,2

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	60	
2	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету	м2	54,9	
3	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	22	
4	Розбирання цементної стяжки	м2	76,9	
5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	32	
6	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
7	Знімання дверних полотен	м2	3	
8	Знімання наличників	м	30,6	
9	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	150	
10	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	40	
11	Демонтаж електричного щита розподільного	шафа	1	
12	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	3	
13	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	15	
14	Демонтаж кабелю	м	150	
15	Демонтаж світильників	шт	8	
16	Демонтаж радіаторів	шт	3	
17	Очищення приміщень від сміття	т	5,00566	
18	Навантаження сміття вручну	т	5,00566	
19	Перевезення сміття до 15 км	т	5,00566	
20	Пробивання в бетонних стінах та підлогах борозен	м	150	
21	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	м	100	
22	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	м	100	
23	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	м	150	
24	Прокладання проводів при схованій проводці	м	30	
25	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	27	
26	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	3	
27	Забивання борозен в бетонних стінах	м	150	
28	Монтаж світильників	шт	8	

1	2	3	4	5
29	Встановлення ел.щитка	шт	1	
30	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 25 мм	шт	6	
31	Нарізання різьби вручну на сталених трубах 3/4"	втулка	6	
32	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	20	
33	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 25 мм	шт	6	
34	Установлення радіаторів сталевих	кВт	57,45	
35	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах	м	4	
36	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 15 мм	шт	4	
37	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	10	
38	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	10	
39	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	2	
40	Влаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	77	
41	Грунтування поверхні (піл плитку)	м2	63	
42	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	18	
43	Гладке облицювання плитками керамічними стін, стовпів по цеглі і бетону	м2	25	
44	Грунтування поверхні (піл плитку)	м2	55	
45	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	44	
46	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	43	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]