

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**На загальнобудівельні роботи**

Умови виконання робіт коефіцієнт для обліку впливу умов виробництва будівельних робіт - 1,2

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Знімання підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	1,5	
2	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів без підвіконних дощок	м2	10	
3	Знімання наличників	м	6	
4	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	5	
5	Знімання дверних полотен	м2	6	
6	Демонтаж металевих решіток віконних	т	0,09	
7	Розбирання цементних плінтусів	м	24	
8	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	16,2	
9	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	62	
10	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	2,6	
11	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	15,5	
12	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	15,5	
13	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними листами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	8	
14	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	м2	11	
15	Забивання тріщин у цегляних стінах	м	36	
16	Поліпшене штукатурення внутрішніх поверхонь зовнішніх стін цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону, коли інші поверхні не обштукатурюються	м2	30	
17	Шпаклювання стін, укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	87	
18	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	87	
19	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами поверхонь по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	87	
20	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	16,2	
21	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	16,2	

1	2	3	4	5
22	Готування цементного розчину М150 вручну	м3	0,105	
23	Забивання вибоїв у цементних підлогах площею до 1,0 м2	місць	7	
24	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	16,2	
25	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття до 10 м2	м2	16,2	
26	Улаштування плінтусів пластикових	м	24	
27	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	2,6	
28	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	м2	3,6	
29	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	5,6	
30	Монтаж металевої решітки віконної	т	0,074	
31	Навішування відливів з готових елементів	м	2,6	
32	Установлення замків дверних накладних	шт	2	
33	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	4	
34	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	3	
35	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	20	
36	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	20	
37	Вимикач одноклавішний заглибленого типу при схованій проводці	шт	3	
38	Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці	шт	16	
39	Світильник для ламп розжарювання стельовий або настінний з кріпленням гвинтами для приміщень з нормальними умовами середовища, одноламповий	шт	4	
40	Навантаження сміття вручну	т	2,635	
41	Перевезення сміття до 30 км	т	2,635	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]