




БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ (САДИБНОГО ТИПУ)
З ГОСПОДАРСЬКИМИ БУДІВЛЯМИ ТА СПОРУДАМИ ЗА АДРЕСОЮ:
вул.НОВА, 18.б, у с. БЛИСТАВИЦЯ БОРОДЯНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

План 1-го поверху на відм. ±0.000



Експлікація приміщень на відм. ±0.000

№	Найменування приміщення	Площа
1	Коридор	15,60
2	Кухня	10,54
3	Котлова	3,72
4	Втальня	29,40
5	Душова	8,25
6	Спальня	12,04
7	Тераса (k=0.3)	8,70
Всього по поверху:		88,25 м²

Умовні позначення


- стіни та перегородки з газоблоків
- перегородки з цегли рядової полнотілої КРПв-1/100/1800/35 ДСТУ Б В.2.7-61-97 на цементно-піщаному розчині М100
- утеплювач з мінеральної вати

Примітки:

- 1. Лист загальних даних див. арк.1.
- 2. Даний аркуш розглядати разом з кладочним планом арк. 5

						-2018-АБ			
						Будівництво житлового будинку (садибного типу) з господарськими будівлями та спорудами за адресою: вул Нова, 18б, у с. Блиставиця Бородянского району Київської області			
Зм.	Кіл.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата				
Виконав					06.18	Житловий будинок	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірів					06.18		Р	2	
ГАП					06.18				
						План 1-го поверху на відм. ±0.000			
Н. контр.					06.18				

План мансардного поверху на відм.+3.285



Експлікація приміщень на відм. +3.280

№	Найменування приміщення	Площа
8	Спальня	21,04
9	Спальня	20,41
10	Гостьова	15,30
11	Ванна кімната	8,10
12	Дитяча	18,37
13	Коридор	28,93
Всього по поверху:		112,15 м²

Умовні позначення

- стіни та перегородки з газоблоків
- перегородки з цегли рядової полнотілої КРПв-1/100/1800/35 ДСТУ Б В.2.7-61-97 на цементно-піщаному розчині М100
- гіпсокартонна перегородка з обох боків в 2 шари гіпсокарт."Кнауф" з мінеральною ватою 50мм
- утеплювач з мінеральної вати


Примітки:

- 1. Лист загальних даних див. арк.1.
- 2. Даний аркуш розглядати разом з кладочним планом арк. 6

						-2018-АБ			
						Будівництво житлового будинку (садибного типу) з господарськими будівлями та спорудами за адресою: вул Нова, 186 , у с. Блισταвиця Бородянського району Київської області			
Зм.	Кіл.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата	Житловий будинок	Стадія	Аркуш	Аркушів
Виконав					06.18		Р	3	
Перевірів					06.18				
ГАП					06.18				
						План мансардного поверху на відм.+3.285. М 1:100			
Н. контр.									

Копіював

План покрівлі М 1:100



Водовідводна труба
L=5160мм

Водоприймальний лоток

Figure 1 shows the schematic diagram of the test specimen. The specimen is a rectangular plate with a central square hole containing two diagonal slots. The overall width is 640 mm and the overall height is 380 mm. The central hole has a width of 120 mm and a height of 120 mm. The dimensions of the fillets and the distance between the holes are also indicated: 140 mm for the top and bottom fillets, 120 mm for the side fillets, and 50 mm for the distance between the holes. Arrows indicate the direction of the applied load.

Накривка
з компози
Кос

L50x4
варити до кутиків

чарунками

Швеллер гнутый 250х70х4

Цегла рядова пустотіла

Утеплювач - мінвата

Штукатурка по сітці

Клінкерна плитка на клею

-2018-АБ

Будівництво житлового будинку (садибного типу) з господарськими будівлями та спорудами за адресою: вул Нова, 186, у с. Блισταвиця Бородянського району Київської області

Житловий будинок

План покрівлі.
М 1:100

Стадія

Аркуш

Аркушів

P

4

Копіював

Погоджено



Вітражі скляні

№	Найменування приміщення	Площа
1	Коридор	15,60
2	Кухня	10,54
3	Котлова	3,72
4	Втальня	29,40
5	Душова	8,25
6	Спальня	12,04
7	Тераса (к=0.3)	8,70
		88,25 м²

Поз.	Позначення	Найменування	Кількість на поверх			Маса, од. кг	Примітка
			1пов.	манс.	всього		
1	(х2 шт.)	Л50х5 L=1300	4	2	6	4,9	50х50
2	(х2 шт.)	Л50х5 L=1500	4	-	4	5,6	50х50
3	Технічні рішення стін багатопов. споруд з газобетонних виробів	ПБ 160х37,5х20-25Н	2	-	2	83,5	375х200(н)
4		ПБ 200х37,5х20-25Н	-	2	2	113,1	375х200(н)
5	(х2 шт.)	Л80х6 L=1600	2	-	2	11,7	80х80
6	(х2 шт.)	Л80х6 L=1000	2	-	2	7,4	80х80

Марка	Схема перерізу	
ПР-1		Отв.890 Отв.930
ПР-2		Отв.950
ПР-3		Отв.990 Отв.1100
ПР-4		Отв.1450
ПР-5		Отв.1150 Отв.1190
ПР-6		Отв.610

Поз.	Розмір проріза (Ш x В)	Примітки
Дверні прорізи		
1	890x2160	-0.010 від рів.ч.п.
2	890x2260	-0.085 від рів.ч.п.
3	950x2280	-0.100 від рів.ч.п.
4	930x2280	-0.100 від рів.ч.п.
5	990x2260	-0.085 від рів.ч.п.
6	1100x2230	-0.700 від рів.ч.п.
Віконні прорізи		
7	1150x1400	+0.570 від рів.ч.п.
8	610x1420	+0.570 від рів.ч.п.
9	1190x1420	+0.570 від рів.ч.п.
10	1450x2000	+0.010 від рів.ч.п.
11	610x680	+1.500 від рів.ч.п.


1. Загальні вказівки див. арк.1	10	1450x2000	+0.010 від рів.ч.п.
2. Даний аркуш розглядати разом з арк.2, 13	11	610x680	+1.500 від рів.ч.п.

- Кладку перегородок виконувати згідно умовних позначень
- Заповнення віконних прорізів див. арк.15
- Кладку стін у місцях взаємних перетинів або примикань необхідно проводити одночасно .
- Кріплення цегляних перегородок до з/б елементів виконувати за вузлом 1 див. арк. 13
- Чисту підлогу в приміщеннях виконувати після прокладання всіх інженерних комунікацій.
- Після прокладки повітроводів та інших комунікацій зазори зачеканити валиком з мінераловатою.
- При виробництві будівельно -монтажних робіт особливу увагу необхідно приділяти ретельному і якісному виконанню передбачених у проєкті заходів щодо забезпечення як міцності, так і звукоізоляції будівельних конструкцій, зокрема на закладення швів і зазорів між перегородками, а також між перегородками та перекриттями
- Двері протипожежні з межею вогнестійкості 30 хв. УкрСЕПРО.Двері виконати з ущільненням в притулах
- Гіпсокартонні перегородки на металевому каркасі виконати по типу звукоізоляційної системи Knauf W112 (дивитись технологічну картку KNAUF)
- Шахта з вогнестійкої цегли зводиться спеціалізованою фірмою по зведенню камінів, або за їх рекомендаціями.

						-2018-АБ					
						Будівництво житлового будинку (садибного типу) з господарськими будівлями та спорудами за адресою: вул Нова, 186, у с. Блиставиця Бородянского району Київської області					
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Житловий будинок			Стадія	Аркуш	Аркушів
Виконав					06.18				Р	5	
Перевірів					06.18						
ГАП					06.18						
						Кладочний план 1-го поверху на відм. ±0.000. М 1:100					
Н. контр.					06.18						

Копіював

План мансардного поверху на відм.+3.285



Умовні позначення

	- стіни та перегородки з газоблоків		-гіпсокартонна перегородка з обох боків в 2 шари гіпсокарт."Кнауф" з мінеральною ватою 50мм
	-перегородки з цегли рядової пустотілої КРПв-1/100/1800/35 ДСТУ Б В.2.7-61-97 на цементно-піщаному розчині М100		-маркування приміщень
	-стіни з цегли вогнетривкої ПБ 5 на вогнестійкому розчині		-маркування прорізів
	- утеплювач з мінеральної вати		-тип підлоги
			-тип перемичок


Зведена специфікація елементів заповнення дверних прорізів

Поз.	Позначення	Найменування	Кількість на поверх			Маса, од. кг	Прим.
			1 пов.	манс. пов.	всього		
Д-1	внутрішні індивідуальні глухі	ДГ 21-08	-	4	4		
Д-1Л	внутрішні індивідуальні глухі	ДГ 21-08Л	1	1	2		
Д-2	внутрішні індивідуальні глухі	ДГ 21-08	1	-	1		
Д-3Л	внутрішні індивідуальні глухі	ДГ 21-09	1	-	1		
Д-4	індивідуальні протипожежні зі склінням ДСТУ Б В.2.6-77:2009	ДМП ЕІ 30 21-09	1	-	1		
Д-5	зовнішні індивідуальні утеплені глухі, протизламні	ДГ 21-10	1	-	1		

Експлікація приміщень на відм. +3.280

№	Найменування приміщення	Площа
8	Спальня	21,04
9	Спальня	20,41
10	Гостьова	15,30
11	Ванна кімната	8,10
12	Дитяча	18,37
13	Коридор	28,93
Всього по поверху:		112,15 м²

Фрагмент 5
М 1:50



Примітки :

- Загальні вказівки див. арк.1
- Даний аркуш розглядати разом з арк.3, 13
- Кладку перегородок виконувати згідно умовних позначень
- Заповнення віконних прорізів див. арк.15
- Кладку стін у місцях взаємних перетинів або примикань необхідно проводити одночасно .
- Кріплення цегляних перегородок до з/б елементів виконувати за вузлом 1 див. арк. 13
- Чисту підлогу в приміщеннях виконувати після прокладання всіх інженерних комунікацій.
- Після прокладки повітроводів та інших комунікацій зазори зачеканити валиком з мінераловатою.
- При виробництві будівельно -монтажних робіт особливу увагу необхідно приділяти ретельному і якісному виконанню передбачених у проекті заходів щодо забезпечення як міцності, так і звукоізоляції будівельних конструкцій, зокрема на закладення швів і зазорів між перегородками, а також між перегородками та перекриттями
- Специфікацію, відомість перемичок та відомість прорізів див. арк.5
- Гіпсокартонні перегородки на металевому каркасі виконати по типу звукоізоляційної системи Knauf W112 (дивитись технологічну картку KNAUF)
- Шахта з вогнестійкої цегли зводиться спеціалізованою фірмою по зведенню камінів, або за їх рекомендаціями.


						-2018-АБ			
						Будівництво житлового будинку (садибного типу) з господарськими будівлями та спорудами за адресою: вул Нова, 186 , у с. Блиставиця Бородянского району Київської області			
Зм.	Кіл.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата				
Виконав					06.18	Житловий будинок	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірів					06.18		Р	6	
ГАП					06.18				
						Кладочний план мансардного поверху на відм. +3.285. М 1:100			
Н. контр.					06.18				

Копіював

Розріз 1-1. М 1:100

Дерев'яні балки	
Мінвата звукоізоляційна	-50мм
Гіпсокартон по металевому каркасу	

Покриття керамічна черепиця	
Обрешітка- дерев'яні антисептовані бруски 50х50	
Контррейка 50х50 з пропилами	
Плівка гідроізоляційна (супердифузійна)	
Настил з набивних дошок	-30мм
Мінвата в тілі крокв	-250мм
Пароізоляційна плівка	
Гіпсокартон по металевому каркасу	



Ламінат з підкладкою	- 15 мм
Два шари лістів OSB плит	- 20 мм
Дерев'яні бруски 100х40мм (див.прим.2) між якими звукоізол. мінераловата	- 100 мм
Монолітна з.б. плита	- 250 мм
Мінеральна вата	- 50 мм
Підшивка стелі	- 30 мм

Підлога (склад див. відомість підлог)	
З/б плита	-200
Плівка пе 200мм	
Екструдований пінополістирол	-50
Гідроізоляція рулонна "Техноеласт ЭПП" - 2шари	
Праймер бітумний "Техноніколь №1"	
Бетонна підготовка С8/10	-80
Зворотня засипка - пісок річковий ущільнений	

Ламінат з підкладкою	- 15 мм
Два шари лістів OSB плит	- 20 мм
Дерев'яні бруски 100х40мм (див.прим.2) між якими звукоізол. мінераловата	- 100 мм
Дерев'яні балки	- 250 мм
Підвісна стеля з гіпсокарт. на металевому каркасі	- 50 мм

Умовні позначення

- стіни та перегородки з газоблоків
- перегородки з цегли рядової полнотілої КРПв-1/100/1800/35 ДСТУ Б В.2.7-61-97 на цементно-піщаному розчині М100
- гіпсокартонна перегородка з обох боків в 2 шари гіпсокарт."Кнауф" з мінеральною ватою 50мм
- утеплювач з мінеральної вати
- дерев'яні конструкції


						-2018-АБ					
						Будівництво житлового будинку (садибного типу) з господарськими будівлями та спорудами за адресою: вул Нова, 186 , у с. Блиставиця Бородянского району Київської області					
Зм.	Кіл.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата	Житловий будинок			Стадія	Аркуш	Аркушів
Виконав					06.18				Р	7	
Перевірів					06.18						
ГАП					06.18						
						Розріз 1-1. М 1:100					
Н. контр.					06.18						

Копіював


Погоджено

Покриття керамічна черепиця	
Обрешітка- дерев'яні антисептовані бруски 50х50	
Контррейка 50х50 з пропилами	
Плівка гідроізоляційна (супердифузійна)	
Настил з набивних дощок	-30мм
Крокви	-250мм

Фрагмент 4
(сходи)
М 1:50



Ламінат з підкладкою	- 15 мм
Два шари лістів OSB плит	- 20 мм
Дерев'яні бруски 100х40мм (див. прим.2) між якими звукоізол. мінераловата	- 100 мм
Дерев'яні балки	- 250 мм
Підвісна стеля з гіпсокарт. на металевому каркасі	- 50 мм



Підлога (склад див. відомість підлог)	
3/6 плита	-200
Плівка пє 200мкм	
Екструдований пінополістирол	-50
Гідроізоляція рулонна "Техноеласт ЭПП" - 2шари	
Праймер бітумний "Техноніколь №1"	
Бетонна підготовка С8/10	-80
Зворотня засипка - пісок річковий ушліщений	

	- стіни та перегородки з газоблоків
	-перегородки з цегли рядової полнотілої КРПВ-1/100/1800/35 ДСТУ Б В.2.7-61-97 на цементно-піщаному розчині М100
	-гіпсокартонна перегородка з обох боків в 2 шари гіпсокарт."Кнауф" з мінеральною ватою 50мм
	- утеплювач з мінеральної вати
	- дерев'яні конструкції

1. Лист загальних даних див. арк.1.
2. Дерев'яні бруски 100х40мм укладади перпендикулярно дерев'яним балкам з кроком- 640 мм. Відстань між брусами- запобігти звукоізоляційною мінераловатою 50мм.
3. Несучий каркас сходів кріпiti знизу -до підлоги 1-го пов., зверху- до профільної труби 140х100 мм, яка опирається на дерев'яну балку та несучу стіну з газоблоків (довжину проф. труби уточнюється по місцю)
4. Ширина сходинок- по 280мм. Висота сходинок- по 173мм. Перша сходинок- 173мм від р.ч.п.


						-2018-АБ					
						Будівництво житлового будинку (садибного типу) з господарськими будівлями та спорудами за адресою: вул Нова, 18б , у с. Блиставиця Бородянского району Київської області					
Зм.	Кіл.	Арк.	№док.	Підпис	Дата						
Виконав					06.18	Житловий будинок			Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірів					06.18				Р	8	
ГАП					06.18						
						Розріз 2-2. М 1:100					
Н. контр.					06.18						

Копіював

Погоджено


Інв. № ориг.	Підпис і дата	Взам. інв. №

Фасад в осях Г-А



						-2018-АБ			
						Будівництво житлового будинку (садибного типу) з господарськими будівлями та спорудами за адресою: вул Нова, 18б , у с. Блиставиця Бородянского району Київської області			
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата				
Виконав					06.18	Житловий будинок	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірив					06.18		Р	9	
ГАП					06.18				
						Фасад в осях Г-А			
Н. контр.					06.18				

Фасад в осях А-Г



						-2018-АБ			
						Будівництво житлового будинку (садибного типу) з господарськими будівлями та спорудами за адресою: вул Нова, 186 , у с. Блиставиця Бородянского району Київської області			
Зм.	Кіл.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата				
Виконав					06.18	Житловий будинок	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірив					06.18		Р	10	
ГАП					06.18				
						Фасад в осях А-Г			
Н. контр.					06.18				

Копіював

Фасад в осях 4-1



Фасад в осях 1-4



						-2018-АБ				
Зм.	Кіл.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	Будівництво житлового будинку (садибного типу) з господарськими будівлями та спорудами за адресою: вул Нова, 186, у с. Блиставиця Бородянського району Київської області				
Виконав					06.18	Житловий будинок		Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірив					06.18			Р	11	
ГАП					06.18					
						Фасад в осях 1-4. Фасад в осях 4-1.				
Н. контр.					06.18					

Копіював

Погоджено

Інв. № ориг.	Підпис і дата	Взам. інв. №
--------------	---------------	--------------

Підпис і дата


Взам. інв. №

Підпис і дата

Погоджено

Взам. інв. №
Підпис і дата
Інв. № ориг.


- ПРИМІТКИ:
- Елементи кріплення фіброцементу та панелей-софітів надає спеціалізована фірма-постачальник
 - Всі розміри уточнюються по місцю



						-2018-АБ			
						Будівництво житлового будинку (садибного типу) з господарськими будівлями та спорудами за адресою: вул Нова, 18б, у с. Блиставиця Бородянского району Київської області			
Зм.	Кіл.	Арк.	№док.	Підпис	Дата				
Виконав					06.18	Житловий будинок	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірів					06.18		Р	12	
ГАП					06.18				
						Вузол карнизний			
Н. контр.					06.18				


1

Деталь примикання внутрішніх перегородок до зовн. стін



2

Деталь примикання внутрішніх перегородок до перекриття




Вспінений поліетилен ППЕ-5

$\gamma = 50 \text{ кг/м}^3$ завести на вертикальні конструкції на 150мм у 2 два шари

Умовні позначення



Перегородки з цегли рядової полнотілої КРПв-1/100/1800/35 ДСТУ Б В.2.7-61-97 на цементно-піщаному розчині М100









3/6 елементи




Мінеральна вата

						-2018-АБ			
						Будівництво житлового будинку (садибного типу) з господарськими будівлями та спорудами за адресою: вул Нова, 186, у с. Блισταвиця Бородянського району Київської області			
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата				
Виконав					06.18	Житловий будинок	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірив					06.18		Р	13	
ГАП					06.18				
						Вузли примикання цегляних перегородок. М 1:50			
Н. контр.					06.18				

Експлікація підлог									
№ по плану або назва приміщення		Тип підлоги по про-екту	Схема перерізу	Склад			Площа підлоги, м2		
1		2	3	4			5		
1-й поверх									
1 коридор 2 кухня 3 котлова		1		Покриття - керамічна плитка Тип 1 на цем.-піщ. розчині Стяжка цементно-піщана армована сітками з Ø 3 Вр-I чарункою 100x100 мм Екструдований пінополістирол (стиродур) ЗІб. плита перекриття			-8 -7 -45÷50 -20 29.9		
4 вітальня 6 спальня		2		Покриття - ламінат Підкладинка під ламінат Стяжка цементно-піщана армована сітками з Ø 3 Вр-I чарункою 100x100 мм Екструдований пінополістирол (стиродур) ЗІб. плита перекриття			-8 -2 -60 -30 41.5		
5 душова		3		Покриття - керамічна плитка Тип 2 на цем.-піщ. розчині Гідроізоляція Стяжка цементно-піщана армована сітками з Ø 3 Вр-I чарункою 100x100 мм ЗІб. плита перекриття			-8 -7 -0÷2 -60 8.25		
7 тераса		4		Терасна дошка Лаги ЗІб. плита перекриття			-25 -50 29.0		
Мансардний поверх									
8 спальня 9 спальня 10 гостьова 12 дитяча 13 коридор		5		Ламінат з підкладинкою Два шари лістів OSB плит Дерев'яні бруски 100x40мм між якими звукоізол. мінераловата Дерев'яні балки Підвісна стеля з гіпсокарт. на метал. каркасі			- 15 - 20 - 100 - 250 - 50 104.1		
11 ванна кімната		6		Керамічна плитка на клею Гідроізоляційна плівка Два шари лістів OSB плит Дерев'яні бруски 100x40мм між якими звукоізол. мінераловата Дерев'яні балки Підвісна стеля з гіпсокарт. на метал. каркасі			- 13 - 2 - 20 - 100 - 250 - 50 8.1		
Примітки :									
1. Маркування типів підлог див. кладочні плани арк.5, арк.6.									
2. Назву типів плитки - згідно побажань замовника									
						-2018-АБ			
						Будівництво житлового будинку (садибного типу) з господарськими будівлями та спорудами за адресою: вул Нова, 186 , у с. Блισταвиця Бородянського району Київської області			
Зм.		Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата			
Виконав					06.18	Житловий будинок	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірів					06.18		Р	14	
ГАП					06.18				
						Експлікація підлог.			
Н. контр.					06.18				

Схеми заповнення віконних прорізів



Специфікація заповнення віконних прорізів

Марка	Найменування	Ширина отв.	Висота отв.	Кількість		Примітка
				мансардн. поверх	Всього	
Вк-1	Вітраж	1190	1420	1	1	Металопластикове див. прим.3
Вк-2	Вітраж	1150	1400	1	1	Металопластикове див. прим.3
Вк-3	Вітраж	610	1420	1	1	Металопластикове див. прим.3
Вк-4	Вікно/двері	1450	2000	2	2	Металопластикове див. прим.3

						-2018-АБ		
						Будівництво житлового будинку (садибного типу) з господарськими будівлями та спорудами за адресою: вул Нова, 18, у с. Блισταвиця Бородянского району Київської області		
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата			
Виконав					06.18	Житловий будинок	Стадія	Аркуш
Перевірив					06.18		Р	15
ГАП					06.18			Аркушів
						Схема заповнення віконних прорізів. М 1:50		
Н. контр.					06.18			

Погоджено

Інв. № ориг.	Підпис і дата	Взам. інв. №



						-2018-АБ			
						Будівництво житлового будинку (садибного типу) з господарськими будівлями та спорудами за адресою: вул Нова, 186, у с. Блиставиця Бородянського району Київської області			
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Житловий будинок	Стадія	Аркуш	Аркушів
Виконав					06.18		Р	16	
Перевірив					06.18				
ГАП					06.18	Фасад у кольорі в осях Г-А			
Н. контр.					06.18				

Фасад у кольорі в осях А-Г



						-2018-АБ				
						Будівництво житлового будинку (садибного типу) з господарськими будівлями та спорудами за адресою: вул Нова, 18б, у с. Блиставиця Бородянского району Київської області				
Зм.	Кіл.	Арк.	№док.	Підпис	Дата					
Виконав					06.18	Житловий будинок		Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірів					06.18			Р	17	
ГАП					06.18					
						Фасад у кольорі в осях А-Г				
Н. контр.					06.18					


Копіював

Погоджено

Інв. № ориг. Підпис і дата Взам. інв. №

Фасад у кольорі в осях 4-1

Фасад у кольорі в осях 1-4.




						-2018-АБ				
						Будівництво житлового будинку (садибного типу) з господарськими будівлями та спорудами за адресою: вул Нова, 186, у с. Блиставиця Бородянского району Київської області				
Зм.	Кіл.	Арк.	№док.	Підпис	Дата					
Виконав					06.18	Житловий будинок		Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірів					06.18			Р	18	
ГАП					06.18					
						Фасад у кольорі в осях 1-4. Фасад у кольорі в осях 4-1				
Н. контр.					06.18					

Копіював

Погоджено				Взам. інв. №	Підпис і дата	Інв. № ориг.


Таблица кольорів опорядження фасадів

Позн. маркування, тип	Елемент фасаду	Матеріал оздоблення	№, код або зразок кольору	Кількість матеріалу
1	Цоколь, колони, димоходи	Камінь натуральний фасадний		14,0 м² (площа димоходів)
2	Стіни фасаду	Фасадна штукатурка / або плитка фасадна		55,0 м²
3	Стіни фасаду	Фіброцементні панелі під дерево типу "Cedral" / або деревина покрита лаком/ або плитка керамічна		108,5 м²
4	Декоративні елементи фасаду (молдінг)	Пінополістерол товщ.40 мм, висота 150...200 мм		168 м.п.
5	Підшивка покрівлі	Софіт с ПВХ типу "Asko" (білого кольору)		28 шт.
6	Керамічна черепиця	Черепиця типу "ABC" Modena 11, колір-коричневий ангоб		210 м²

Примітки:
1. Даний аркуш розглядати разом з арк.16, 17, 18.

Експлікація стін

Зовнішні стіни тип 2:



Декративна силікатна штукатурка

Фінішний клейовий шар, погрунтований

Армуюча фасадна склосітка

Базовий клейовий шар

Мінераловатні плити 100-120 кг/м3

Кладка з газоблоків D400


Внутрішнє оздоблення

-10

-50

-375

Зовнішні стіни тип 3:



Фіброцементна/ або клінкерна плитка

Фінішний клейовий шар

Армуюча фасадна склосітка

Базовий клейовий шар

Мінераловатні плити 100-120 кг/м3

Кладка з газоблоків D400

Внутрішнє оздоблення


-10

- 5

-50

-375

Декоративні елементи (молдінг) тип 4:



Пофарбування білою силікатною фарбою

Фінішний клейовий шар

Армуюча фасадна склосітка


Базовий клейовий шар

Пінополістирол


-7

-40

Тип 4 (3D розріз)
Молдінг в 2 шари



Тип 4 (3D розріз)
Молдінг в 1 шар



						-2018-АБ			
						Будівництво житлового будинку (садибного типу) з господарськими будівлями та спорудами за адресою: вул Нова, 186 , у с. Блиставиця Бородянського району Київської області			
Зм.	Кіл.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата				
Виконав					06.18	Житловий будинок	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірів					06.18		Р	19	
ГАП					06.18				
						Таблиця кольорів опорядження фасадів. Експлікація стін			
Н. контр.					06.18				

Погоджено



Інв. № ориг.	Підпис і дата	Взам. інв. №

						-2018-АБ			
						Будівництво житлового будинку (садибного типу) з господарськими будівлями та спорудами за адресою: вул Нова, 186 , у с. Блиставиця Бородянского району Київської області			
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата				
Виконав					06.18	Житловий будинок	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірів					06.18		Р	20	
ГАП					06.18				
						Перспективне зображення			
Н. контр.					06.18				

Погоджено

		Взам. інв. №	
		Підпис і дата	
Інв. № ориг.			



						-2018-АБ			
Будівництво житлового будинку (садибного типу) з господарськими будівлями та спорудами за адресою: вул Нова, 186 , у с. Блиставиця Бородянского району Київської області									
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата				
Виконав					06.18	Житловий будинок	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірів					06.18		Р	21	
ГАП					06.18				
						Перспективне зображення			
Н. контр.					06.18				