



1	2	3	4	
16	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу ECOSEPT 450-1 на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	100м2	0,096	
17	Установлення каркаса з брусів (виготовлення слухового вікна)	м3	0,336	
18	Установка блока жалюзійного БЖР-1	10шт	0,2	
	Розділ. Покрівельне огородження			
19	Покрівельне огородження (Виготовлення стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкцій та пр.)	т	0,5575	
20	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,94	
21	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,94	
22	Обгородження покрівель перилами	100 м	2,32	
	Розділ. Снігозатримувач			
23	Виготовлення зв'язків, елементів зв'язків, прогонів: прогонів з гарячекатаних і гнутих профілів ґратчасті	т	0,6125	
24	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,48	
25	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,48	
26	Улаштування з листової сталі карнизних звисів (снігозатримувачів)	100м	2,1	
	Розділ. Водостічна система			
27	Улаштування жолобів підвісних	100м	2,04	
28	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	1,6	
	Розділ. Заземлення			
29	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	4,4	
30	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 63 мм	100 м	0,3	
31	Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 50х50х5 мм	10 шт	0,2	
32	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3	100м3	0,6	19
33	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	1,5	
34	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,63	





№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	
1	2	3	4	
	Розділ. Покрівля			
1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (вентканалов і конструкцій вихода на кровлю) - $2,2+1,4=3,6\text{м}^3$	м3	3,6	
2	Розбирання монолітних перекриттів (покриття вентканалов, парапетів і конструкцій вихода на кровлю) - $5+78,3+4,8 = 88,1\text{м}^2 \times 0,18\text{м} = 15,858\text{м}^3$	м3	15,858	
3	Розбирання покриття покрівель з листової сталі (покриття брандмауера)	100м2	0,11	
4	Навантаження сміття вручну	1 т	31,772	
5	Перевезення сміття до 30 км	т	31,772	
	Розділ. Покрівля основної будівлі.			
6	Мурування зовнішніх простих стін з каменів керамічних при висоті поверху до 4 м (керамічні стовби 380х380х500мм, вентканали, брандмауери)	1 м3	63,1	
7	Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парапетів та ін.] масою до 0,5 т - плити покриття вентканалів	100шт	0,03	
8	Виготовлення та установлення крокв	м3	23,695	
9	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромek (гідроізоляція)	100м2	15,573	
10	Улаштування покрівель із хвилястих азбестоцементних листів звичайного профілю по дерев'яних латах з їх улаштуванням	100м2	15,573	
11	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,13325	
12	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу ECOSEPT 450-1 на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	100м2	24,75	
13	Установлення люків герметичних	шт	2	
	Розділ. Слухові вікна			
14	Улаштування слухових вікон	шт	2	
15	Улаштування покрівель із хвилястих азбестоцементних листів звичайного профілю по дерев'яних латах з їх улаштуванням	100м2	0,049	

1	2	3	4	
16	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу ECOSEPT 450-1 на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	100м2		
17	Установлення каркаса з брусів (виготовлення слухового вікна)	м3		
18	Установка блока жалюзійного БЖР-1	10шт	0,2	

