

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	20	
2	Облицювання поверхонь рядовими керамічними глазурованими плитками без карнизних, плінтусних і кутових елементів без установлення плиток туалетного гарнітуру по цеглі та бетону	м2	20	
3	Шпаклювання відкосів (двері, вікна), кількість: 5,4х2х0, 4+2,4	м2	6,72	
4	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2	м2	6,72	
5	Високоякісне фарбування стін (відкоси)	м2	6,72	
6	Демонтування плитки	м2	8	
7	Облицювання поверхонь рядовими керамічними глазурованими плитками без карнизних, плінтусних і кутових елементів без установлення плиток туалетного гарнітуру по цеглі та бетону	м2	8	
8	Очищення приміщення від сміття	м2	20	
9	Демонтування дверей	м2	2,2	
10	Встановлення протипожежних дверей	м2	2,2	
11	Шпаклювання відкосів (двері, вікна), кількість: 5,4х2х0, 4+6х3х0,4	м2	11,52	
12	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2	м2	11,52	
13	Високоякісне фарбування відкосів	м2	11,52	
14	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	54	
15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші товщиною 5мм	м2	54	
16	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних товщиною до 30мм	м2	54	
17	Армування стяжки сіткою	м2	54	
18	Улаштування покриття з лінолеуму	м2	54	
19	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	23	
20	Шпаклювання стель	м2	54	
21	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2	м2	54	
22	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	62	
23	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2	м2	62	

1	2	3	4	5
24	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	62	
25	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	54	
26	Очищення приміщення від сміття	м2	54	
27	Демонтаж світильників	шт	10	
28	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	10	
29	Демонтаж радіаторів (секції) кількість: 3х10	шт	30	
30	Установлення радіаторів (секції)	шт	30	
31	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	15	
32	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	13,2	
33	Очищення приміщення від сміття	м2	54	
34	Демонтаж дерев'яних панелей	м2	10	
35	Монтаж дерев'яних панелей	м2	10	
36	Демонтаж радіаторів (секції) кількість: 4х10	шт	60	
37	Установлення радіаторів (секції)	шт	40	
38	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	15	
39	Демонтаж світильників	шт	10	
40	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	8	
41	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	62	
42	Шпаклювання стін (віконні відкоси)	м2	7,2	
43	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	7,2	
44	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами відкосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	7,2	
45	Частковий ремонт стін (шпалери)	м2	16,8	
46	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	м2	85	
47	Очищення приміщення від сміття	м2	62	
48	Шпаклювання відкосів (вікна)	м2	7,2	
49	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	7,2	
50	Високоякісне фарбування відкосів (двері, вікна)	м2	7,2	
51	Шпаклювання стель	м2	54	
52	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	54	
53	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	62	
54	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	54	
55	Очищення приміщення від сміття	м2	54	
56	Демонтаж світильників	шт	10	
57	Монтаж світильників для світлодіодних ламп	шт	10	
58	Демонтаж радіаторів (секції) кількість: 4х10	шт	40	
59	Установлення радіаторів (секції)	шт	40	
60	Прокладання трубопроводів	м	6	
61	Шпаклювання стін (стіни та віконні відкоси) кількість: 70+7,2	м2	77,2	

1	2	3	4	5
62	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2/кількість: 70+7,2	м2	77,2	
63	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування/кількість: 70+7,2	м2	77,2	
64	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	60	
65	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші товщиною 5мм	м2	60	
66	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних товщиною до 30мм	м2	60	
67	Армування стяжки сіткою	м2	60	
68	Улаштування покриття з лінолеуму	м2	60	
69	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	22	
70	Очищення приміщення від сміття	м2	60	
71	Демонтаж світильників	шт	10	
72	Монтаж світильників для світлодіодних ламп	шт	10	
73	Демонтаж дерев'яних панелей	м2	10	
74	Монтаж дерев'яних панелей	м2	10	
75	Демонтаж радіаторів (секції) кількість: 4х10	шт	40	
76	Установлення радіаторів (секції)	шт	40	
77	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін (стіни, відкоси) по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	77,2	
78	Шпаклювання стель	м2	60	
79	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	60	
80	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	60	
81	Очищення приміщення від сміття	м2	60	
82	Демонтаж радіаторів (секції) кількість: 4х10	шт	40	
83	Прокладання трубопроводів	м	6	
84	Установлення радіаторів (секції)	шт	40	
85	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	60	
86	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші товщиною 5мм	м2	60	
87	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних товщиною до 30мм	м2	60	
88	Армування стяжки сіткою	м2	60	
89	Улаштування покриття з лінолеуму	м2	60	
90	Демонтування плінтусів полівінілхлоридних	м	22	
91	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	22	
92	Шпаклювання стін (стіни та віконні відкоси) кількість: 70+7,2	м2	77,2	
93	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2/ 70+7,2	м2	77,2	
94	Шпаклювання стель	м2	54	
95	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	54	
96	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін (стіни, відкоси) по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	77,2	
97	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	54	
98	Очищення приміщення від сміття	м2	54	
99	Навантаження сміття вручну	т	9,4	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]