

Відомість обсягів робіт

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість робіт за од. виміру	Разом
1	2	3	4	5	
	<u>Земляні роботи</u>				
1	Розроблення ґрунту у відвал екскаватором	м3	270		
2	Доробка вручну	м3	20		
3	Розроблення ґрунту бульдозерами	м3	462		
4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами	м3	120		
6	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками	м3	120		
7	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами	м3	118		
8	Перевезення ґрунту	т	188,8		
	<u>Фундаменти</u>				
9	Установлення блоків стін	шт	48		
10	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	м2	24,85		
	<u>Стіни</u>				
11	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м /додаткові ряди існуючої кладки/	м3	11,5		
12	Мурування перегородок неармованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	м2	138,8		
13	Мурування зовнішніх стін в будівлях з газобетонних блоків	м3	26,9		
	<u>Перекрыття</u>				
14	Укладання панелей перекрыття	шт	12		
	<u>Покрівля</u>				
15	Установлення кроквяної системи з дошок, решетування з прозорами, улаштування лобової дошки, улаштування контрлат, пароізоляційної плівки, утеплення перекрыттів, улаштування вітрозахисної плівки, гідроізоляційї прокладної в один шар, монтаж покрівельного покриття з профільованого листа	м2	178,00		
16	Опорядження карнизу вініловим софітом	м2	72		
17	Улаштування жолобів	м	21		
18					
19	<u>Підлоги</u>				
20	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	399,37		
21	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	39,92		
22	Улаштування теплоізоляції, стяжок, покриттів з керамічних плиток	м2	135,97		
23	Ущільнення ґрунту щебенем, підстилаючих бетонних шарів, теплоізоляції, стяжок самовирівнювальних	м2	37,8		
24	Улаштування теплоізоляції, стяжок, покриттів з леноліуму	м2	11,6		
25	Ущільнення ґрунту щебенем гідроізоляції в два шари, теплоізоляції, стяжок, покриттів з керамічних плиток	м2	30,57		
26	Улаштування теплоізоляції, цементних стяжок, покриттів з паркету	м2	25,23		
27	Улаштування стяжок цементних, покриттів з лінолеуму	м2	100,61		
28	Улаштування стяжок цементних, улаштування з керамічних	м2	106,05		
29	Улаштування гідроізоляції в два шари, стяжок, покриттів з керамічних плиток	м2	4,97		
30	Улаштування теплоізоляції, гідроізоляції в два шари, стяжок, покриттів з керамічних плиток	м2	9,53		
	<u>Опорядження внутрішнє</u>				
31	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	114,5		
32	Улаштування каркасу підвісних стель та плит "Армстронг"	м2	455,77		
33	Шпаклювання стель шпаклівкою, фарбування стель	м2	142,34		
34	Поліпшене штукатурення стін вручну	м2	207,48		

35	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами	м2	69,18	
36	Шпаклювання стін шпаклівкою, фарбування стін	м2	1029,43	
37	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками	м2	246,33	
38	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами, шпаклювання, поліпшене фарбування	м2	56,8	
<u>Зовнішнє оздоблення</u>				
39	Поліпшене штукатурення фундаменту, ґрунтування поверхонь бітумною гідроізоляційною емульсією, улаштування обмазувальної гідроізоляції, улаштування теплоізоляції та полімерцементної гідроізоляції, гідроізоляція фундаментів бокова (геотекстиль)	м2	17	
40	Улаштування теплоізоляції, полімерцементної гідроізоляції, облицювання поверхонь цоколю керамічними плитками	м2	4,4	
41	Утеплення фасадів мінеральними плитами з опорядженням декоративним розчином	м2	122	
<u>Підпірна стінка</u>				
42	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	м3	19,35	
43	Установлення блоків стін підвалів	шт	80	
<u>Демонтажні роботи</u>				
44	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	м3	18,435	
<u>Асфальтобетонне покриття дорожнього типу</u>				
45	Улаштування дорожніх корит, улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебеню, улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню, улаштування верхнього шару покриття товщ 5 см з асфальтобетонних сумішей	м2	535	
<u>Бортові камені</u>				
46	Установлення бетонних бортових каменів	м	53	