

ЗАТВЕРДЖЕНО

Київська міська клінічна лікарня №11

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**На загальнобудівельні роботи**

Умови виконання робіт коефіцієнт для обліку впливу умов виробництва будівельних робіт - 1,2

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Спускання води із системи	м	92	
2	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 20 мм	м	4	
3	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 25 мм	м	8	
4	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 32 мм	м	8	
5	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 40 мм	м	8	
6	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 65 мм	м	16	
7	Розбирання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	м	28	
8	Розбирання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	м	20	
9	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 90 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	20	
10	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	28	
11	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	16	
12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	8	
13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	8	
14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	8	

1	2	3	4	5
15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	4	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]