

Виконавчий комітет Калитянської селищної

ради

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Капітальний ремонт спортивної зали Громадського центру за адресою: провулок Ювілейний, 4/А в смт.

Калита Броварського району Київської області

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 2-1-1 на загальнобудівельні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Покрівля</u>			
	<u>Розділ 2. Водостічна система</u>			
14				
15	<u>Розділ 3. Фасад</u>			
16	Відбивання штукатурки по цеглі зі стін фасаду	м2	449,58	
17	Розбирання бетонних виступів	м3	1,9	
18	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	514,7	
19	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2	514,7	
20	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	50,5	
21	Фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2	514,7	
22	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	514,7	
23	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм (по довжині будівлі через 1м=74 шт и по высоте каждые 3 м=2 ряда, следовательно всего 74х2=148 отверстий)	шт	148	
24	Забивання гнізд на фасадах після розбирання риштувань	шт	148	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 4. Перегородки</u>			
	<u>Розділ 5. Двері</u>			
30	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	11	
31	Знімання дверних полотен	м2	30,22	
32	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	м2	20,23	
33	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	шт	12	
34	Установлення замків дверних урізних	шт	15	
35	Установлення дверей зі стальними коробками, з розпашними полотнами	м2	11,05	
	<u>Розділ 6. Вікна</u>			
36	Знімання засклених віконних рам (віконний вітраж фасаду)	м2	235,54	
37	Демонтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (віконний вітраж фасаду)	т	1,5	
38	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	16	
39	Знімання засклених віконних рам	м2	27,53	
40	Знімання підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	9,584	
41	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	36,01	
42	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	80,96	
43	Улаштування підвіконних відливів	м	36,01	
	<u>Розділ 7. Внутрішні роботи</u>			
	<u>Розділ 8. Підлога</u>			
	<u>Розділ 9. Сантехнічні роботи</u>			
76	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	20	
77	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	20	
78	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм (на воду та котел)	м	150	

Склав _____Дороніна Н.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]