

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор з КБ та інвестицій
АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
Г.А. Ларін
" " 2021р.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор з забезпечення діяльності
АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
В.В. Кострийчук
" " 2021р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор з захисту активів
АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
А.А. Власюк
" " 2021р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На ремонт будівельної частини матеріального складу (гараж 8) Зіньківської філії АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»

Умови виконання робіт: роботи виконувати згідно ДБН та ПУЕ

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	390	
2	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	61	
3	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	100	
4	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	3,06	
5	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із стосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	390	
6	Праймер бітумний ТЕХНОНІКОЛЬ №01 (8кг)	т	0,312	
7	Руберойд наплавлювальний Біполь ЕПП 3.0, 15 кв.м./рулон (нижній шар)	м2	440,7	
8	Руберойд наплавлювальний Біполь ЕКП 4.0 сланець сірий Рулон 10 х 1 м (верхній шар)	м2	448,5	
9	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	м	61	
10	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,55 мм	т	0,1318	
11	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парпетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	м	26	
12	Праймер бітумний ТЕХНОНІКОЛЬ №01 (8кг)	т	0,0112	
13	Руберойд наплавлювальний Біполь ЕПП 3.0, 15 кв.м./рулон (нижній шар)	м2	30,7	
14	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,55 мм	т	0,0449	
15	Навантаження сміття вручну	т	4	
16	Перевезення сміття до 30 км	т	4	

Комісія Інженер 1-ї категорії ГР,ВК,СЄЗ,УКБ

Комісія Провідний інженер-керівник ГРБіС

Комісія Провідний інженер ВВА

Комісія Начальник ОАВ

Є.С. Ганжа

Є.А. Бородай

І.Г. Пустовіт

О.В. Прокопенко