

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор з КБ та інвестицій
АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
Г.А. Ларін
" " 2021р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор з забезпечення діяльності
АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
В.В. Кострийчук
" " 2021р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор з захисту активів
АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
А.А. Власюк
" " 2021р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На заміна дерев'яних вікон будівлі головного корпусу МРО Полтавської філії МЕМ АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»

Умови виконання робіт: роботи виконувати згідно ДБН та ПУЕ

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	27	
2	Знімання засклених віконних рам	м2	128,18	
3	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	117,74	
4	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
5	Знімання дверних полотен	м2	2,67	
6	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металу в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	1,72	
7	Металеві блоки віконні REHAU (або аналог) 5 камерний профіль, 2камерний склопакет (2000x860мм)	м2	1,72	1 шт. Відкривається
8	CERESIT Піна монтажна TS 61 (Стандарт), 750мл	флакон	0,9	
9	Герметик силіконовий Момент універсальний, 280 мл, прозорий	флакон	0,9	
10	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	10,46	
11	Металопластикові блоки віконні REHAU (або аналог) 5 камерний профіль, 2камерний склопакет (2000x1450мм)	м2	2,9	1 шт. Відкривається
12	Металопластикові блоки віконні REHAU (або аналог) 5 камерний профіль, 2камерний склопакет (2000x1420мм)	м2	2,84	1 шт. Відкривається
13	Металопластикові блоки віконні REHAU (або аналог) 5 камерний профіль, 2камерний склопакет (1760x1340мм)	м2	2,36	1 шт. Відкривається
14	Металопластикові блоки віконні REHAU (або аналог) 5 камерний профіль, 2камерний склопакет (1750x1350мм)	м2	2,36	1 шт. Відкривається
15	CERESIT Піна монтажна TS 61 (Стандарт), 750мл	флакон	9	
16	Герметик силіконовий Момент універсальний, 280 мл, прозорий	флакон	9,6	
17	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	116	
18	Металопластикові блоки віконні REHAU (або аналог) 5 камерний профіль, 2камерний склопакет (2060x1830мм)	м2	3,77	1 шт. Відкривається
19	Металопластикові блоки віконні REHAU (або аналог) 5 камерний профіль, 2камерний склопакет (2080x1880мм)	м2	7,82	2 шт. Відкривається
20	Металопластикові блоки віконні REHAU (або аналог) 5 камерний профіль, 2камерний склопакет (2100x1880мм)	м2	3,95	1 шт. Відкривається
21	Металопластикові блоки віконні REHAU (або аналог) 5 камерний профіль, 2камерний склопакет (2020x1870мм)	м2	3,78	1 шт. Відкривається
22	Металопластикові блоки віконні REHAU (або аналог) 5 камерний профіль, 2камерний склопакет (2000x1850мм)	м2	7,4	2 шт. Відкривається
23	Металопластикові блоки віконні REHAU (або аналог) 5 камерний профіль, 2камерний склопакет (2110x1620мм)	м2	3,42	1 шт. Глухе

24	Металопластикові блоки віконні REHAU (або аналог) 5 камерний профіль, 2камерний склопакет (2020x1910мм)	м2	3,86	1 шт. Глухе
25	Металопластикові блоки віконні REHAU (або аналог) 5 камерний профіль, 2камерний склопакет (2150x1820мм)	м2	3,91	1 шт. Відкривається
26	Металопластикові блоки віконні REHAU (або аналог) 5 камерний профіль, 2камерний склопакет (2100x1840мм)	м2	3,86	1 шт. Глухе
27	Металопластикові блоки віконні REHAU (або аналог) 5 камерний профіль, 2камерний склопакет (2150x1830мм)	м2	3,93	1 шт. Глухе
28	Металопластикові блоки віконні REHAU (або аналог) 5 камерний профіль, 2камерний склопакет (2150x1800мм)	м2	3,87	1 шт. Відкривається
29	Металопластикові блоки віконні REHAU (або аналог) 5 камерний профіль, 2камерний склопакет (2120x1860мм)	м2	3,94	1 шт. Глухе
30	Металопластикові блоки віконні REHAU (або аналог) 5 камерний профіль, 2камерний склопакет (1460x5700мм)	м2	49,93	6 шт. Глухе
31	Металопластикові блоки віконні REHAU (або аналог) 5 камерний профіль, 2камерний склопакет (1460x4300мм)	м2	12,56	2 шт. Глухе
32	CERESIT Піна монтажна TS 61 (Стандарт), 750мл	флакон	33	
33	Герметик силіконовий Момент універсальний, 280 мл, прозорий	флакон	40,7	
34	Установлення металевих дверних коробок та дверних полотен на завісах	м2	2,67	
35	Блоки дверні зовнішні металеві утеплені індивідуального виготовлення (виробник – Україна, наповнювач – мінеральна вата, товщина металу полотна не менше 1,5 мм, розм. 2772x945мм)	м2	2,67	
36	Установлення замків дверних накладних	шт	1	
37	Дверні замки з ручками	шт	1	
38	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	30,26	
39	Дошки підвіконні пластикові	м	30,87	
40	CERESIT Піна монтажна TS 61 (Стандарт), 750мл	флакон	5,6	
41	Установлення віконних зливів	м	117,74	
42	Відливи віконні	м	122,1	
43	Гермобутил 2М-У	кг	34,6	
44	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	75,83	
45	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3	0,08	
46	Готування важких опоряджувальних вапняних розчинів, склад 1:2,5	м3	3,3	
47	Високоякісне штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю укосів плоских при ширині до 200 мм	м	167,32	
48	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3	1,12	
49	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	90,18	
50	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2	25,09	
51	Навантаження сміття вручну	т	2	
52	Перевезення сміття до 30 км	т	2	

Комісія Інженер 1-ї категорії ГР.ВК.СЄЗ.УКБ

Комісія Провідний інженер-керівник ГРБіС

Комісія Провідний інженер ВВА

Комісія Начальник ОАВ

Є.С. Ганжа

Є.А. Бородай

І.Г. Пустовіт

О.В. Прокопенко