

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	цена
Монтажные работы			
Потолки			
1	Монтаж каркаса (черного) для подвесного потолка с ячейкой 1500х1500мм (включая изготовление из металлической квадратной трубы ~40х50мм, выполняется в случае когда перекрытие выше 5м)	м.кв.	60
2	Устройство потолка из гипсокартона по металлическому каркасу (профиль + ГКЛ)	м.кв.	120
3	Устройство короба из гипсокартона по металлическому каркасу шириной до 900мм, высотой до 300мм (профиль + ГКЛ)	м/п	120
4	Выравнивание существующего подвесного потолка ("Армстронг", "Грильято") с установкой дополнительных подвесов	м.кв.	25
5	Устройство потолка типа "Армстронг"	м.кв.	50
6	Монтаж потолочных плит типа "Армстронг" (замена старых по существующему каркасу)	м.кв.	6
7	Монтаж потолка Грильято	м.кв.	80
8	Замена карт потолка Грильято	м.кв.	40
9	Шпатлёвка потолка (шпаклёвка старт + финиш + 2-х разовая грунтовка и шлифовка)	м.кв.	80
10	Шпатлёвка короба из гипсокартона шириной до 900мм, высотой до 300мм (шпаклёвка старт + финиш + 2-х разовая грунтовка и шлифовка)	м/п	80
11	Покраска потолка (грунт + 2 раза)	м.кв.	25
12	Подготовка запотолочного пространства под покраску (заделка отверстий, шпаклёвка)	м.кв.	35
13	Покраска запотолочного пространства (окрашивается перекрытие и все конструкции включая воздуховоды, трубы, лотки и т.д.)	м.кв.	20
14	Покраска короба из гипсокартона шириной до 900мм, высотой до 300мм (грунт + 2 раза)	м/п	25
15	Монтаж вентиляционных решеток размером до 400х400мм	шт	40
16	Монтаж вентиляционных решеток размером свыше 400х400мм	шт	50
Полы			
1	Устройство ц.п. стяжки до 50 мм	м.кв.	70
2	Устройство ц.п. стяжки свыше 50 мм	м.кв.	85
3	Устройство самовыравнивающего пола (подготовка, грунт, заливка)	м.кв.	50
4	Устройство ступеньки (опалубка+бетонирование)	м/п	70
5	Укладка плитки с прирезкой размером 1200х200 мм (подготовка, грунт, укладка, затирка)	м.кв.	150
6	Укладка плитки с прирезкой на ступеньки с подступеньком, размер 1200х200 мм (подготовка, грунт, укладка, затирка)	м/п	150

7	Укладка сплошного линолеума на клей (подготовка, грунт, укладка)	м.кв.	50
8	Укладка ламината с подложкой, размером 1380x193x8 мм	м.кв.	45
9	Устройство плинтуса из плитки высотой 50 мм. (нарезается из плитки).	м/п	40
10	Монтаж плинтуса-короба пластикового на саморезы	м/п	18
11	Монтаж плинтуса МДФ на клей (высота 100мм, толщина 20 мм)	м/п	25
12	Монтаж порожней планки с прирезкой	м/п	12
Стены			
1	Устройство кирпичных перегородок в полкирпича, за вычетом проемов	м.кв.	150
2	Устройство кирпичных перегородок в кирпич, за вычетом проемов	м.кв.	180
3	Обшивка стен ГКЛ в 1 слой (каркас + обшивка)	м.кв.	100
4	Обшивка стен ГКЛ в 2 слоя (каркас + обшивка)	м.кв.	120
5	Обшивка колонн ГКЛ в 1 слой (каркас + обшивка)	м.кв.	110
6	Обшивка колонн ГКЛ на клей	м.кв.	110
7	Устройство перегородок из ГКЛ в 1 слой (каркас + обшивка)	м.кв.	120
8	Укладка минеральной плиты в стены/перегородки 50 мм	м.кв.	10
9	Укладка минеральной плиты в стены/перегородки 100 мм	м.кв.	10
10	Монтаж откосов из ГКЛ шириной до 300мм	м/п	50
11	Монтаж откосов из ГКЛ шириной до 600мм	м/п	70
12	Устройство паро- или гидроизоляция (клееночная) насухо	м.кв.	8
13	Устройство паро- или гидроизоляция (клееночная) на клей	м.кв.	15
14	Укладка плитки 300x300 мм (подготовка, грунт, укладка, затирка)	м.кв.	150
15	Штукатурка откосов шириной до 300мм	м/п	55
16	Штукатурка откосов шириной до 600мм	м/п	65
17	Штукатурка стен гипсовая	м.кв.	70
18	Штукатурка стен ц.п.	м.кв.	70
19	Выравнивание стен до штукатурки (при необходимости, отклонение от уровня свыше 25мм)	м.кв.	30
20	Шпатлёвка стен и перегородок (шпаклёвка старт +финиш, 2-х разовая грунтовка и шлифовка)	м.кв.	75
21	Шпатлёвка откосов (шпаклёвка старт +финиш, 2-х разовая грунтовка и шлифовка)	м/п	65
22	Частичная шпатлевка стен местами (до 1 м.кв.)	мест	80
23	Заделка трещин шириной до 5 мм (расшивка, флизилин, шпаклёвка, шлифовка)	м/п	30
24	Заделка трещин шириной свыше 5 мм (расшивка, флизилин, шпаклёвка, шлифовка)	м/п	35
25	Заделка отверстий в полкирпича , диаметром до 300мм (кирпич)	шт	30

26	Заделка отверстий, диаметром до 300мм (ЛГК)	шт	20
27	Установка перфорированного уголка	м/п	8
28	Покраска откосов ВЭ краской (за 2 раза + грунт)	м.кв.	25
29	Покраска стен ВЭ краской (за 2 раза + грунт)	м.кв.	25
30	Оклейка стен и перегородок малярным стеклохолстом	м.кв.	20
31	Оклейка стен обоями, без подбора рисунка, (виниловые, флизелиновые)	м.кв.	35
32	Монтаж защитных, алюминиевых уголков (наружные)	м/п	15
33	Устройство закладных деталей из фанеры (OSB), с порезкой, в местах крепления монорельсы "wall rail", (новые стены, перегородки ГКЛ)	м.кв.	30
34	Монтаж отбойников на стены шириной до 300 мм с прирезкой (ДСП, панель)	м/п	20