

№ п/п	Наименование работ и материалов	Ед. изм.	Количество	Цена работ, грн.	
				за ед.	сумма
1	3	4	5	6	7
Гидроизоляция деф. шва кровли длиной 12,5м.п.					
	Демонтаж тротуарной плитки	м2	16.00	0.00	0.00
	Демонтаж слоя стяжки 12,5х1,25х0,12м	м3	1.90	0.00	0.00
	Демонтаж кровельного пирога до плиты покрытия 12,5	м3	2.62	0.00	0.00
	Подготовка поверхности шва	м.п.	12.50	0.00	0.00
	Устройство деформационной ленты	м.п.	12.50	0.00	0.00
	Шнур ППЕ	м.п.	13.00		
	Лента HydroFlexMembrane 275	м.п.	15.00		
	Клей Rokril Glue 319	кг	15.00		
	Монтаж утеплителя	м2	7.50	0.00	0.00
	Утеплитель экструдированный пенополистирол	м3	2.00		
	Устройство цементно-песчаной стяжки	м3	0.75	0.00	0.00
	Цементно-песчаный раствор	м3	0.75		
	Армирующая сетка	м2	10.00		
	Подготовка поверхности шва	м.п.	12.50	0.00	0.00
	Устройство обмазочной гидроизоляции	м2	18.00	0.00	0.00
	Vodipren PR	кг	60.00		
	Геотекстиль	м2	20.00		
	Шнур ППЕ	м.п.	13.00		
	Монтаж тротуарной плитки	м2	16.00	0.00	0.00
	Цементно-песчаный раствор	м3	0.64		
	Затирка для швов	кг	10.00		
	Герметик	шт	2.00		
	Демонтаж плитки 16м.п.х0.25м	м2	4.00	0.00	0.00
	Монтаж плитки 16м.п.х0.4м	м2	6.40	0.00	0.00
	Плитка Грес черная	м2	6.40		
	Клей для плитки	кг			
	Затирка для швов	кг			

	Аренда крана (минимум 4 часа) высота здания до 14м	час	6.00	0.00	0.00
	Уборка, погрузка, вывоз мусора				0.00
					0.00
	Итого:				