

## Виконання внутрішніх ремонтно-оздоблювальних робіт

| № п/п | Найменування робіт                                                                                                                                                   | Од. вим. | Ціна, грн |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
|       | <b>Роботи по гіпсокартону (Стіни)</b>                                                                                                                                |          |           |
| 1     | Монтаж стін з ГК на металевому каркасі в 1 лист ГК (шаг профілю 300мм) висота стелі до 3,2м (3 проклеюванням UD та CD профілю звукоізоляційною стрічкою).            | м²       |           |
| 2     | Монтаж стін з ГК на металевому каркасі в 2 листа ГК, висота стелі 2,9м                                                                                               | м²       |           |
| 3     | Обшивання інсталяцій гіпсокартоном (в санвузлах).                                                                                                                    | м²       |           |
| 4     | Влаштування відкосів з ГКЛ в 1 лист (3 проклеюванням UD та CD профілю звукоізоляційною стрічкою).                                                                    | мп       |           |
| 5     | Влаштування відкосів з ГКЛ в 2 листа (3 проклеюванням UD та CD профілю звукоізоляційною стрічкою).                                                                   | мп       |           |
|       | <b>Роботи по гіпсокартону (Стелі)</b>                                                                                                                                |          |           |
| 6     | Монтаж підвісної стелі з ГК на металевому каркасі в 1 лист ГК (шаг профілю 300мм) висота стелі до 3,2м (3 проклеюванням UD та CD профілю звукоізоляційною стрічкою). | м²       |           |
| 7     | Монтаж підвісної стелі з ГК на металевому каркасі в 2 листа ГК (на неактивні зони холодної стелі) висота стелі 2,9м                                                  | м²       |           |
| 8     | Влаштування каркасу з профілю шаг 300 мм під систему холодної стелі 1 та 2 поверх висота стелі до 3,2м (3 проклеюванням UD та CD профілю звукоізоляційною стрічкою). | м²       |           |
| 9     | Монтаж панелей системи холодної стелі до 3,2м (Товщиною 15мм).                                                                                                       | м²       |           |
| 12    | Влаштування відкосів до 50см з ГКЛ в 2 листа                                                                                                                         | мп       |           |
|       | <b>Роботи по гіпсокартону (Інші роботи)</b>                                                                                                                          |          |           |
| 7     | Влаштування ніш 10см з ГК на стелі для LED освітлення                                                                                                                | мп       |           |
| 8     | Влаштування ніш 10см з ГК на стелі під накладні світильники                                                                                                          | мп       |           |
| 9     | Виготовлення коробів на стелі для LED профілю                                                                                                                        | мп       |           |
| 10    | Вирізання отворів на стелі під світильники                                                                                                                           | шт       |           |
| 11    | Вирізання отворів в ГКЛ ф110 мм                                                                                                                                      | шт       |           |
| 14    | Розвантаження матеріалів                                                                                                                                             | т        |           |
| 15    | Підйом матеріалів на 2й поверх                                                                                                                                       | т        |           |