

Комерційна пропозиція на ремонт покрівлі

№	Найменування роботи	Од виміру	кількість	ціна	вартість
1	Демонтаж металочерепиці	м2	1 870.00	30.00	56 100.00
2	Демонтаж обрешітки	м2	1 870.00	25.00	46 750.00
3	Частковий демонтаж кроквяної системи	м2	200.00	50.00	10 000.00
4	Спуск і навантаження сміття	маш	12.00	3 500.00	42 000.00
5	Обробка деревини біозахистом	м3	25.00	1 500.00	37 500.00
6	Влаштування опорних стійок і розкосів	м.п.	34.00	250.00	8 500.00
7	Влаштування кроквяної системи, крок 1000 мм	м2	200.00	100.00	20 000.00
8	Влаштування гідробареру	м2	1 870.00	15.00	28 050.00
9	Влаштування контр рейки	м2	1 870.00	20.00	37 400.00
10	Влаштування обрешітки, крок 350 мм	м2	1 870.00	40.00	74 800.00
11	Влаштування металочерепиці	м2	1 870.00	100.00	187 000.00
12	Конькова планка	м.п.	115.00	150.00	17 250.00
13	Карнизна планка	м.п.	230.00	150.00	34 500.00
14	Торцева (вітрова) планка	м.п.	16.50	150.00	2 475.00
15	Планка стінових примикань	м.п.	16.50	150.00	2 475.00
16	Снігозатримувачі	м.п.	230.00	150.00	34 500.00
	Водостічна системи	м.п.	---	---	---
	Підшивка звисів	м.п.	---	---	---
Разом по розділу роботи, готівка:				650 000.00	
				безнал на ФОП, без ПДВ:	
				760 000.00	
безнал на ТОВ з ПДВ:				1 050 000.00	

Максим Володимирович

+38 067 744 81 34

Потрібно додатково обумовити, житло, охорону матеріалів, загальну безпеку, машини для подачі матеріалів.

Позиції без номерів, також потрібні, проте не включені в вашій заявці.