

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ					
RFP 2022-04/08					
ЛОТ №1					
Покращення технічного стану приміщень об'єктів тимчасового притулку внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Закарпатській обл.					
Назва об'єкта : Технічний навчальний заклад м.Мукачево, вул.Береста Олексія, 32(гуртожиток)					
№п/п	Найменування витрат	Од.виміру	Кількість	Ціна за одиницю	Загальна вартість
Загально-будівельні роботи					
1	Демонтаж унітазів	шт.	9		
2	Демонтаж умивальників	шт.	9		
3	Демонтаж електробойлерів	шт.	4		
4	Монтаж унітазів в комплекті	шт.	9		
5	Підключення холодної води до унітазів	м/п	12		
6	Монтаж умивальників в комплекті	шт.	9		
7	Підключення холодної та гарячої води до умивальників	м/п	22		
8	Монтаж електробойлерів	шт.	4		
9	Підключення холодної та гарячої води до бойлерів	м/п	10		
10	Монтаж змішувачів до душа	шт.	7		
11	Монтаж змішувачів до умивальника	шт.	9		
12	Монтаж кранів для підключення водопостачання	шт.	17		
13	Монтаж світильників (санвузол)	шт.	12		
14	Монтаж каналізації з кріпленням по стінах	м/п	8		
15	Монтаж електромережі	м/п	20		
16	Монтаж змішувача (кухня)	шт.	2		
Всього по загально-будівельним роботам:					
Матеріали					
1	Змішувач душової kabini (Aqua Rodos або аналог)	шт.	7		
2	Унітаз Cersanit	шт.	9		
3	Гофра для підключення (діаметр 100мм)	шт.	9		
4	Шланг гнучкий	шт.	9		
5	Кран підключення (діаметр 20мм)	шт.	17		
6	Труба PPR(діаметр 20мм)	м/п	22		
7	Фасонні частини до труб PPR(комплект)	шт.	8		
8	Умивальник з постаментом Cersanit	шт.	9		
9	Змішувач до умивальника (Aqua Rodos або аналог)	шт.	9		
10	Труба (діаметр 20мм)	м/п	10		
11	Фасонні частини до труб PPR(комплект)	шт.	1		
12	Електробойлер 100л.	шт.	4		
13	Шланг гнучкий	шт.	8		
14	Фасонні частини до труб (каналізації)	шт.	2		
15	Світильники герметичні	шт.	10		
16	Труба каналізаційна (діаметр 50 мм)	м/п	8		
Всього по вартості матеріалів:					
Всього витрат:					
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ					
RFP 2022-04/08					
ЛОТ №2					
Покращення технічного стану приміщень об'єктів тимчасового притулку					
Назва об'єкта : Ільницька Гімназія №2 вул. Шахтарська 11(гуртожиток)					
№п/п	Найменування витрат	Од.виміру	Кількість	Ціна за одиницю	Загальна вартість
Загально-будівельні роботи					
1	Демонтаж душових кабін (комплект)	шт.	2		
2	Демонтаж унітазів	шт.	3		
3	Демонтаж умивальників	шт.	5		
4	Демонтаж електробойлерів	шт.	2		
5	Монтаж душових кабін в комплекті	шт.	2		
6	Підключення гарячої та холодної води до душ. кабін	м/п	18		
7	Монтаж унітазів в комплекті	шт.	3		
8	Підключення холодної води до унітазів	м/п	3		
9	Монтаж умивальників в комплекті	шт.	5		

10	Підключення холодної та гарячої води до умивальника	м/п	16		
11	Монтаж електробойлерів	шт.	2		
12	Підключення холодної та гарячої води до бойлерів	м/п	22		
13	Монтаж змішувачів до душа	шт.	2		
14	Монтаж змішувачів до умивальника	шт.	5		
15	Монтаж кранів для підключення водопостачання	шт.	11		
16	Монтаж світильників (санвузол)	шт.	14		
17	Монтаж змішувачів	шт.	12		
18	Монтаж розеток	шт.	5		
Всього по загально-будівельним роботам:					
Матеріали					
1	Душова кабіна	шт.	2		
2	Піддон душової кабіни	шт.	2		
3	Сифон до піддона душової кабіни	шт.	2		
4	Змішувач душової кабіни (Aqua Rodos або аналог)	шт.	2		
5	Труба PPR (діаметр 20мм)	м/п	18		
6	Фасонні частини до труб PPR (комплект)	шт.	2		
7	Унітаз Cersanit	шт.	3		
8	Гофра для підключення (діаметр 100мм)	шт.	3		
9	Шланг гнучкий	шт.	3		
10	Кран підключення (діаметр 20мм)	шт.	11		
11	Труба PPR(діаметр 20мм)	м/п	3		
12	Фасонні частини до труб PPR(комплект)	шт.	3		
13	Умивальник з постаментом Cersanit	шт.	5		
14	Змішувач до умивальника (Aqua Rodos або аналог)	шт.	5		
15	Краник (діаметр 20мм)	шт.	0		
16	Труба (діаметр 20мм)	м/п	16		
17	Фасонні частини до труб PPR(комплект)	шт.	5		
18	Електробойлер 100л.	шт.	2		
19	Шланг гнучкий	шт.	4		
20	Труба PPR(діаметр 20мм)	м/п	22		
21	Фасонні частини до труб (каналізації)	шт.	2		
22	Світильники герметичні	шт.	14		
23	Розетки	шт.	5		
Всього по вартості матеріалів:					
Всього витрат:					
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ					
RFP 2022-04/08					
ЛОТ №3					
Покращення технічного стану приміщень об'єктів тимчасового притулку					
Назва об'єкта : СГА Ліцей Шахтарська 14,с. Ільниця (гуртожиток)					
№п/п	Найменування витрат	Од.виміру	Кількість	Ціна за одиницю	Загальна вартість
Загально-будівельні роботи					
1	Демонтаж душових кабін (комплект)	шт.	3		
2	Демонтаж унітазів	шт.	4		
3	Демонтаж умивальників	шт.	1		
4	Монтаж душових кабін в комплекті	шт.	6		
5	Підключення гарячої та холодної води до душ. кабін	м/п	54		
6	Монтаж унітазів в комплекті	шт.	4		
7	Підключення холодної води до унітазів	м/п	4		
8	Монтаж умивальників в комплекті	шт.	1		
9	Підключення холодної та гарячої води до умивальників	м/п	4		
10	Монтаж змішувачів до душа	шт.	6		
11	Монтаж змішувачів до умивальника	шт.	5		
12	Монтаж кранів для підключення водопостачання	шт.	17		
13	Монтаж світильників (санвузол)	шт.	3		
Всього по загально-будівельним роботам:					
Матеріали					
1	Душова кабіна	шт.	3		
2	Піддон душової кабіни	шт.	3		

3	Сифон до піддона душової кабін	шт.	3		
4	Змішувач душової кабін (Aqua Rodos або аналог)	шт.	6		
5	Труба PPR (діаметр 20мм)	м/п	54		
6	Фасонні частини до труб PPR (комплект)	шт.	6		
7	Унітаз Cersanit	шт.	4		
8	Кран підключення (діаметр 20мм)	шт.	4		
9	Труба PPR(діаметр 20мм)	м/п	4		
10	Фасонні частини до труб PPR(комплект)	шт.	4		
11	Умивальник з постаментом Cersanit	шт.	1		
12	Змішувач до умивальника (Aqua Rodos або аналог)	шт.	5		
13	Краник (діаметр 20мм)	шт.	4		
14	Труба (діаметр 20мм)	м/п	4		
15	Фасонні частини до труб PPR(комплект)	шт.	1		
16	Світильники герметичні	шт.	3		
			Всього по вартості матеріалів:		
			Всього витрат:		
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ					
RFP 2022-04/08					
ЛОТ №4					
Покращення технічного стану приміщень об'єктів тимчасового притулку					
Назва об'єкта : Заклад професійно-технічної освіти №8 м.Мукачево,					
№п/п	Найменування витрат	Од.виміру	Кількість	Ціна за одиницю	Загальна вартість
Загально-будівельні роботи					
1	Демонтаж унітазів	шт.	2		
2	Демонтаж умивальників	шт.	6		
3	Демонтаж електробойлерів	шт.	4		
4	Монтаж унітазів в комплекті	шт.	4		
5	Підключення холодної води до унітазів	м/п	8		
6	Монтаж умивальників в комплекті	шт.	6		
7	Підключення холодної та гарячої води до умивальн	м/п	18		
8	Монтаж електробойлерів	шт.	4		
9	Підключення холодної та гарячої води до бойлерів	м/п	44		
10	Монтаж змішувачів до душа	шт.	3		
11	Монтаж змішувачів до умивальника	шт.	8		
12	Монтаж кранів для підключення водопостачання	шт.	22		
13	Монтаж світильників (санвузол)	шт.	8		
14	Монтаж каналізації з кріпленням по стінах	м/п	8		
			Всього по загально-будівельним роботам:		
Матеріали					
1	Змішувач душової кабін (Aqua Rodos або аналог)	шт.	3		
2	Унітаз Cersanit	шт.	4		
3	Гофра для підключення (діаметр 100мм)	шт.	4		
4	Шланг гнучкий	шт.	4		
5	Кран підключення (діаметр 20мм)	шт.	22		
6	Труба PPR(діаметр 20мм)	м/п	8		
7	Фасонні частини до труб PPR(комплект)	шт.	2		
8	Умивальник з постаментом Cersanit	шт.	6		
9	Змішувач до умивальника (Aqua Rodos або аналог)	шт.	6		
10	Краник (діаметр 20мм)	шт.	2		
11	Труба (діаметр 20мм)	м/п	18		
12	Фасонні частини до труб PPR(комплект)	шт.	6		
13	Електробойлер 100л.	шт.	4		
14	Шланг гнучкий	шт.	8		
15	Труба PPR(діаметр 20мм)	м/п	44		
16	Фасонні частини до труб (каналізації)	шт.	4		
17	Світильники герметичні	шт.	8		
18	Труба каналізаційна (діаметр 50 мм)	м/п	8		
			Всього по вартості матеріалів:		
			Всього витрат:		

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ					
RFP 2022-04/08					
ЛОТ №5					
Покращення технічного стану приміщень об'єктів тимчасового притулку					
Назва об'єкта : ВПУ №3 м.Мукачево, вул.Кооперативна, 2 (гуртожиток)					
№п/п	Найменування витрат	Од.виміру	Кількість	Ціна за одиницю	Загальна вартість
Загально-будівельні роботи					
1	Демонтаж душових кабін (комплект)	шт.	2		
2	Демонтаж умивальників	шт.	10		
3	Демонтаж електробойлерів	шт.	2		
4	Монтаж душових кабін в комплекті	шт.	2		
5	Підключення гарячої та холодної води до душ. кабін	м/п	44		
6	Монтаж умивальників в комплекті	шт.	10		
7	Підключення холодної та гарячої води до умивальників	м/п	12		
8	Монтаж електробойлерів	шт.	2		
9	Підключення холодної та гарячої води до бойлерів	м/п	11		
10	Монтаж змішувачів до душа	шт.	4		
11	Монтаж змішувачів до умивальника	шт.	10		
12	Монтаж кранів для підключення водопостачання	шт.	16		
13	Монтаж світильників (санвузол)	шт.	12		
14	Монтаж каналізації з кріпленням по стінах	м/п	15		
15	Монтаж електромережі	м/п	33		
Всього по загально-будівельним роботам:					
Матеріали					
1	Душова кабіна	шт.	2		
2	Піддон душової кабінки	шт.	2		
3	Сифон до піддона душової кабінки	шт.	2		
4	Змішувач душової кабінки (Aqua Rodos або аналог)	шт.	4		
5	Труба PPR (діаметр 20мм)	м/п	44		
6	Фасонні частини до труб PPR (комплект)	шт.	8		
7	Умивальник з постаментом Cersanit	шт.	10		
8	Змішувач до умивальника (Aqua Rodos або аналог)	шт.	10		
9	Електробойлер 100л.	шт.	2		
10	Шланг гнучкий	шт.	4		
11	Труба PPR(діаметр 20мм)	м/п	11		
12	Фасонні частини до труб (каналізації)	шт.	3		
13	Світильники герметичні	шт.	12		
14	Кабель мідний 2,5*3	м/п	33		
15	Труба каналізаційна (діаметр 50 мм)	м/п	15		
Всього по вартості матеріалів:					
Всього витрат:					
Затверджено Директор МФОЗНС «Регіон Карпат»  А.І. Пірчак					

