


ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ					
RFP 2022-19/08					
ЛОТ №1					
Покращення технічного стану приміщень об'єктів тимчасового притулку					
Назва об'єкта : Снятинський психоневрологічний інтернат м.Снятин вул.Гоголя,23, Івано-Франківська обл.					
№п/п	Найменування витрат	Од.виміру	Кількість	Ціна за одиницю	Загальна вартість
Загально-будівельні роботи					
1	Демонтаж унітазів	шт.	11		
2	Демонтаж умивальників	шт.	4		
3	Монтаж унітазів в комплекті	шт.	11		
4	Монтаж умивальників в комплекті	шт.	4		
5	Прокладання холодної та гарячої води	м/п	35		
6	Монтаж душових піддонів	шт.	4		
7	Монтаж змішувачів до душа	шт.	6		
8	Монтаж змішувачів до умивальника	шт.	12		
9	Монтаж кранів для підключення водопостачання	шт.	35		
10	Демонтаж піддонів душових	шт.	4		
11	Монтаж світильників	шт.	16		
Всього по загально-будівельним роботам:					
Матеріали					
1	Унітаз Компакт Cersanit	шт.	11		
2	Гофра WC Alca Plast (A-97)	шт.	11		
3	шланг для води (антикорозія) TUCAI 60см. (в/в)	шт.	11		
4	Умивальник 2000 50 x 44 с/о	шт.	4		
5	Педистал під умивальник	шт.	4		
6	кріплення умивальника	шт.	4		
7	сифон ум. УНІВЕРСАЛЬНИЙ У0111 40/50	шт.	4		
8	Змішувач для умивальника (Чехія або аналог)	шт.	12		
9	шланг ігла (антикорозія) TUCAI 50см. кор.	шт.	24		
10	Душова піддон (Польща або аналог)	шт.	4		
11	Змішувач для душа (Чехія або аналог)	шт.	6		
12	Труба ппр ПН 20 PipiLife Instaplast 20	м/п	35		
13	Трійник ппр InstalPlast 20	шт.	10		
14	Силікон GEB SAS 310мл. (білий)	шт.	3		
15	Прокладка SIAMP SB8 чорна	шт.	4		
16	Перехід ппр InstalPlast 20 x 1/2в.	шт.	6		
17	Кран кутовий 1/2/1/2 Bianchi	шт.	35		
18	Дюбель "Fix" з шурупом 08+560 (8/5.0 x 60)	шт.	20		
19	Кліпса ппр Insta Plast 20 Pipe Life	шт.	8		
20	Кліпса ппр Insta Plast 20 дв. Pipe Life	шт.	9		
21	Коліно Insta Plast 20-1/2 н. Pipe Life	шт.	35		
22	Коліно ппр Insta Plast 20/45* Pipe Life	шт.	2		
23	Коліно ппр Insta Plast 20/90* Pipe Life	шт.	33		
24	Світильники LED панель 28W	шт.	16		
Всього по вартості матеріалів:					
Всього витрат:					
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ					
RFP 2022-19/08					
ЛОТ №2					
Покращення технічного стану приміщень об'єктів тимчасового притулку					
Назва об'єкта : Залучанський дитячий будинок-інтернат с.Долішнє-Залуччя, вул.Шевченка,179а,Івано-Франківської обл.					
№п/п	Найменування витрат	Од.виміру	Кількість	Ціна за одиницю	Загальна вартість
Загально-будівельні роботи					
1	Розробка ґрунту в траншеях до 1м	м/п	30		

2	Влаштування щебеневої підсипки(10см) зусілення	м/п	30		
3	Укладка поребрика на бетоні	шт.	30		
4	Приготування бетону на будмайданчику	м.куб	0,35		
5	Порізка бруківки	м.п	33		
6	Укладка плитки тротуарної	м.кв	120		
7	Засипка швів тротуарної плитки кварцевим піском	м.кв	120		
8	Трамбування тротуарної плитки вібротрамбовками	м.кв	120		
Всього по загально-будівельним роботам:					
Матеріали					
1	Бруківка дорожня (6см)	м.кв	129		
2	Поребрик бетонний	шт.	30		
3	Щебідсів	м.куб	6		
4	Пісок кварцовий білий	кг	240		
5	Щебінь (5-20)	м.куб	0,3		
6	Пісок будівельний	м.куб	0,15		
7	Цемент М400	тн	0,06		
Всього по вартості матеріалів:					
Всього витрат:					
Затверджено :					
Директор МФОЗНС «Регіон Карпат»  А.І. Пірчак					

