

Додаток № 2

до Договору підряду № 4868

від "13" "08" 2021 р.

Погоджую:

Директор

ТОВ «НВФ «КОНСТАНТА-СТРОЙ»

О.М. Кутькіна

2021 р.



Затверджую:

Директор з забезпечення діяльності

АТ "ЧЕРНІВООБЛЕНЕРГО"

О.В. Лавро

"30" "04" 2021 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ (пс) №14-2021-1167 від 30.04.2021

Ремонт покрівлі та вимощення ЗТП-1167, інв. № IV 106 - 1870, по вул. Незалежності у м. Ніжині

Цегляна будівля одноповерхова (розміром 10,5х5,6 м, висотою 4,7 м); перекриття залізобетонні плити, покриття покрівлі з руберойду. Кладка парапетів місцями пошкоджена. Покриття покрівлі пошкоджене та протікає. Вимощення розтріскане та місцями взагалі відсутнє. Для приведення даху та вимощення ЗТП-1167 у належний експлуатаційний стан необхідно виконати наступні роботи:

№ п/п	Найменування робіт	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1. Покрівля.				
1	Розбирання пошкоджених покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м ²	60,00	
2	Розбирання пошкодженої кладки парапетів із цегли	1 м ³	0,84	
3	Мурування парапетів із керамічної цегли	1 м ³	1,12	
4	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м ²	60,00	
5	Поліпшене штукатурення внутрішніх поверхонь парапетів	м ²	2,24	
6	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	м	20,80	
7	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м ²	60,00	
8	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних парапетів із застосуванням газопламеневих пальників	м	11,20	
9	Укладання парапетних залізобетонних плит	м ²	3,92	
10	Готування (перемішування) цементного розчину вручну	1 м ³	2,34	
2. Вимощення.				
11	Розбирання залишків бетонного вимощення	м ³	0,860	
12	Виймання ґрунту під вимощення вручну, група ґрунту 2	м ³	7,830	
13	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	м ²	36,20	
3. Інші роботи.				
14	Планування площ (розрівнювання вийнятого ґрунту) ручним способом, група ґрунту 2	м ²	40,20	
15	Навантаження сміття вручну	т	3,196	
16	Перевезення сміття до 30 км	т	3,196	

При виконанні робіт використовувати наступні матеріали або їх якісні аналоги, узгоджені з представником Замовника.

№ п/п	Найменування матеріалів	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розчин будівельний "Polimin" М-75 25 кг	кг		
2	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	шт.		
3	Суміш для стяжки "Polimin" СЦ-5, 25 кг	кг		
4	Планка карнизна оцинкована, з капельником, 2000х200х70 мм	шт.		
5	Дюбелі ДШМ з комірцем, 6х60 мм	шт.		
6	Суміш клейова для плиток "Церезит" СМ 11 plus, 25 кг	кг		
7	Плити парапетні з бетону (коньок сірий), 350х390 мм	шт.		
8	Руберойд "TECHNONICOL" наплавлювальний, "Бікроеласт" ЕПП 2,5, 15,0 м ²	м ²		
9	Руберойд "TECHNONICOL" наплавлювальний, "Бікроеласт" ЕКП 4,0, сірий сланець, 10,0 м ²	м ²		
10	Пропан-бутан технічний	м ³		
11	Праймер бітумний "TECHNONICOL" AquaMast	кг		
12	Саморіз по деревині 4,2х75 (76) мм	шт.		
13	Бруски обрізні з хвойних порід, 50х50 мм	м ³		
14	Дошки обрізні з хвойних порід, 25х100 мм	м ³		
15	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм	м ³		
16	Пісок природний, рядовий	м ³		
17	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 (М200)	м ³		
18	Штукатурка "Polimin" ШЦ-2, 25 кг	кг		

Примітка: Кошторис має складатись з урахуванням обсягів робіт на основі власних замірів на об'єкті, проведених будівельною організацією - претендентом за участю представників Замовника.

Начальник ВЕБіС АТ "Чернігівобленерго"



В.Г. Зогий