

Додаток № 2

до Договору підряду № 4869

від "13" 08 2021 р.

Погоджую
Директор
ТОВ «НВФ «КОНСТАНТА-СТРОЙ»
О.М. Кутякіна
" " 2021 р.

Затверджую:

Директор з забезпечення діяльності
АТ "ЧЕРНІВОбленерго"

О.В. Лавро
" 30 " 04 2021 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ (пс) №14-2021-207 від 30.04.2021

Ремонт покрівлі та вимощення ЗТП-207, інв. № 30020/215, у м. Носівці

Цегляна будівля двоповерхова (розміром 4,85х4,28 м, висотою 6,2 м); перекриття залізобетонні плити, покриття покрівлі з руберойду. Кладка парапетів пошкоджена, місцями відсутня. Покриття покрівлі пошкоджене та протікає. Вимощення розтріскане, місцями його взагалі немає. Для приведення даху та вимощення ЗТП-207 у належний експлуатаційний стан необхідно виконати наступні роботи:

№ п/п	Найменування робіт	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	1. Покрівля.			
1	Розбирання пошкоджених покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м ²	23,10	
2	Розбирання пошкодженої кладки простих стін із цегли	1 м ³	0,91	
3	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями	1 м ³	0,12	
4	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м ²	23,10	
5	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	м	19,26	
6	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м ²	23,10	
7	Готування (перемішування) цементного розчину вручну	1 м ³	0,74	
	2. Вимощення.			
8	Розбирання залишків бетонного вимощення	м ³	0,050	
9	Виймання ґрунту під вимощення вручну, група ґрунту 2	м ³	5,290	
10	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	м ²	22,26	
	3. Інші роботи.			
11	Планування площ (розрівнювання вийнятого ґрунту) ручним способом, група ґрунту 2	м ²	26,26	
12	Навантаження сміття вручну	т	1,047	
13	Перевезення сміття до 30 км	т	1,047	


При виконанні робіт використовувати наступні матеріали або їх якісні аналоги, узгоджені з представником Замовника.

№ п/п	Найменування матеріалів	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розчин будівельний "Polimin" М-75 25 кг	кг		
2	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	шт		

3	Суміш для стяжки "Polimin" СЦ-5, 25 кг	кг		
4	Планка карнизна оцинкована, з капельником, 2000x200x70 мм	шт		
5	Дюбелі ДШМ з комірцем, 6x60 мм	шт		
6	Руберойд "TECHNONICOL" наплавлювальний, "Бікроеласт" ЕПП 2,5, 15,0 м ²	м2		
7	Руберойд "TECHNONICOL" наплавлювальний, "Бікроеласт" ЕКП 4,0, сірий сланець, 10,0 м ²	м2		
8	Пропан-бутан технічний	м3		
9	Праймер бітумний "TECHNONICOL" AquaMast	кг		
10	Саморіз по деревині 4,2x75 (76) мм	шт.		
11	Бруски обрізні з хвойних порід, 50x50 мм	м3		
12	Дошки обрізні з хвойних порід, 25x100 мм	м3		
13	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм	м3		
14	Пісок природний, рядовий	м3		
15	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 (М200)	м3		

Примітка: Кошторис має складатись з урахуванням обсягів робіт на основі власних замірів на об'єкті, проведених будівельною організацією - претендентом за участю представників Замовника.

Начальник ВЕБіС АТ "Чернігівобленерго"



В.Г. Зогий