

Додаток № 2

до Договору підряду № 4870
від "13" "08" 2021 р.

Погоджую:

Директор
ТОВ «НВФ «КОНСТАНТА-СТРОЙ»

О.М. Кутьківа

2021 р.



Затверджую:

Директор з забезпечення діяльності
АТ "ЧЕРНІГІВЕНЕРГО"

О.В. Лавро

" 30 " 04 2021 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ (пс) №14-2021-338 від 30.04.2021

Ремонт покрівлі та вимощення ЗТП-338, інв. № 40400, по вул. Чернігівській у м. Бобровиці

Цегляна будівля одноповерхова (розміром 10,2х5,2 м, висота 4,2 м); перекриття залізобетонні, покриття покрівлі з руберойду. Кладка стін та парапетів місцями пошкоджена. Покриття покрівлі пошкоджене та протікає. Вимощення розтріскане та у більшості взагалі відсутнє. Для приведення даху та вимощення ЗТП-338 у належний експлуатаційний стан необхідно виконати наступні роботи:


№ п/п	Найменування робіт	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1. Покрівля.				
1	Розбирання пошкоджених покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м ²	58,20	
2	Знімання старих бетонних парапетних плит	м ²	3,64	
3	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями	1 м ³	0,20	
4	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м ²	58,20	
5	Поліпшене штукатурення внутрішніх поверхонь парапетів	м ²	2,08	
6	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	м	21,00	
7	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м ²	58,20	
8	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних парапетів із застосуванням газопламеневих пальників	м	10,40	
9	Укладання парапетних залізобетонних плит	м ²	3,64	
10	Готування (перемішування) цементного розчину вручну	1 м ³	2,06	
2. Вимощення.				
11	Розбирання залишків бетонного вимощення	м ³	0,360	
12	Виймання ґрунту під вимощення вручну, група ґрунту 2	м ³	7,990	
13	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	м ²	34,80	
3. Інші роботи.				
14	Планування площ (розрівнювання вийнятого ґрунту) ручним способом, група ґрунту 2	м ²	38,80	
15	Навантаження сміття вручну	т	1,852	
16	Перевезення сміття до 30 км	т	1,852	

При виконанні робіт використовувати наступні матеріали або їх якісні аналоги, узгоджені з представником Замовника.

№ п/п	Найменування матеріалів	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розчин будівельний "Polimin" М-75 25 кг	кг		
2	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	шт.		
3	Суміш для стяжки "Polimin" СЦ-5, 25 кг	кг		
4	Штукатурка "Polimin" ШЦ-2, 25 кг	кг		
5	Планка карнизна оцинкована, з капельником, 2000х200х70 мм	шт.		
6	Дюбелі ДШМ з комірцем, 6х60 мм	шт.		
7	Руберойд "TECHNONICOL" наплавлювальний, "Бікроеласт" ЕПП 2,5, 15,0 м ²	м ²		
8	Руберойд "TECHNONICOL" наплавлювальний, "Бікроеласт" ЕКП 4,0, сірий сланець, 10,0 м ²	м ²		
9	Пропан-бутан технічний	м ³		
10	Праймер бітумний "TECHNONICOL" AquaMast	кг		
11	Суміш клейова для плиток "Церезит" СМ 11 plus, 25 кг	кг		
12	Плити парапетні з бетону (коньок сірий), 350х390 мм	шт.		
13	Саморіз по деревині 4,2х75 (76) мм	шт.		
14	Бруски обрізні з хвойних порід, 50х50 мм	м ³		
15	Дошки обрізні з хвойних порід, 25х100 мм	м ³		
16	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм	м ³		
17	Пісок природний, рядовий	м ³		
18	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 (М200)	м ³		

Примітка: Кошторис має складатись з урахуванням обсягів робіт на основі власних замірів на об'єкті, проведених будівельною організацією - претендентом за участю представників Замовника.

Начальник ВЕБіС АТ "Чернігівобленерго"



В.Г. Зогий