

Додаток № 2

до Договору підряду № 4871

від "13" "08" 2021 р.

Погоджую:

Директор

ТОВ «НВФ «КОНСТАНТАСТРОЙ»

О.М. Кутькіна

2021 р.



Затверджую:

Директор з забезпечення діяльності

АТ "ЧЕРНІГІВЕНЕРГО"

О.В. Лавро

"30" "04" 2021 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ (пс) №14-2021-437 від 30.04.2021

Ремонт покрівлі та вимощення ЗТП-437, інв. № 40402, по вул. Чернігівській у м. Бобровиці

Цегляна будівля одноповерхова (розміром 10,3х6,4 м); перекриття залізобетонні плити, покриття покрівлі з руберойду. Кладка стін має пошкодження. Покриття покрівлі пошкоджене та протікає. Вимощення розтріскане та у більшості взагалі відсутнє. Для приведення даху та вимощення ЗТП-437 у належний експлуатаційний стан необхідно виконати наступні роботи:

№ п/п	Найменування робіт	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	1. Покрівля.			
1	Розбирання пошкоджених покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м ²	62,72	
2	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями	1 м ³	0,51	
3	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м ²	62,72	
4	Поліпшене штукатурення внутрішніх поверхонь парпетів	м ²	4,42	
5	Укладання парпетних залізобетонних плит	м ²	7,91	
6	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	м	10,30	
7	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м ²	62,72	
8	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних парпетів із застосуванням газопламеневих пальників	м	22,10	
9	Готування (перемішування) цементного розчину вручну	1 м ³	2,60	
	2. Вимощення.			
10	Розбирання залишків бетонного вимощення	м ³	0,540	
11	Виймання ґрунту під вимощення вручну, група ґрунту 2	м ³	8,440	
12	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	м ²	37,40	
	3. Інші роботи.			
13	Планування площ (розрівнювання вийнятого ґрунту) ручним способом, група ґрунту 2	м ²	41,40	
14	Навантаження сміття вручну	т	1,903	
15	Перевезення сміття до 30 км	т	1,903	

При виконанні робіт використовувати наступні матеріали або їх якісні аналоги, узгоджені з представником Замовника.

№ п/п	Найменування матеріалів	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розчин будівельний "Polimin" М-75 25 кг	кг		
2	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	шт.		
3	Суміш для стяжки "Polimin" СЦ-5, 25 кг	кг		
4	Планка карнизна оцинкована, з капельником, 2000х200х70 мм	шт.		
5	Дюбелі ДШМ з комірцем, 6х60 мм	шт.		
6	Руберойд "TECHNONICOL" наплавлювальний, "Бікроеласт" ЕПП 2,5, 15,0 м ²	м ²		
7	Руберойд "TECHNONICOL" наплавлювальний, "Бікроеласт" ЕКП 4,0, сірий сланець, 10,0 м ²	м ²		
8	Пропан-бутан технічний	м ³		
9	Праймер бітумний "TECHNONICOL" AquaMast	кг		
10	Саморіз по деревині 4,2х75 (76) мм	шт.		
11	Бруски обрізні з хвойних порід, 50х50 мм	м ³		
12	Дошки обрізні з хвойних порід, 25х100 мм	м ³		
13	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм	м ³		
14	Пісок природний, рядовий	м ³		
15	Плити парпетні з бетону (коньок сірий), 350х390 мм	шт.		
16	Суміш клейова для плиток "Церезит" СМ 11 plus, 25 кг	кг		
17	Штукатурка "Polimin" ШЦ-2, 25 кг	кг		
18	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 (М200)	м ³		

Примітка: Кошторис має складатись з урахуванням обсягів робіт на основі власних замірів на об'єкті, проведених будівельною організацією - претендентом за участю представників Замовника.

Начальник ВЕБіС АТ "Чернігівобленерго"



В.Г. Зогий