

Додаток № 2 до Договору підряду

Від 13.08.2021 р. № 4872

«ПОГОДЖУЮ»

Директор
ТОВ «НВФ «КОНСТАНТА-СТРОЙ»

О.М. Кутькіна

« ____ » 20 ____ року

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор з забезпечення діяльності
АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО»

О.В. Лавро

« 28 » квітня 2021 року

ДЕФЕКТНИЙ АКТ (пс) №14-2021-1003 від 28.04.2021

На ремонт покрівлі та вимощення ЗТП-1003, інв. № IV 178-1496, по вул. Батюка у м. Ніжині.

Цегляна будівля одноповерхова (розміром 6,5 x 5,3 м, висотою 4,2 м); Перекриття залізобетонні, покриття покрівлі з руберойду. Кладка стін місцями пошкоджена, є тріщини. Покриття покрівлі пошкоджене та протікає. Вимощення розтріскане та, місцями, взагалі відсутнє. Для приведення даху та вимощення ЗТП-1003 у належний експлуатаційний стан необхідно виконати наступні роботи:

№ п/п	Найменування робіт	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	1. Покрівля.			
1	Розбирання пошкоджених покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	38,08	
2	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями	1м3	0,20	
3	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	38,08	
4	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	м	24,8	
5	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, в два шари	м2	38,08	
6	Готування цементного розчину вручну	м3	1,08	
	2. Вимощення.			
7	Розбирання залишків бетонного вимощення	м3	0,9	
8	Виймання ґрунту під вимощення вручну, група ґрунту 2	м3	5,72	
9	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	м2	27,6	
	3. Інші роботи.			
10	Забивання тріщин у цегляних стінах цементним розчином	м	3,6	
11	Планування площ (розрівнювання вийнятого ґрунту) ручним способом, група ґрунту 2	м2	31,6	
12	Навантаження сміття вручну	т	2,503	
13	Перевезення сміття до 30 км	т	2,503	

При виконанні робіт використовувати наступні матеріали або їх якісні аналоги узгоджувати з представником Замовника.

№ п/п	Найменування матеріалів	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розчин будівельний "Polimin" М-75, 25 кг	кг		
2	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	шт.		
3	Суміш для стяжки "Polimin" СЦ-5, 25 кг	кг		
4	Планка карнизна оцинкована, з капельником, 2000 x 200 x 70 мм	шт		
5	Дюбелі ДШМ з комірцем, 6 x 60 мм	шт		
6	Руберойд "TECHNONICOL" наплавлювальний, "Бікроеласт" ЕПП 2,5, 15,0 м2	м2		
7	Руберойд "TECHNONICOL" наплавлювальний, "Бікроеласт" ЕКП 4,0, сірий сланець, 10,0 м2	м2		
8	Пропан-бутан технічний	м3		
9	Праймер бітумний "TECHNONICOL"AquaMast	кг		
10	Саморіз по деревині 4,2 x 75 (76) мм	шт.		
11	Бруски обрізні з хвойних порід, 50 x 50 мм	м3		
12	Дошки обрізні з хвойних порід, 25 x 100 мм	м3		
13	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм	м3		
14	Пісок природний, рядовий	м3		
15	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 (М200)	м3		
16	Штукатурка "Polimin" ШЦ-2, 25 кг	кг		

Примітка: кошторис має складатись з урахуванням обсягів робіт на основі власних замірів на об'єкті, проведених будівельною організацією - претендентом за участі представників Замовника.



Зогий В. Г.