

Додаток № 2 до Договору підряду
від 13.08.2021 р. № 4873

«ПОГОДЖУЮ»

Директор
ТОВ «НВФ «КОНСТАНТА-СТРОЙ»
О.М. Ісукіна

«__» _____ 20__ року

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор з забезпечення діяльності
АТ «ЧЕРНІТВОБЛЕНЕРГО»

О.В. Лавро

« 29 » квітня 2021 року

ДЕФЕКТНИЙ АКТ (пс) №14-2021-1023 від 29.04.2021

на Ремонт покрівлі та вимощення ЗТП-1023, інв. № IV 172 - 1490, по вул. Купецькій у м. Ніжині


Цегляна будівля одноповерхова (розміром 8,5 x 6,4 м, висотою 4,1 м); перекриття - залізобетонні плити, покриття - руберойд. Кладка стін місцями пошкоджена, є тріщини. Покриття покрівлі пошкоджене та протікає. Вимощення розтріскане та, місцями, взагалі відсутнє. Для приведення даху та вимощення ЗТП-1023 у належний експлуатаційний стан необхідно виконати наступні роботи:

№ п/п	Найменування робіт	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	1. Покрівля.			
1	Розбирання пошкоджених покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	59,00	
2	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями	1м3	0,50	
3	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	59,00	
4	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	м	31,0	
5	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, в два шари	м2	59,00	
6	Готування цементного розчину вручну	м3	1,94	
	2. Вимощення.			
7	Розбирання залишків бетонного вимощення	м3	0,86	
8	Виймання ґрунту під вимощення вручну, група ґрунту 2	м3	7,25	
9	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	м2	33,8	
	3. Інші роботи.			
10	Забивання тріщин у цегляних стінах цементним розчином	м	2,13	
11	Планування площ (розрівнювання вибитого ґрунту) ручним способом, група ґрунту 2	м2	37,8	
12	Навантаження сміття вручну	т	2,639	
13	Перевезення сміття до 30 км	т	2,639	

При виконанні робіт використовувати наступні матеріали або їх якісні аналоги узгоджувати з представником Замовника.

№ п/п	Найменування матеріалів	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розчин будівельний "Polimin" М-75, 25 кг	кг		
2	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	шт		
3	Суміш для стяжки "Polimin" СЦ-5, 25 кг	кг		
4	Планка карнизна оцинкована, з капельником, 2000 x 200 x 70 мм	шт		
5	Дюбелі ДШМ з комірцем, 6 x 60 мм	шт		
6	Руберойд "TECHNONICOL" наплавлювальний, "Бікроеласт" ЕПП 2,5, 15,0 м2	м2		
7	Руберойд "TECHNONICOL" наплавлювальний, "Бікроеласт" ЕКП 4,0, сірий сланець, 10,0 м2	м2		
8	Пропан-бутан технічний	м3		
9	Праймер бітумний "TECHNONICOL"AquaMast	кг		
10	Саморіз по деревині 4,2 x 75 (76) мм	шт		
11	Бруски обрізні з хвойних порід, 50 x 50 мм	м3		
12	Дошки обрізні з хвойних порід, 25 x 100 мм	м3		
13	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм	м3		
14	Пісок природний, рядовий	м3		
15	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 (М200)	м3		
16	Штукатурка "Polimin" ШЦ-2, 25 кг	кг		

Примітка: кошторис має складатись з урахуванням обсягів робіт на основі власних замірів на об'єкті, проведених будівельною організацією - претендентом за участі представників Замовника.



Зогий В. Г.