

Додаток № 2 до Договору підряду

від 13.08.2021 р. № 4874

«ПОГОДЖУЮ»

Директор
ТОВ «НВФ «КОНСТАНТА-СТРОЙ»

О.М. Куськіна

«__» __ 20__ року

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор з забезпечення діяльності
АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО»

О.В. Лавро

« 29 » квітня 2021 року

ДЕФЕКТНИЙ АКТ (пс) №14-2021-1036 від 29.04.2021

на Ремонт покрівлі та вимощення ЗТП-1036, інв. № IV 182-1500, по вул. Шекерогринівській у м. Ніжині

Цегляна будівля одноповерхова (розміром 6,7 x 5,5 м, висотою 5,0 м); перекриття залізобетонні, покриття покрівлі з руберойду. Кладка стін місцями пошкоджена. Покриття покрівлі пошкоджене та протікає. Вимощення розтріскане та, місцями, взагалі відсутнє. Для приведення даху та вимощення ЗТП-1036 у належний експлуатаційний стан необхідно виконати наступні роботи:

Об'єми робіт.

№ п/п	Найменування робіт	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	1. Покрівля.			
1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	42,84	
2	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями	1м3	0,61	
3	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки товщиною до 30 мм	м2	42,84	
4	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	м	34,4	
5	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	42,84	
6	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних парапетів із застосуванням газопламеневих пальників	м	7,20	
7	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	7,20	
8	Готування цементного розчину вручну	м3	1,54	
	2. Вимощення.			
9	Розбирання залишків бетонного вимощення	м3	0,23	
10	Виймання ґрунту під вимощення вручну, група ґрунту 2	м3	6,59	
11	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	м2	28,4	
	3. Інші роботи.			
12	Планування площ (розрівнювання виїнятого ґрунту) ручним способом, група ґрунту 2	м2	32,4	
13	Навантаження сміття вручну	т	1,026	
14	Перевезення сміття до 30 км	т	1,026	

При виконанні робіт використовувати наступні матеріали або їх якісні аналоги узгоджувати з представником Замовника.

№ п/п	Найменування матеріалів	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розчин будівельний "Polimin" М-75, 25 кг	кг		
2	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	шт		
3	Суміш для стяжки "Polimin" СЦ-5, 25 кг	кг		
4	Планка карнизна оцинкована, з капельником, 2000 x 200 x 70 мм	шт		
5	Дюбелі ДШМ з комірцем, 6 x 60 мм	шт		
6	Руберойд "TECHNONICOL" наплавлювальний, "Бікроеласт" ЕПП 2,5, 15,0 м2	м2		
7	Руберойд "TECHNONICOL" наплавлювальний, "Бікроеласт" ЕКП 4,0, сірий сланець, 10,0 м2	м2		
8	Пропан-бутан технічний	м3		
9	Праймер бітумний "TECHNONICOL" AquaMast	кг		
10	Герметик бітумний CS27, 280 мл	шт		
11	Саморіз по деревині 4,2 x 75 (76) мм	шт		
12	Планка примикань оцинкована, з капельником, 2000 x 30 x 50 x 30 мм	шт		
13	Бруски обрізні з хвойних порід, 50 x 50 мм	м3		
14	Дошки обрізні з хвойних порід, 25 x 100 мм	м3		
15	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм	м3		
16	Пісок природний, рядовий	м3		
17	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 (М200)	м3		

Примітка: кошторис має складатись з урахуванням обсягів робіт на основі власних замірів на об'єкті, проведених будівельною організацією - претендентом за участі представників Замовника.



Зогий В. Г.