

Додаток № 2 до Договору підряду

від 13.08.2021 р. № 4875

«ПОГОДЖУЮ»

Директор

ТОВ «НВФ «КОНСТАНТА-СТРОЙ»




О.М. Кутькіна
І.П. 33484249

«__»

року «10»

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор з забезпечення діяльності

АТ «ЧЕРНІГІВ ОБЛЕНЕРГО»



О.В. Лавро

«29» квітня 2021 року

ДЕФЕКТНИЙ АКТ (пс) №14-2021-1118 від 29.04.2021**Ремонт покрівлі та вимощення ЗТП-1118, інв. № IV 031-1349, по вул. Воздвиженській, 3 у м. Ніжині**

Цегляна будівля одноповерхова (розміром 9,7 x 5,15 м, висотою 4,6 м); перекриття залізобетонні плити, покриття покрівлі з руберойду. Кладка парапетів пошкоджена, місцями відсутня. Покриття покрівлі пошкоджене та протікає. Вимощення розтріскане, місцями його взагалі немає. Для приведення даху та вимощення ЗТП-1118 у належний експлуатаційний стан необхідно виконати наступні роботи:

№ п/п	Найменування робіт	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1. Покрівля.				
1	Розбирання пошкоджених покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	57,81	
2	Розбирання пошкодженої кладки парапетів із цегли	1м3	0,20	
3	Мурування парапетів із керамічної цегли	1м3	0,52	
4	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	57,81	
5	Штукатурення внутрішніх поверхонь парапетів	м2	1,13	
6	Укладання парапетних залізобетонних плит	м2	1,81	
7	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	м	26,55	
8	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	57,81	
9	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних парапетів із застосуванням газопламеневих пальників	м	5,65	
10	Готування (перемішування) цементного розчину вручну	1м3	1,88	
2. Вимощення.				
11	Розбирання залишків бетонного вимощення	м3	0,480	
12	Виймання ґрунту під вимощення вручну, група ґрунту 2	м3	7,600	
13	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	м2	33,70	
3. Інші роботи.				
14	Планування площ (розрівнювання виїнятого ґрунту) ручним способом, група ґрунту 2	м2	37,7	
15	Навантаження сміття вручну	т	1,761	
16	Перевезення сміття до 30 км	т	1,761	

При виконанні робіт використовувати наступні матеріали або їх якісні аналоги узгоджувати з представником Замовника.

№ п/п	Найменування матеріалів	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розчин будівельний "Polimin" М-75 25 кг	кг		
2	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	шт		
3	Суміш для стяжки "Polimin" СЦ-5, 25 кг	кг		
4	Планка карнизна оцинкована, з капельником, 2000 x 200 x 70 мм	шт		
5	Дюбелі ДШМ з комірцем, 6 x 60 мм	шт		
6	Суміш клейова для плиток "Церезит" СМ 11 plus, 25 кг	кг		
7	Плити парапетні з бетону (коньок сірий), 350х390 мм	шт		
8	Руберойд "TECHNONICOL" наплавлювальний, "Бікроеласт" ЕПП 2,5, 15,0 м2	м2		
9	Руберойд "TECHNONICOL" наплавлювальний, "Бікроеласт" ЕКП 4,0, сірий сланець, 10,0 м2	м2		
10	Пропан-бутан технічний	м3		
11	Праймер бітумний "TECHNONICOL" AquaMast	кг		
12	Саморіз по деревині 4,2 x 75 (76) мм	шт		
13	Бруски обрізні з хвойних порід, 50 x 50 мм	м3		
14	Дошки обрізні з хвойних порід, 25 x 100 мм	м3		
15	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм	м3		
16	Пісок природний, рядовий	м3		
17	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 (М200)	м3		
18	Штукатурка "Polimin" ШЦ-2, 25 кг	кг		

Примітка: кошторис має складатись з урахуванням обсягів робіт на основі власних замірів на об'єкті, проведених будівельною організацією - претендентом за участі представників Замовника.



Зогий В. Г.