

Додаток № 2 до Договору підряду

від 13.08.2021 р. № 4876

«ПОГОДЖУЮ»

Директор

ТОВ «НВФ «КОНСТАНТА-СТРОЙ»

і.к.35484249

О.М. Кутякіна

«__» 20__ року

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор з забезпечення діяльності

АТ «ЧЕРНІЛІВОВЕЛЕНЕРГО»

О.В. Лавро

«30» квітня 2021 року

ДЕФЕКТНИЙ АКТ (пс) №14-2021-1166 від 30.04.2021

на Ремонт покрівлі та вимощення ЗТП-1166, інв. № IV 106 - 1869, по вул. Незалежності у м. Ніжині

Цегляна будівля одноповерхова (розміром 6,3 x 5,2 м, висотою 4,6 м); перекриття залізобетонні плити, покриття покрівлі з руберойду. Кладка парпетів місцями пошкоджена. Покриття покрівлі пошкоджене та протікає. Вимощення розтріскане та, місцями, взагалі відсутнє. Для приведення даху та вимощення ЗТП-1166 у належний експлуатаційний стан необхідно виконати наступні роботи:

№ п/п	Найменування робіт	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	1. Покрівля.			
1	Розбирання пошкоджених покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	35,00	
2	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями	1м3	0,30	
3	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	35,00	
4	Поліпшене штукатурення внутрішніх поверхонь парпетів	м2	2,18	
5	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	м	13,70	
6	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	35,00	
7	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних парпетів із застосуванням газопламеневих пальників	м	10,90	
8	Укладання парпетних залізобетонних плит	м2	3,64	
9	Готування (перемішування) цементного розчину вручну	1м3	1,40	
	2. Вимощення.			
10	Розбирання залишків бетонного вимощення	м3	0,480	
11	Виймання ґрунту під вимощення вручну, група ґрунту 2	м3	6,000	
12	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	м2	27,00	
	3. Інші роботи.			
13	Планування площ (розрівнювання виїнятого ґрунту) ручним способом, група ґрунту 2	м2	31,0	
14	Навантаження сміття вручну	т	1,494	
15	Перевезення сміття до 30 км	т	1,494	

При виконанні робіт використовувати наступні матеріали або їх якісні аналоги узгоджувати з представником Замовника.

№ п/п	Найменування матеріалів	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розчин будівельний "Polimin" М-75 25 кг	кг		
2	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	шт		
3	Суміш для стяжки "Polimin" СЦ-5, 25 кг	кг		
4	Планка карнизна оцинкована, з капельником, 2000 x 200 x 70 мм	шт		
5	Дюбелі ДШМ з комірцем, 6 x 60 мм	шт		
6	Суміш клейова для плиток "Церезит" СМ 11 plus, 25 кг	кг		
7	Плити парапетні з бетону (коньок сірий), 350х390 мм	шт		
8	Руберойд "TECHNONICOL" наплавлювальний, "Бікроеласт" ЕПП 2,5, 15,0 м2	м2		
9	Руберойд "TECHNONICOL" наплавлювальний, "Бікроеласт" ЕКП 4,0, сірий сланець, 10,0 м2	м2		
10	Пропан-бутан технічний	м3		
11	Праймер бітумний "TECHNONICOL" AquaMast	кг		
12	Саморіз по деревині 4,2 x 75 (76) мм	шт		
13	Бруски обрізні з хвойних порід, 50 x 50 мм	м3		
14	Дошки обрізні з хвойних порід, 25 x 100 мм	м3		
15	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм	м3		
16	Пісок природний, рядовий	м3		
17	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 (М200)	м3		
18	Штукатурка "Polimin" ШЦ-2, 25 кг	кг		

Примітка: кошторис має складатись з урахуванням обсягів робіт на основі власних замірів на об'єкті, проведених будівельною організацією - претендентом за участі представників Замовника.



Зогий В. Г.