

ЗАТВЕРДЖЕНО

Центр забезпечення службової діяльності
Міністерства оборони та Генерального штабу
Збройних Сил України

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Послуги з поточного ремонту частини підвальних приміщень будівлі № 64/119
 військового містечка №64, за адресою: м.Київ, просп.Повітрофлотський, 6

Умови виконання робіт К-1,2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Електромонтажні роботи			
1	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 6 кг	шт	1	
2	Перемикач [рубильник, що перемикає] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 250 А	шт	1	
3	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	
4	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	10	
5	Апарат штепсельний загального призначення з контактами силових кіл, струм до 63 А	комплект	1	
6	Світильник для ламп розжарювання із підвішуванням на гак у приміщеннях із підвищеною вологістю та пильністю	шт	21	
7	Світильник з люмінесцентними лампами, що установлюється окремо, на штирях, кількість ламп у світильнику 2	шт	21	
8	Вимикач напівгерметичний і герметичний	шт	8	
9	Розетка штепсельна напівгерметична та герметична	шт	32	
10	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	380	
11	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	м	380	
12	Короби по стінах і стелях, довжина короба до 2 м	м	320	

1	2	3	4	5
13	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 35 мм ²	м	140	

Склав Інженер-кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Директор

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]