

Розцінки на виконання робіт
на комплекс робіт по влаштуванню фасаду (Житловий будинок №1)

№ п/п	Найменування робіт та матеріалів	Од. вим.	Кількість проект	Розцінки, грн. на руки
1	2	3	4	
1	Опорядження фасаду ФО-02, ФО-02*, ФО-02**	м2		
1.1	Утеплення стін мінватою 150 мм	м2	3,166.24	65
1.2	Армування стін	м2	3,166.24	95
1.3	Фінішне тинькування	м2	3,166.24	95
1.4.1	Фарбування (2 шари)	м2	1,448.87	35
3	Опорядження фасаду ФО-04	м2		
3.1	Утеплення стін мінватою 100 мм	м2	1,339.45	65
3.2	Утеплення стін кашированою мінватою 50 мм	м2	1,339.45	65
3.3	Армування стін хіманкером (сверління отворів, влаштування вязі, зачекання смолою) (1 шт - 5,5 грн.)	м2	1339.45	55
3.4	Облицювання зовнішніх стін облицювальною цеглою "світла"	м2	1,339.45	520
4	Опорядження фасаду ФО-05	м2		
4.1	Утеплення стін мінватою 100 мм	м2	2,846.40	65
4.2	Утеплення стін кашированою мінватою 50 мм	м2	2,846.40	65
4.3	Армування стін хіманкером (сверління отворів, влаштування вязі, зачекання смолою) (1 шт - 5,5 грн.)	м2	2846.40	55
4.4	Облицювання зовнішніх стін облицювальною цеглою "темна"	м2	2,846.40	520
4.5	Встановлення перемички з ґрунтуванням та фарбуванням в 2 шари (клінкер над вікном)	шт	181	150
4.6	Встановлення профіля перфорованого в комплекті (	м.п.	9,358.84	120
5	Опорядження фасаду ФО-06 (балкони)	м2		
5.1	Утеплення стін мінватою 100+50 мм	м2	104.49	130
5.2	Армування стін	м2	104.49	95
5.3	Фінішне тинькування	м2	104.49	85
5.4	Фарбування (2 шари)	м2	104.49	25
6	Опорядження декору зовнішніх стін Д-1, Д-2, Д-4, Д-7	м.п.	598.80	
6.1	Попереднє утеплення ПСБС	мп	598.80	85
6.2	Утеплення стін мінватою 150 мм	мп	404.80	85
6.3	Встановлення кутиків	м.п.	131.60	30
6.4	Армування стін	мп	598.80	65
6.5	Фінішне тинькування	м.п.	598.80	85
6.6	Фарбування (в 2 шари)	м.п.	598.80	20
7	Тип опорядження " Д-5" (660*160*2350 мм-6 шт)	м.п.		
7.1.	Попереднє утеплення ПСБС	мп	14.10	85
7.2	Утеплення стін мінватою 150 мм	мп	14.10	85
7.3	Улаштування декоративного елемента (молдінг)	м.п.	14.10	50
7.4	Армування стиків декор. елементів	м.п.	14.10	50

7.5	Грунтування декор. елементів	м.п.	14.10	10
7.6	Фактурне фарбування	м.п.	14.10	25
8	Декор елемент ППС (Молдинг 100x400x2000 мм.)	м.п.		
8.1	Декор елемент ППС (Молдинг 100x400x2000)	м.п.	1,921.34	50
8.2	Армування стиків декор. елементів	м.п.	1,921.34	50
8.3	Грунтування декор. елементів	м.п.	1,921.34	10
8.4	Фактурне фарбування	м.п.	1,921.34	15
9	Встановлення кутиків	м.п.	11,200.00	10
10	Влаштування декоративного елементу карнизу тип 1	мп	1,102.34	140
11	Влаштування декоративного елементу карнизу тип 2	мп	819.00	140
12	Виготовлення та монтаж відливів	м.п.	1,510.10	70
13	Утеплення та оздоблення зовнішніх відкосів	м.п.		
13.1	Влаштування монтажного шва відкосівСтіз	м.п.	11,200.04	15
13.2	Встановлення профілю примикання відкосів	м.п.	5,600.02	15
7.2	Утеплення відкосів мінватою кашированною 50 мм	мп	452.50	50
13.3	Влаштування армованого шару відкосів	м.п.	5,600.02	30
13.4	Встановлення кутиків	м.п.	5,600.02	10
13.5	Фінішне тинькування відкосів	м.п.	5,600.02	35
13.6	Фарбування відкосів (в 2 шари)	м.п.	5,600.02	15
14	Оздоблення зовнішніх парапетів (холодні переходи)			
14.1	Утеплення парапету мінватою 50 мм	м2	163.28	65
14.2	Влаштування армованого шару	м2	163.28	75
14.3	Фінішне тинькування	м2	163.28	65
14.4	Фарбування (в 2 шари)	м2	163.28	25
15	Оздоблення внутрішніх стін парапетів (холодні переходи)	м2		
15.1	Утеплення парапету ЕППС 50мм	м2	36.31	65
15.2	Утеплення парапету мінватою 50 мм	м2	118.61	65
15.3	Влаштування армованого шару	м2	154.92	75
15.4	Фінішне тинькування	м2	154.92	65
15.5	Фарбування (в 2 шари)	м2	154.92	25
16	Оздоблення стіни (холодні переходи)	м2	496.32	
16.1	Утеплення стін ЕППС 100+50	м2	66.00	65
16.2	Утеплення стін мінватою 150 мм	м2	430.32	65
16.3	Влаштування армованого шару	м2	496.32	75
16.4	Фінішне тинькування	м2	496.32	65
16.5	Фарбування (в 2 шари)	м2	496.32	25
17	Оздоблення стель (холодні переходи)	м2		
17.1	Утеплення стель мінватою 100 мм	м2	213.24	65
17.2	Влаштування армованого шару	м2	213.24	75
17.3	Фінішне тинькування	м2	213.24	65
17.4	Фарбування (в 2 шари)	м2	213.24	35
18	Парапетна накривка	м.п.		
17.1	Виготовлення та монтаж парапетних накривок	м.п.	308.27	110
19	Вирізання отворів та встановлення дренажних трубок з герметизацією (під кондиționери та на відкритих лоджіях)	шт	326	85

20	Встановлення закладної деталі кондиціонера (вик. 1)	шт	306.00	100
21	Встановлення закладної деталі кондиціонера (вик. 2)	шт	296.00	100
22	Улаштування корзин кондиціонерів	шт	301.00	180