

№	Найменування робіт	Од.вим.	Кіл-ть
	<i>Стіни</i>	.	.
1	Заробляння ел.штаб	м\п	40,0
2	Грунтування поверхонь	м²	580,0
3	Зашивання магістральних шахт г/к на мет.каркасі(30см)	м\п	130,0
4	Влаштування фальш стін з г/к	м²	7,0
6	Захист дверних полотен плівками поліетиленовими	компл.	45,0
8	Підготовка площин та монтаж підвіконників з заробленням штраф	м/п	17,0
11	Армування стиків г/к та штукатурки стрічками малярними	м/п	300,0
12	Штукатурення відкосів (ліфтові портали)	м/п	50,0
13	Шпаклювання стін під оздоблення структурними фарбами	м²	580,0
14	Шпаклювання відкосів стін(30см) з монтажем захисних кутників(30см)	м/п	180,0
15	Грунтування поверхонь під пофарбування	м²	580,0
16	Нанесення пігментованих структурних фарб на площини стін	м²	580,0
17	Нанесення пігментованих структурних фарб на відкоси стін	м/п	200,0
18	Влаштування плитки керамічної на стіни	м²	25,0
19	Монтаж ревізійних дверцят металевих	шт.	22,0
	<i>Стелі</i>	.	.
21	Монтаж Тристоронніх коробів(60см)	м/п	27,0
22	Шпаклювання відкосів стель (30см) з монтажем захисних кутників(30см)	м/п	81,0
23	Фарбування відкосів г/к стель(30см)	м/п	81,0
24	Монтаж стель типу "Армстронг"	м²	206,0
	<i>Низи сходових маршів</i>	.	.
25	Грунтування сходових маршів	м²	120,0
26	Вирівнювання площин низів сходових маршів	м²	120,0
27	Шпаклювання низів сходових маршів (з монтажем риштувань)	м²	120,0
28	Формування відкосу сходових маршів(30см)	м/п	64,0
29	Шпаклювання відкосів сходових маршів з монтажем захисних кутників(30см)	м/п	64,0
30	Грунтування сходових маршів під фарбування	м²	120,0
31	Фарбування низів сходових маршів	м²	120,0
32	Фарбування відкосів сходових маршів(30см)	м/п	64,0
	<i>Ліфтові портали</i>	.	.
34	Армування відкосів сітками фасадними	м/п	53,0
36	Влаштування відкосів з плитки керамічної (30см)	м/п	55,0
37	Механічна обробка плитки під кут 45градусів	м/п	50,0
38	Влаштування отворів в плитці керамічній	шт	10,0
	<i>Підлоги</i>	.	.
39	Грунтування поверхонь	м²	228,0
41	Влаштування плитки керамічної	м²	135,0
42	Влаштування плитки керамічної (діагональна розкладка)	м²	110,0
43	Порізка та влаштування плінтусу з плитки керамічної (10см)	м/п	350,0
	<i>Сходи</i>	.	.
44	Підготовка поверхонь до монтажу сходинок(підливання, очистка від напливів та ро	шт	165,0
45	Влаштування сходинок з плитки керамічної(сходинка з підсходиною)	шт	165,0
46	Порізка та влаштування плінтусу з плитки керамічної (10см)	м/п	102,0
47	Фрезерування насічок на сходинокі	м/п	190,0
	<i>Додаткові роботи</i>	.	.
49	Вологе прибирання поверхів після завершення робіт	пов.	10,0
51	Влаштування тактильної плитки на нульових поверхах	посл.	1,0
Загальна Вартість		182900	

