

Дата	Найменування робіт	Сума
	Загальна ціна робіт по фундаменту	67000
	Планування площадки, викорчовування пиньків,доопрацювання ґрунту вручну	
	Розмітка фундаменту	
	Буріння шурфів під сваї	
	Виготовлення каркасів для свай	
	Бетонування свай	
	Армопояс	
	Виготовлення каркасів ростверку	
	Установка опалубки	
	Бетонування ростверку	
	Демонтаж опалубки	
	Засипка з трамбовкою фундаменту ґрунтом	
	Устройство горизонтальної гідроізоляції під плиту	
	Виготовлення каркасу під плиту	
	Монтаж септика з гідроізоляцією	
	Монтаж відмостки навколо будинку на ширину не менше 80 см	
	Доопрацювання ґрунту вручну після екскаватора	
	Монтаж кілець, монтаж горловини, монтаж люка полімерпісчаного.	
	Обмазка кілець гідроізоляційною мастикою.	
	Облаштування перелива септика и перфорування кілець	
	Облаштування щебеневої засипки, укладка бетону	
	Копка траншеї, засипка, укладка каналізаційної труби	
	Бетонування плити	

	Монтаж закладних для підведення води, каналізації, електрики.	
	Коробка (Стіни)	90000
	Кладка газоблока стінового	
	Кладка газоблока перегородного	
	Монтаж сходів 2й поверх	
	Монтаж перемичок	
	Встановлення залізних решіток на балконах з покраскою	
	Мурування вентканалів, димоходів	
	Влаштування монолітного ж/б поясу (каркас, опалубка, бетонування, демонтаж опалубки)	
	Горизонтальна гідроізоляція (руберойд під стіни)	
	Монтаж плит перекриття	
	Покрівля	106000
	Монтаж софіту вагонкою з відступом від стіни не менше 80 см	
	Облаштування металопрофілем димоходів та вент.каналів зі встановленням козирька від дощу	
	Монтаж каркасу покрівлі	
	Влаштування утеплення покрівлі (паробар'єр, утеплювач, гідробар'єр);	
	Монтаж метало черепиці, коричневий колір	
	Влаштування водостоків	
	Фасад	117000
	Грунтування поверхності стін фасадів і цоколя	
	Монтаж утеплювача	
	Монтаж армування	
	Встановлення вхідних дверей	
	Нанесення штукатурки	
	Фарбування	
	Встановлення залізних решіток на балконах	
	Монтаж залізного козирька над вхідними дверима.	
	Встановлення метало-пластикових вікон та відливів	

	УСЬОГО ВАРТІСТЬ РОБІТ НА 1 КОТЕДЖ	380000