

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Демонтаж трубопроводу із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	м	6	
2	Демонтаж трубопроводу із труб чавунних каналізаційних діаметром 50 мм	м	12	
3	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	21,4	
4	Демонтаж змішувачів	шт	8	
5	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	8	
6	Знімання сифонів	шт	8	
7	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	6	
8	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	12	
9	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	2	
10	Ремонт водопроводу діаметром труб до 32 мм	м	21	
11	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	8	
12	Установлення змішувачів	шт	10	
13	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	49,5	
14	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	93,3	
15	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
16	Знімання дверних полотен	м2	4	
17	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	21,4	
18	Розбирання асфальтобетонних покриттів підлог	м2	21,4	
19	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	93,3	
20	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	33,9	
21	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	21,4	
22	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	55,3	
23	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	33,9	

1	2	3	4	5
24	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	21,4	
25	Облицювання поверхонь стін та укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	м2	59,4	
26	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	4	
27	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	2	
28	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	7	
29	Установлення піддонів душових чавунних	к-т	2	
30	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	21,4	
31	Заміна вимикачів утепленого типу при схованій проводці 2-клавішних	шт	2	
32	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	5	
33	Пофарбування білилом заповнень дверних прорізів	м2	8,8	
34	Заміна вентиляційних ґрат	шт	2	
35	Улаштування металопластикових перегородок	м2	13	
36	Навантаження сміття вручну	т	6,4	
37	Перевезення сміття до 10 км	т	6,4	