

ПОГОДЖЕНО:			

Підпис та дата

ИВ. № 09.

* дана експлікація не враховує об'єми чаш басейнів

1. Даний аркуш анулює експлікацію підлог фітнес-центру, видану на аркуші АР-6.
2. Відомість фінішного оздоблення підлог див. дизайн-проект.
3. Перед влаштуванням бетону, стяжки по периметру приміщень влаштувати демпферну стрічку із спіненого поліетилену 5мм, стики проклеїти будівельним скотчем.
4. Стяжки виконувати захватками не більше 6 x 6 м, влаштовуючи температурні шви.
5. Стяжки виконувати після прокладання інженерних комунікацій.
6. Гідроізоляцію в санвузлах заводити на стіни на 200мм, в місцях душових - на всю висоту, в місцях вітражів - до нижнього горизонтального ригеля. В кутах по периметру виконувати армувальну стрічку.
7. Перед влаштуванням стяжок, гідроізоляції поверхню очистити від сміття та підготувати згідно з рекомендаціями (техкартою) виробника матеріалів.
8. Пароізоляцію (поліетиленову плівку) заводити на товщину утеплювача.
9. Всі оздоблювальні матеріали обираються за зразками і мають бути погоджені ГАПом та замовником.
10. Матеріали можуть бути замінені на аналогічні за умови погодження ГАПом.

формат А3