

Відомість обсягів робіт

Поточний ремонт 36 приватних ДГ за адресами: м.Лебедин (8 ДГ), с. Малий Вистороп (6 ДГ), с. Ворожба (4 ДГ), с. Бишків (18 ДГ), Сумський р-г, Сумська область

			Кількість		
Вікна					
Шпаклювання відкосів мінеральною шпаклівкою	м2		89,30	60,00	5358,00
Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін	м2		89,30	60,00	5358,00
Заповнення віконних прорізів готовими блоками	м2		141,94	350,00	49679,00
Стіни					0,00
	м2		101,00	20,00	2020,00
Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2		101,00	80,00	8080,00
Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін	м2		101,00	60,00	6060,00
Фасад					0,00
Забивання тріщин у цегляних стінах монтажною піною	м		6,00	15,00	90,00
Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2		3,00	80,00	240,00
Стеля			0,00		0,00
Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2		24,60	90,00	2214,00
Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2		24,60	70,00	1722,00
Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель,	м2		14,10	20,00	282,00
Покрівля					0,00
Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2		387,00	30,00	11610,00
Улаштування покриття з 8-хвилових 40/150 БЕЗазбестоцементних листів розміром 1750/1130 мм, товщина 5,8 мм	м2		387,00	140,00	54180,00
Улаштування з листової сталі конькової планки	м		42,00	80,00	3360,00
Двері					0,00
Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2		14,34	650,00	9321,00
Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піною,	блок		3,00	650,00	1950,00
Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею	м2		3,70	450,00	1665,00
Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт		3,00	200,00	600,00
Димоход					0,00
Перемуровування димарів в один канал над дахом	м		3,00	1000,00	3000,00
					166789,00