ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт архітектурна частина

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Металеві дашки по осі "Б" між осями "15-19"			
1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	1,589	
2	Монтаж металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	1,589	
3	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	124,35	
4	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	м2	124,35	
5	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	45	
6	Улаштування решетування з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2	52,5	
7	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа	м2	52,5	
8	Улаштування підшивки піддашків листової сталі скатів	м2	103,6	
9	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	27	
10	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	33,4	
	Розділ №2. Перекриття на відм. 3.900 по осі "Б" між осями "15-16" та "18-19"			
11	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,86533	
12	Монтаж металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,86533	
13	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	22,49037	
14	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	м2	22,49037	
15	Улаштування перекриттів по стальних балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею більше 5 м2, приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	м3	9,06	
16	Улаштування деформаційних швів	м	41,2	
17	Монтаж опалубки з профільованого листа	м2	45,3	

1	2	3	4	5
18	Опорядження примикання «нових» площадок до існуючого відбійнику з влаштування заходів по гідроїзоляціїї та відновлення асфальтобктонного покриття в місцях примикання	м2	19,4	
	Розділ №3. Демонтажні роботи			
19	Розбирання асфальтобетонних покриттів рампи вручну	м3	3,52283	
20	Розбирання монолітної бетонної основи під асфальтобетоне покриття рампи	м3	8,807075	
21	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих ф100 (відбійник)	м	15,1	
22	Демонтаж перекриттів із залізобетонних плит при площі плит до 5 м2	шт	5	
23	Розбирання покриттів покрівлі дашків з листової сталі	м2	45,3	
24	Розбирання лат [решетування] з дощок суцільних	м2	45,3	
25	Розбирання підшивки піддашка з азбестоцементних листів	м2	56,2	
26	Розбирання підкладочного шару покрівлі з листової сталі	м2	45,3	
27	Очищення ділянки від сміття	т	23,75	
28	Навантаження сміття вручну	т	23,75	

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]