

Технічне завдання на демонтаж меблів та обладнання в приміщенні магазину «Vodafone»

м. Київ, вул. Кірпи, 5 (28м2)

1) Меблі, обладнання

Демонтаж меблів які знаходяться в приміщенні магазину (перелік додається).

Специфіка меблі – вона не розбірна (складається із цільних частин).

При демонтажі меблів виконати наступні вимоги:

- меблі (обладнання) демонтуються разом зі всіма супутніми елементами (зворотні планки, підставки, кронштейни, інше);
- підключене до мережі обладнання демонтується разом з колодками;
- меблі повинні бути повністю упаковані стрейч плівкою;
- кути всіх меблів повинні бути додатково захищені гофрокартоном;
- ключі від всіх дверцят кріпляться скотчем до відповідних меблів;
- якщо присутні дверцята з під двох рівневих столів, то вони знімаються разом з петлями (петлі прикріплені до дверцят);
- світильники замотуються в повітряно-бульбашкову плівку і складаються в коробку

2) Підлога

- Підлога залишається без змін.
- Підлоговий короб демонтується (l-2000мм), залишки клею усуваються.
- Ремонт керамічного порошка (2м.п.)

3) Стіни (фасад)

- Виконати демонтаж усіх ПВХ постерів (4 шт) і маркетингового ПВХ (21м2)
- Виконати демонтаж ТВ
- Усунути (при наявності) клейові сліди від ПВХ на краях композиту ролети 5,5 м.п.:



- Виконується шпаклювання отворів від кріплення обладнання
- Виконується шпаклювання і фарбування стін всього приміщення. Колір RAL 7038. (65 м2)

4) Стеля (висота h-3800)

- Виконується демонтаж світильників – 20 шт
- Виконується заміна плит грільято в місті монтажу світильників (підібрати по аналогії з існуючою)
- Виконати монтаж та підключення світильників Новус – 6 шт. (Поставка Замовника)
- Виконується демонтаж звукових колонок (1 шт)
- Виконується демонтаж стельового обігрівача «Білюкс» (разом з терморегулятором)
- Демонтаж стрічки світлодіодної (3 шт) разом з понижуючим трансформатором.

5) Електрика

- Електрощиток з комплектуючими залишається.
- Шафа комутаційна (2 шт) демонтується (в комплекті з встановленим обладнанням)
- Місця виводів кабелів зі стіни в торговому залі ізолюються.
- При відключенні обладнання, меблів перевірити цілісність виводів 220В, виконується ізоляція проводів для запобігання коротко замикання.
- Демонтоване інженерне обладнання захищається гофрокатоном та стрейч плівкою.

6) Фасад:

- Виконати відключення та демонтаж вивіски (l-2000мм). Кабель підключення вивіски заізолювати і закріпити на конструкції
- Перед роботами виконати закриття фасаду чорною плівкою під час проведення робіт (6м2)

7) Обладнання:

- Виконати демонтаж обладнання згідно переліку.

8) Інше

- Час робіт: Шумні роботи з 6:00 до 8:00 (або нічні). Стандартний час роботи у робочий час ТРЦ – з 8:00 до 22:00. Виніс з магазину меблів та обладнання можливе до 8:00 ранку або з 22:00 (за окремим погодженням з охороною ТЦ)
- Розцінки на роботи по демонтажу меблів обладнанню повинні, також включати роботи по завантаженню автомобіля демонтованими ТМЦ.
- Все демонтоване обладнання повинно бути повністю упаковане стрейч плівкою, кути повинні бути додатково захищені гофрокартоном.
- Після проведення демонтажних робіт виконати прибирання приміщення з пакуванням та утилізацією побутового сміття.
- Транспортування меблів, обладнання: магазин-склад виконує Підрядник. Адреса складу Київська обл. Бориспільський р-н с. Мартусівка вулиця Мойсеева, 72.
- Передати звільнене приміщення інженеру Новуса та керівнику магазину.

Перелік демонтованого обладнання

№	Найменування	Од. вим.	К-сть	Примітка
Торгове обладнання				
	Настінна панель 600мм	ШТ	6,00	
	Набір стільців	К-т	1,00	4 шт.
	Настінна панель 1200мм	ШТ	4,00	
	Стіл круглий ТОП 10 (1000)	Шт	1,00	
	Шафа (600 мм)	ШТ	1,00	
	Набір дверцят під дворівневим столом (знімаються і упаковуються окремо)	ШТ	3,00	
	Стіл технічної зони фрістендинг_ДСП 1400	ШТ	1,00	
	Стіл двухрівневий ДСП	ШТ	3,00	
	Сейф	ШТ	1,00	700x500x500
	Куточок споживача	Шт	1,00	
Інженерне обладнання				
	Світильники CEZAR-aT	ШТ	20,00	
	Лінійка алюмінієва світлодіодна	ШТ	3,00	Разом з блоком живлення
	Стельовий обігрівач «Білюкс»	ШТ	1,00	З терморегулятором
	Колонка звукова	ШТ	1,00	
	Шафа комутаційна	ШТ	2,00	Разом з комплектуючим (патч панель, подовжувач)
	Телевізор 55'	ШТ	1,00	Разом з кріпленням
	Вогнегасник	ШТ	2,00	Разом з кронштейнами та підставками
Вивіска				
	Вивіска - Короб	ШТ		l-2000мм

Фото магазину



--