

Додаток №2 до Договору № _____
на виконання робіт на об'єктах нерухомості від «__» _____ 202__ р.
від «__» _____ 20__ р.

м. _____

«__» _____ 2024 року

Перелік та вартість ремонтних робіт

№ п/п	Шифр та найменування робіт/витрат	Один. Виміру		Вартість, грн. з ПДВ*
1	2	3		5
	<u>Загальнобудівельні роботи</u>			
	Гіпсокартонні поверхні			
	ДЕМОНТАЖ			
1	КБ10-9-1 Розбирання обшивки стен гіпсокартонними плитами [фальштены] по металлическому каркасу демонтаж	м2		118,05
2	КБ10-94-1 Розбирання перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	м2		137,20
3	КБ15-64-1 Демонтаж каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2		103,39
4	КБ15-66-1 Демонтаж підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2		90,40
5	КБ15-66-2 Демонтаж підшивки вертикальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистим и листами	м2		149,69
	МОНТАЖ			
	Склад робіт: 1. Сорткування профілей каркаса. 2. Розмічання стін. 3. Обрізування профілей каркаса. 4. Монтаж елементів з кріпленням до стін дюбелями. 5. Установлення мінераловатних плит з наклеюванням на стіну. 6. Монтаж гіпсокартонних плит з кріпленням самонарізними шурупами. 7. Шпаклювання швів з обклеюванням їх склострічкою (до п/п 6).			
6	КБ10-9-1 Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальштєні] по металевому каркасу	м2		452,56
7	КБ15-63-1 Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	м2		191,24
8	КБ10-94-1 Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	м2		525,88
	Склад робіт: 1. Загальне розмічання стелі. 2. Наклеювання на елементи пристінного профілю ущільнювальної стрічки. 3. Кріплення профілю по периметру приміщення дюбелями з розмічанням і свердлінням отворів. 4. Кріплення тяг підвісів до стелі металевими дюбелями з розмічанням і свердлінням отворів. 5. Кріплення до тяг підвісів, регулювання підвісів для досягнення горизонтальності. 6. Кріплення основних повздовжніх профілів до підвісів, з'єднання між собою по довжині подовжувачем профілів, з'єднання повздовжніх профілів з пристінним профілем. 7. Установлення несучих профілів, з'єднання з повздовжніми профілями			

Замовник _____

Виконавець _____

	однорівневим з'єднувачем, кріплення до пристінного профілю. 8. Вивіряння каркасу стелі (до п/п 9).			
9	КБ15-64-1 Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2		396,28
	Склад робіт: 1. Нарізання листів. 2. Кріплення листів гіпсокартону до каркасу з припасуванням по розміру та вивірянням. 3. Оброблення швів у місцях сполучення листів з проклеюванням армованою стрічкою, шпаклюванням та шліфуванням шва. 4. Установлення штукатурних кутиків у місцях сполучення горизонтальної та вертикальної підшивки [норма 2] (до п/п 10-11).			
10	КБ15-66-1 Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2		346,49
11	КБ15-66-2 Улаштування підшивки вертикальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами	м2		573,77
	Склад робіт: 1. Улаштування металевих каркасу [норма 3-6], 2. Установлення утеплювача з кріпленням [норма 3]. 3. Розмічання і нарізання листів з кріпленням їх шурупами [норми 3-6]. 4. Установлення штукатурних кутиків на зовнішніх кутах [норми 2-6] (до п/п 12-13).			
12	КБ15-63-2 Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2		542,20
13	КБ15-63-3 Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевих каркасу з утепленням мінераловатними плитами	м2		1052,13
14	КБ15-63-4 Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевих каркасу без утеплення	м2		937,70
	Склад робіт: 1. Очищення стику від пилу [норма 1]. 2. Просочування стику листів ґрунтовкою [норма 1]. 3. Приготування шпаклівки [норма 1]. 4. Приклеювання смуг стрічки на стик [норма 1]. 5. Шпаклювання стику [норма 1]. 6. Шліфування шва [норма 1] (до п/п 15).			
15	КБ15-67-1 Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	м шва		21,24
	Стеля "АРМСТРОНГ"			
16	КБ15-76-1 Розбирання каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2		82,54
17	КБ15-76-2 Знімання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2		26,39
	Склад робіт: 1. Загальне розмічання стелі [норма 1]. 2. Кріплення пристінного профілю на стіни та колони [норма 1]. 3. Кріплення підвісів до стелі [норма 1]. 4. Установлення основних напрямних профілів з кріпленням до підвісів [норма 1]. 5. Установлення поперечних профілів [норма 1]. 6. Укладання плит у пази профілів [норма 2] (до п/п 18).			
18	КБ15-76-1 Улаштування каркасу підвісних стель	м2		316,34
19	КБ15-76-2 Укладання плит стельових в каркас стелі	м2		37,92
	Штукатурні роботи та шпаклювання поверхні			
20	КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2		104,51

	Склад робіт: Підготовлення поверхні з кріпленням смуг штукатурної сітки на сполученнях стін та перегородок із перекриттями та в кутах. Готування цементного молока та нанесення набризку. Нанесення розчину на поверхню з розрівнюванням та затиранням накривного шару. Штукатурення віконних та дверних укосів з улаштуванням заглушин. Обмазування розчином коробок та наличників (до п/п 21).			
21	КР11-37-1 Штукатурення цементно-цезитового по каменю та бетону	м2		283,86
	Нанесення розчину на поверхні з розрівнюванням та затиранням накривного шару. Штукатурення укосів ніш опалення. Обмазування розчином коробок, наличників та плінтусів (до п/п 22-23).			
22	КР11-26-1 Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2		177,41
23	КР11-26-2 Просте штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2		200,04
	Склад робіт: Підготовлення поверхні. Нанесення розчину на поверхню з розрівнюванням та затиранням накривного шару. Витягування тяг з обробленням кутів. Догляд за штукатуркою (до п/п 24-25).			
24	КР11-26-3 Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2		267,02
25	КР11-26-4 Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2		298,44
	Склад робіт: Забивання отворів після прокладки трубопроводів. Вирівнювання (одношарове штукатурення), затирання або безпіщане накриття поверхні (2). Прорізання рустів (4). Оброблення місць сполучення плит та панелей із стінами і перегородками (3, 4) (до п/п 26-27).			
26	КР11-34-2 Опорядження поверхонь стін та перегородок із блоків та плит під фарбування або обклеювання шпалерами	м2		103,76
27	КР11-34-4 Опорядження поверхонь стель із плит під фарбування або обклеювання шпалерами	м2		117,03
	Склад робіт: 1. Очищення і знепилювання поверхні. 2. Змочування водою [норми 1- 3]. 3. Приготування шпаклівки [норми 1-7]. 4. Ґрунтування поверхні. 5. Шпаклювання стін. 6. Шліфування (до п/п 28).			
28	КБ15-182-1 Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2		173,63
	Склад робіт: 1. Очищення і знепилювання поверхні. 2. Змочування водою [норми 1-3]. 3. Приготування шпаклівки [норми 1-7]. 4. Ґрунтування поверхні. 5. Шпаклювання стін. 6. Шліфування (до п/п 29).			
29	КБ15-182-2 Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2		226,99
30	КБ15-182-3 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2		44,45
31	КБ15-47-5 Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м		48,88
32	КР3-10-1 Забивання тріщин у цегляних стінах цементним розчином	м		129,07
	Фарбування			
33	КР12-65-15 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2		72,72

34	КР12-65-16 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м2		92,36
35	КР12-66-1 Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2		13,87
	Склад робіт: Очищення Розшивання тріщин Часткове підмазування Шліфування підмазаних місць Перше фарбування Шліфування Друге фарбування (до п/п 36-37)			
36	КР12-49-1 Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2		51,48
37	КР12-49-1 Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування [в приміщеннях висотою більше 4 м]	м2		56,62
	Склад робіт: Очищення Розшивання тріщин Часткове підмазування Шліфування підмазаних місць Перше фарбування Шліфування Друге фарбування (до п/п 38)			
38	КР12-49-2 Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2		57,43
	Склад робіт: Очищення Розшивання тріщин Часткове підмазування Шліфування підмазаних місць Ґрунтування Флейцювання Шліфування Перше фарбування Флейцювання Шліфування Друге фарбування (до п/п 39)			
39	КР12-49-5 Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2		86,15
	Склад робіт: Очищення Розшивання тріщин Часткове підмазування Шліфування підмазаних місць Ґрунтування Флейцювання Шліфування Перше фарбування Флейцювання Шліфування Друге фарбування (до п/п 40)			
40	КР12-49-6 Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2		96,99
	Склад робіт: Очищення Розшивання тріщин Прооліфлення Часткове підмазування з прооліфленням підмазаних місць Шліфування підмазаних місць Перше фарбування Друге фарбування (до п/п 41)			
41	КР12-39-8 Просте фарбування колером олійним стін, підготовлених під фарбування, по штукатурці та збірних конструкціях	м2		69,77
	підмазування з прооліфленням підмазаних місць Шліфування підмазаних місць Ґрунтування Флейцювання Шліфування Перше фарбування Флейцювання Шліфування Друге фарбування (до п/п 42)			
42	КР12-41-10 Поліпшене фарбування колером олійним стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2		113,43
	Склад робіт: Очищення Розшивання тріщин Прооліфлення Часткове підмазування з прооліфленням підмазаних місць Шліфування підмазаних місць Перше фарбування Друге фарбування (до п/п 43)			
43	КР12-39-9 Просте фарбування колером олійним стель, підготовлених під фарбування, по штукатурці та збірних конструкціях	м2		74,31
	Склад робіт: Очищення Розшивання тріщин Прооліфлення Часткове підмазування з прооліфленням підмазаних місць Шліфування підмазаних місць Ґрунтування Флейцювання Шліфування Перше			

	фарбування Флейцювання Шліфування Друге фарбування (до п/п 44)			
44	КР12-41-11 Поліпшене фарбування колером олійним стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2		122,75
	тріщин Прооліфлення Часткове підмазування з прооліфленням підмазаних місць Шліфування підмазаних місць Перше фарбування Друге фарбування (до п/п 45)			
45	КР12-39-2 Просте фарбування колером олійним стель по дереву	м2		107,91
	Склад робіт: Очищення Вирізування сучків та засмолень з розшиванням тріщин Прооліфлення Часткове підмазування з прооліфленням підмазаних місць Шліфування підмазаних місць Перше суцільне шпаклювання Шліфування Ґрунтування Флейцювання Шліфування Перше фарбування Флейцювання Шліфування Друге фарбування (до п/п 46)			
46	КР12-41-2 Поліпшене фарбування колером олійним стель по дереву	м2		240,33
	Склад робіт: Підготовлення поверхні під емалеве фарбування [1-3]. Покриття або фарбування поверхонь. (до п/п 47-49)			
47	КР12-47-1 Фарбування емалевими сумішами стін по дереву з підготовленням поверхні	м2		215,09
48	КР12-47-2 Фарбування емалевими сумішами заповнень дверних прорізів по дереву з підготовленням поверхні	м2		281,91
49	КР12-47-3 Фарбування емалевими сумішами заповнень віконних прорізів по дереву з підготовленням поверхні	м2		366,88
50	КР12-48-6 Покриття олійними або спиртовими лаками стель по прооліфленій поверхні за 2 рази	м2		82,77
	Склад робіт: Очищення від забруднень Розчищення фарби, що відстає Прооліфлення розчищених місць та вибоїв Перше фарбування (до п/п 51-58)			
51	КР12-2-1 Просте олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером без підготовлення з розчищенням старої фарби до 10%	м2		75,38
52	КР12-2-2 Просте олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером з підготовленням з розчищенням старої фарби до 10%	м2		93,86
53	КР12-2-3 Просте олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером з підготовленням з розчищенням старої фарби до 35%	м2		124,66
54	КР12-2-4 Просте олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером з підготовленням з розчищенням старої фарби понад 35%	м2		203,54
55	КР12-3-1 Просте олійне фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі розбіленим колером без підготовлення з розчищенням старої фарби до 10%	м2		86,59
56	КР12-3-2 Просте олійне фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі розбіленим колером з підготовленням з розчищенням старої фарби до 10%	м2		95,47
57	КР12-3-3 Просте олійне фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі розбіленим колером з підготовленням з розчищенням старої фарби до 35%	м2		152,23

58	КР12-3-4 Просте олійне фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі розбіленим колером з підготовленням з розчищенням старої фарби понад 35%	м2		205,17
	Склад робіт: Очищення від забруднень Розчищення фарби, що відстає Розшивання тріщин та щілин Прооліфлення розчищених місць та вибоїв Підмазування: – тріщин та вибоїв Шліфування підмазаних місць Шпаклювання розчищених та підмазаних місць Шліфування розчищених та підмазаних місцьҐрунтування зашпакльованих та підмазаних місць Флейцювання Шліфування Перше фарбування (до п/п 59-64)			
59	КР12-7-1 Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером з розчищенням старої фарби до 10%	м2		119,90
60	КР12-7-2 Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером з розчищенням старої фарби до 35%	м2		183,27
61	КР12-7-3 Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером з розчищенням старої фарби понад 35%	м2		233,72
62	КР12-8-1 Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі розбіленим колером з розчищенням старої фарби до 10%	м2		131,90
63	КР12-8-2 Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі розбіленим колером з розчищенням старої фарби до 35%	м2		199,34
64	КР12-8-3 Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі розбіленим колером з розчищенням старої фарби понад 35%	м2		256,75
65	КР12-17-1 Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	м2		145,77
66	КР12-17-2 Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 35%	м2		152,69
67	КР12-17-3 Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням понад 35%	м2		159,04
68	КР12-18-1 Фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	м2		182,14
69	КР12-18-2 Фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 35%	м2		190,87
70	КР12-18-3 Фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням понад 35%	м2		198,84
71	КБ13-16-6 Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2		12,39
	Склад робіт: ОчищенняПрооліфлення Перше фарбування Друге фарбування (до п/п 72)			
72	КР12-54-4 Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2		240,18
	Склад робіт: ОчищенняПрооліфлення Перше фарбування Друге фарбування (до п/п 73)			
73	КР12-54-2 Фарбування нових металевих поверхонь [крім покрівель] білилом з додаванням колера за 2 рази	м2		44,55

	Склад робіт: Очищення від забруднень Розчищення фарби, що відстає Прооліфлення розчищених місць та вибоїв Підмазування: – свищів та гребенів Шліфування підмазаних місць Перше фарбування Друге фарбування (до п/п 74)			
74	КР12-31-7 Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь ґрат та огорож	м2		237,52
	Склад робіт: Очищення від забруднень Розчищення фарби, що відстає Прооліфлення розчищених місць та вибоїв Підмазування: – свищів та гребенів Шліфування підмазаних місць Перше фарбування Друге фарбування (до п/п 75)			
75	КР12-31-2 Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь площею більше 5 м2 [крім покрівлі]	м2		49,23
76	КР12-11-2 Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих підлог усередині будівлі з розчищенням старої фарби до 35%	м2		217,02
	Склад робіт: ОчищенняВирізування сучків та засмолень з розшиванням тріщин Прооліфлення Часткове підмазування з прооліфленням підмазаних місць Шліфування підмазаних місць Перше суцільне шпаклювання Шліфування Ґрунтування Флейцювання Шліфування Перше фарбування Флейцювання Шліфування Друге фарбування Флейцювання або торцювання (до п/п 77)			
77	КР12-41-3 Поліпшене фарбування колером олійним підлог по дереву	м2		171,77
78	КР12-10-1 Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих дверей усередині будівлі розбіленим колером з розчищенням старої фарби до 10%	м2		326,48
	Склад робіт: ОчищенняПерше суцільне шпаклювання Шліфування Ґрунтування Флейцювання Шліфування Перше фарбування Флейцювання Шліфування Друге фарбування Флейцювання або торцювання (до п/п 79)			
79	КР12-41-4 Поліпшене фарбування колером олійним заповнень дверних прорізів по дереву	м2		312,43
80	КР12-16-1 Фарбування олійними сумішами раніше пофарбованих плінтусів та галтелей усередині будівлі	м2		213,08
	Склад робіт: 1.Приготування ґрунтувальних сумішей. 2. Ґрунтування поверхонь. (до п/п 81)			
81	КБ13-13-3 Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь лаком БТ-577, перший шар	м2		13,28
	Склад робіт: 1.Приготування суміші. 2.Фарбування поверхонь (до п/п 82).			
82	КБ13-20-3 Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь лаком БТ-577	м2		13,27
	Обклеювання шпалерами			
	Склад робіт: Обклеювання шпалерами по підготовленій поверхні (до п/п 83-84).			
83	КР13-11-1 Обклеювання стін шпалерами простими та середньої щільності	м2		82,34
84	КР13-11-2 Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2		94,92
85	КР12-49-14 Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по шпалерах за 2 рази	м2		22,32
	Склад робіт: Обклеювання шпалерами по підготовленій поверхні (до п/п 86).			

86	КР13-11-4 Обклеювання стель шпалерами простими та середньої щільності	м2		104,44
87	КР12-49-12 Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	м2		18,00
	Оздоблювальні роботи			
	Склад робіт: 1. Очищення поверхні від набризку розчину. 2. Вивірювання поверхні провішуванням і розмічанням по рівню та виску. 3. Глибоке просочення стін ґрунтовкою. 4. Сорткування плиток по розмірах і по кольору. 5. Прирізання плитки в місцях примикання. 6.Оброблення прирізаних крайок. 7.Приготування клеючої суміші. 8.Укладання плиток. 9. Заповнення швів сумішшю для швів. 10. Розшивання швів.11. Протирання облицьованої поверхні. (до п/п 89-90)			
88	КР13-15-5 Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2		111,05
89	Т_1 Облицювання стін плиткою розміром до 600х600	м2		567,00
90	Т_2 Облицювання стін плиткою розміром 600х600	м2		648,00
91	КР13-6-1 Скління перегородок профільним склом марки КП-1-250 в один шар	м2		294,01
	Підлоги			
	Склад робіт: Розбирання покриття з очищенням основ (до п/п 92-95)			
92	КР7-2-1 Розбирання дощатих покриттів підлог	м2		93,56
93	КР7-2-5 Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2		31,72
94	КР7-2-7 Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2		177,02
95	КБ11-38-2 Розбирання покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2		98,25
	Склад робіт: Вирубування з розчищенням і підготуванням ушкоджених місць. Забивання вибоїв з ущільненням. Залізнення поверхні (1-3) (до п/п 96).			
96	КР7-10-3 Забивання вибоїв у цементних підлогах площею до 1,0 м2	місце		374,38
97	КР7-2-8 Розбирання цементних покриттів підлог	м2		110,73
	Склад робіт: Підготування основи [1-8]. Укладання та вирівнювання шару бетону [5, 6, 10],. Догляд за стяжкою [1-8] (до п/п 98)			
98	КР7-17-5 Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2		132,27
99	КР7-17-10 На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м2		3,82
	Склад робіт: Підготування основи (1-8). Укладання та вирівнювання шару розчину (1-4, 9) Догляд за стяжкою (1-8). (до п/п 100)			
100	КР7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2		136,08
101	КР7-17-9 На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2		4,13
	Склад робіт: 1.Ґрунтування основ бітумною ґрунтовкою. 2.Приготування ґрунтовки.(до п/п 102)			
102	КБ12-21-1 ґрунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	м2		13,75
103	Т_1 Облицювання плиткою розміром до 600х600	м2		567,00
104	Т_2 Облицювання плиткою розміром 600х600	м2		648,00

105	КБ11-41-2 Улаштування покриття із плиток полівінілхлоридних	м2		648,00
106	КБ15-26-1 Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2		1225,32
	Склад робіт: Мурування цегляних стовпчиків (1-2). Укладання толевих прокладок. (до п/п 107-108)			
107	КР7-14-1 Укладання по цегляних стовпчиках лаг з брусків площею покриття підлоги до 10 м2	м2		169,03
108	КР7-14-2 Укладання по цегляних стовпчиках лаг з брусків площею покриття підлоги понад 10 м2	м2		140,84
	Склад робіт: Настилення покриттів з перепилюванням дощок і кріпленням їх цвяхами. Обстругування прогинів (до п/п 109-110).			
109	КР7-23-1 Улаштування дощатих покриттів товщиною 28 мм площею до 10 м2	м2		188,11
110	КР7-23-2 Улаштування дощатих покриттів товщиною 28 мм площею понад 10 м2	м2		156,75
	Склад робіт: Підготування основи. Наклеювання матеріалів на мастиці з нарізанням і припасуванням. Зароблення швів (до п/п 111-113).			
111	КР7-26-1 Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття до 10 м2	м2		130,82
112	КР7-26-2 Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2		117,42
113	КБ11-39-5 Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насуху з готових килимів розміром на приміщення	м2		75,23
	Склад робіт: 1. Очищення основи. 2. Грунтування основи. 3. Розмічання поверхні підлоги. 4. Укладання шумогідроізоляційної прокладки під ламінат. 5. Прирізання ламінату за розмірами. 6. Настилення підлог з ламінату [норми 1, 2] (до п/п 114)			
114	КБ11-38-2 Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2		188,31
	Склад робіт: Розмічання, нарізання та встановлення плінтусів (1). (до п/п 115)			
115	КР7-31-1 Улаштування плінтусів дерев'яних	м		26,50
	Склад робіт: Підігрівання поверхні, нанесення мастики на стіни і плінтуси, установлення плінтусів (5). (до п/п 116)			
116	КР7-31-5 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м		31,67
117	КБ11-42-5 Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м		71,96
118	КР20-36-1 Очищення приміщень від сміття	т		443,70
119	КР20-40-1 Навантаження сміття вручну	т		221,11
120	С311-30-М Перевезення сміття до 30 км	т		251,99
	Граніт			
121	КБ15-18-2 Різання плити з граніту, товщина плит понад 20 мм до 40 мм	м		38,12
122	КБ11-33-8 Демонтаж покриттів з гранітних плит, кількість плит на 1 м2 до 10 шт.	м2		444,63
	Склад робіт: 1. Підготовка основи. 2. Розпаковування і підбирання плит. 3. Укладання плит на цементному розчині із заробленням швів. 4. Очищення і промивання покриттів. (до п/п 123)			
123	КБ11-33-8 Улаштування покриттів з гранітних плит, кількість плит на 1 м2 до 10 шт.	м2		1705,97

	Склад робіт: 1. Розпаковування і підбирання плит. 2. Обпилювання або обрубання країв плит. 3. Укладання розчину. 4. Установлення плит. 5. Оброблення швів облицювання. 6. Обклеювання полірованих поверхонь папером. 7. Очищення і промивання (до п/п 124)			
124	КБ15-12-1 Облицювання східців і присхідців мармуровими полірованими плитами	м2		1501,58
	Мурування стін з цегли			
	Склад робіт: Мурування конструкцій із цегли керамічної, силікатної або порожнистої. Улаштування ніш для опалення, вентиляційних та димових каналів із обробленням борозен, осадових та температурних швів, архітектурних і конструктивних деталей. Розшивання швів кладки зовнішніх стін. (до п/п 125)			
125	КР3-33-1 Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	м3		1642,60
	Склад робіт: Мурування конструкцій із цегли керамічної, силікатної або порожнистої. Улаштування ніш для опалення, вентиляційних та димових каналів із обробленням борозен, осадових та температурних швів, архітектурних і конструктивних деталей. Розшивання швів кладки зовнішніх стін. (до п/п 126-127)			
126	КР3-33-3 Мурування зовнішніх стін середньої складності із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	м3		1813,48
127	КР3-33-7 Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	м3		1568,37
	Склад робіт: Мурування конструкцій із каменів. Улаштування ніш для опалення, вентиляційних та димових каналів з обробленням борозен, осадових та температурних швів, архітектурних і конструктивних деталей. Розшивання швів кладки зовнішніх стін. (до п/п 128)			
128	КР3-34-3 Мурування зовнішніх стін середньої складності із каменів керамічних або силікатних кладкових при висоті поверху до 4 м	м3		1571,84
	Монтаж металевих конструкцій			
129	КР20-12-1 Демонтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т		17224,83
130	Т_3 Виготовлення металоконструкцій у заводських умовах або на майданчику, включаючи розробку КМД, сверління отворів, нанесення антикорозійного захисту з вартістю ґрунтовки, кругів, електродів, всіх витратних матеріалів, із вартістю метизів, та монтаж металоконструкцій на майданчику без вартості механізмів і без вартості металопрокату і транспортних (для металоконструкцій - труба, кутик, арматура, швелер - вагою до 9,4 кг і нижче в метрі погонному, лист до 15, 7 кілограм і нижче в метрі квадратному)	т		48000,00
131	Т_4 Виготовлення металоконструкцій у заводських умовах або на майданчику, включаючи розробку КМД, сверління отворів, нанесення антикорозійної захисту з вартістю ґрунтовки, кругів, електродів, всіх витратних матеріалів, з вартістю метизів та монтаж металоконструкцій на майданчику без вартості механізмів і без вартості металопрокату і транспортних (для металоконструкцій - труба, кутик, арматура, швелер - вагою від 9,4 кг і вище в метрі погонному, лист від 15, 7 кілограм і вище в метрі квадратному)	т		36000,00

132	ПР9-8189 Виготовлення секцій сітчастої огорожі з каркасом із сортового прокату, площа секції від 1,5 до 3,0 м2, кріплення сітки із застосуванням зварювання, маса 1 кв. метра сітки до 2,0 кг (із застосуванням готової сітки)	т		12916,58
133	ПР9-8196 Виготовлення секцій сітчастої огорожі з каркасом із сортового прокату, площа секції від 3,0 до 5,0 м2, кріплення сітки із застосуванням зварювання, маса 1 кв. метра сітки від 2,0 до 3,5 кг (із застосуванням готової сітки)	т		9678,98
134	КБ9-47-1 Зняття обшивки стальним профілюваним листом	м2		67,76
135	КБ9-47-1 Облицювання вертикальних поверхонь стальним профільованим листом	м2		109,19
136	КБ9-42-1 Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2		116,56
137	КР20-38-1 Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2		41,55
	Склад робіт: Оббивання стін покрівельною сталлю [6-9]. Грунтування з двох сторін покрівельної сталі [7].(до п/п 138-139)			
138	КР3-39-7 Оббивання стін покрівельною сталлю неоцинкованою	м2		98,09
139	КР3-39-9 Оббивання стін покрівельною сталлю оцинкованою	м2		87,92
140	ПР9-2078-1 Демонтаж обшивки стін з листової сталі товщ. листа 1- 10 мм, висота будівлі до 25 м	м2		152,52
	Склад робіт: - сортировка материалов и конструкций; - очистка от грязи, исправление деформированных и поврежденных во время транспортировки материалов и конструкций;- устройство и разборка инвентарных лесов, подмостей, лестниц, люлек, настилов, предусмотренных ремонтно-технологической документацией;- укрупнительная сборка отправочных марок в монтажные элементы - выполнение монтажных соединений (разъемных и неразъемных) при укрупнительной сборке и при монтаже конструкций;- сдача работ. (до п/п 141)			
141	ПР9-2078-4 Оббивання стін з листової сталі товщ. листа 1-10 мм, висота будівлі до 25 м, монтаж	м2		256,07
142	ЖР4-141-1 Різання шліфмашинкою відрізним кругом листового і штабового металу, товщина металу до 1.0 мм	м різу		44,34
143	ЖР4-141-3 Різання шліфмашинкою відрізним кругом листового і штабового металу, товщина металу до 2.0 мм	м різу		86,35
144	ЖР4-141-5 Різання шліфмашинкою відрізним кругом листового і штабового металу, товщина металу до 3.0 мм	м різу		147,02
145	ЖР4-141-7 Різання шліфмашинкою відрізним кругом листового і штабового металу, товщина металу до 4 мм	м різу		212,35
146	ЖР4-143-4 Різання шліфмашинкою відрізним кругом рівнобокої кутової сталі, номер профілю 3.6	перер		13,77
147	ЖР4-143-7 Різання шліфмашинкою відрізним кругом рівнобокої кутової сталі, номер профілю 5	перер		20,53
148	ЖР4-143-8 Різання шліфмашинкою відрізним кругом рівнобокої кутової сталі, номер профілю 5.6, товщина полиці 4 мм	перер		22,16
149	ЖР4-143-9 Різання шліфмашинкою відрізним кругом рівнобокої кутової сталі, номер профілю 5.6, товщина полиці 5 мм	перер		24,04
150	ЖР4-143-10 Різання шліфмашинкою відрізним кругом рівнобокої кутової сталі, номер профілю 6.3, товщина полиці 5 мм	перер		25,90

151	ЖР4-143-12 Різання шліфмашинкою відрізним кругом рівнобокої кутової сталі, номер профілю 7.5, товщина полиці 6 мм	перер		28,71
152	ЖР4-142-1 Різання шліфмашинкою відрізним кругом прутка й арматури, діаметр до 8 мм	перер		3,73
153	ЖР4-142-3 Різання шліфмашинкою відрізним кругом прутка й арматури, діаметр до 12 мм	перер		5,83
	Фасадні роботи			
154	КР12-65-4 Очищення вручну простих фасадів від олійної, перхлорвінілової фарби з землі та риштувань	м2		72,72
155	КР11-50-1 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2		104,51
156	КР12-27-1 Ґрунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	м2		17,09
	Склад робіт: Простукування та відбивання штукатурки, що відшаровується. Очищення, змочування та підготовлення поверхні. Штукатурення окремих місць. Нанесення підготовчого шару з розрівнюванням та нарізуванням борозен [7-9]. Нанесення декоративного шару з обробленням поверхні циклею, скарпелем, бучардою, гребінкою [7-9]. Очищення волосяною щіткою [7-9]. (до п/п 157,159)			
157	КР11-11-1 Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з драбин цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2		629,68
158	КР11-11-2 Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з драбин цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2	м2		207,38
159	КР11-10-1 Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2		503,74
160	КР11-10-2 Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2	м2		165,89
	Склад робіт: 1. Підготовлення поверхні. 2. Ґрунтування стін. 3. Шпаклювання стін фасаду. 4. Шліфування стін фасаду. 5. Нанесення декоративної штукатурки [норма 1]. (до п/п 161)			
161	КБ15-183-1 Декоративне штукатурення фасадів	м2		595,12
	Склад робіт: Підготовлення поверхні. Нанесення розчину на поверхню з розрівнюванням та затиранням накривного шару. Витягування тяг з обробленням кутів. Догляд за штукатуркою. (до п/п 162)			
162	КР11-41-1 Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2		252,80
163	КР12-27-7 Шпаклювання простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	м2		63,54
164	КР12-26-10 Фарбування силікатними фарбами за 2 рази раніше пофарбованих складних фасадів по штукатурці з драбин	м2		140,15
	Облицювання панелями МДФ			
165	КР3-1-1 Розбирання непоштукатуреної обшивки каркасно-обшивних дерев'яних стін	м2		87,11
166	КБ15-77-2 Розбирання обшивки стен пластиковими панелями шириною до 400 мм демонтаж	м2		123,69
167	КБ10-14-1 Розбирання стелі дошками обшивки	м2		127,66

Замовник _____

Виконавець _____

168	КБ15-77-3 Розбирання обшивки стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2		164,96
	Склад робіт: 1. Улаштування каркасу з дерев'яних брусків. 2. Свердління отворів у стінах для кріплення каркаса. 3. Установлення пластикових та європанелей. 4. Герметизація швів силіконом. 5. Установлення фігурних плінтусів. 6. Прирізування панелей за місцем. (до п/п 169)			
169	КБ15-77-2 Опорядження стін пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2		474,06
	Склад робіт: 1. Улаштування каркасу з дерев'яних брусків. 2. Свердління отворів у стінах для кріплення каркаса. 3. Установлення пластикових та європанелей. 4. Герметизація швів силіконом. 5. Установлення фігурних плінтусів. 6. Прирізування панелей за місцем. (до п/п 170)			
170	КБ15-77-3 Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2		632,37
	Склад робіт: Улаштування каркасу під облицювання з розкромом брусків та кріпленням цвяхами (до п/п 171)			
171	КР11-58-3 Улаштування каркасу під облицювання стель сухою штукатуркою	м2		123,61
172	КБ10-14-1 Підшивання стелі дошками обшивки	м2		184,44
	Склад робіт: Розмітка та нарізка панелей, встановлення панелей з вирізкою і припасуванням, кріплення смуг і кутів гвинтами-саморізами, клямерами, клеєм. (до п/п 173)			
173	ПР15-4061 Облицювання внутрішніх стін, панелями МДФ	м2		162,08
	Склад робіт: 1. Підготовка поверхні місць установлення плінтусів. 2. Нарізування плінтусів за розміром. 4. Установлення плінтусів на шурупах [норма 3]. (до п/п 174)			
174	КБ11-43-3 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м		30,05
	Віконні та дверні прорізи			
	Склад робіт: Очищення прорізів від розчину [1]. Нашивання брусків на дверні коробки [2- 3]. Установлення коробок з перевіркою правильності установки. Кріплення коробок до стіни йоржами та цвяхами [1, 3]. Конопачення коробок клоччям. (до п/п 175)			
175	КР6-24-1 Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	шт		219,17
	Склад робіт: Припасовування дверних полотен до коробки. Розмічання місць обстругування. Обстругування чвертей з припасовуванням полотен. Розмічання місць установки завіс з довбанням гнізд. Кріплення завіс шурупами. Навішування дверних полотен. Установлення наборів. (до п/п 175)			
176	КР6-25-5 Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	м2		418,25
	Склад робіт: 1. Розмічання, прирізання, установлення і кріплення наличників з однієї сторони коробки блоку. (до п/п 177)			
177	КБ10-40-1 Установлення і кріплення наличників	м		15,65
178	КР6-27-3 Установлення замків дверних урізних	шт		350,45
179	ПР9-3458-1 Двері металеві протипожежні в прорізі, бетонної перегородки, маса комплекту, до 0,12 т, монтаж	шт		1181,29
180	ПР9-3458-1 Двері металеві протипожежні в прорізі, бетонної перегородки, маса комплекту, до 0,12 т, демонтаж	шт		701,90
181	ПР9-3460-4 Двері металеві протипожежні в прорізі, бетонної перегородки, маса комплекту до, 0,25 т, монтаж	шт		1848,02

	Склад робіт: 1. Свердління отворів у стінах з установленням пробок пластмасових [норми 1-3], 3. Установлення під рівень готових дверних блоків [норми 1-3] з кріпленням дюбель- шурупами 4. Установлення пластмасових заглушок [норми 1-3]. 7. Установлення і зняття тимчасових розпірок. 8. Ущільнення по периметру прорізу монтажною піною. 9. Регулювання притулів і наборів закривання. (до п/п 182)			
182	КБ10-28-2 Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2		243,81
183	КБ10-28-5 Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9	блок		1208,34
184	КБ10-28-7 Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДО-21-13	блок		1733,79
185	Т_5 Заміна металоплатстикових склопакетів	м2		729,00
	ДЕМОНТАЖ			
186	КР6-13-1 Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт		338,29
187	КР6-14-1 Знімання дверних полотен	м2		80,03
188	КР6-15-1 Знімання наличників	м		54,79
189	КР6-16-1 Знімання дверних [віконних] наборів урізних	шт		38,46
190	КБ10-28-2 Демонтаж Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2		104,00
	РЕМОНТ			
	Склад робіт: Знімання дверних полотен із розбиранням [1, 2] та без розбирання [4]. Заготовлення та встановлення брусків з виробленням сполучень [1, 2]. Заготовлення фільюнок [1, 2]. Складання дверних полотен на клею [1, 2]. Заготовлення та встановлення планок [3, 4]. Пристругування полотен по кромках [3, 4]. Припасовування [1-4] та навішування полотен [1, 2, 4]. (до п/п 191-192)			
191	КР6-19-3 Малий ремонт дверних полотен без знімання з місця	шт		387,41
192	КР6-19-4 Малий ремонт дверних полотен із зніманням з місця	шт		842,55
193	ПР10-2011 Заміна дверних приборів, петлі	пар		95,14
194	ПР10-2012 Заміна дверних приборів, замки урізні	шт		133,20
	Склад робіт: 1.Оббивання дверних полотен і коробок покрівельною сталлю по дереву [норми 5,6,11,12] 2.Прооліфлення покрівельної сталі [норми 1-6]. (до п/п 195-196)			
195	КБ10-32-6 Оббивання дверей покрівельною неоцинкованою сталлю по дереву з однієї сторони	м2		252,09
196	КБ10-32-12 Оббивання дверей покрівельною оцинкованою сталлю по дереву з однієї сторони	м2		244,05
	ВІКНА			
	ДЕМОНТАЖ			
197	КБ10-20-3 Демонтаж віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2		73,90
198	КР6-1-1 Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт		292,82
199	КР6-2-2 Знімання зашкленних віконних рам	м2		102,71

Замовник _____

Виконавець _____

УСТАНОВЛЕННЯ				
	Склад робіт: Очищення прорізів [1, 2]. Установлення та кріплення коробок з перевіркою по виску. Обсмолювання, оббивання толем та конопачення коробок [1, 2]. (до п/п 200)			
200	КР6-9-2 Установлення віконних коробок в кам'яних стінах, площа прорізу більше 2 м2	м2		206,57
	Склад робіт: 1.Пригонка і прирізка підвіконних дощок [норми 1, 2,3] і зливів [норма 4].2 .Установлення підвіконних дощок з перевіркою правильності установлення по рівню [норми 1, 2, 3]. 3.Закріплення підвіконних дощок монтажною піною [норми 2, 3]. (до п/п 201)			
201	КБ10-25-2 Установлення дерев'яних підвіконних дощок на піні монтажній	м		70,68
	Склад робіт: Припасовування стулок до коробок. Навішування стулок з розмічанням місць врізання завіс та врізування завіс. Установлення віконних наборів. (до п/п 202-203)			
202	КР6-11-1 Установлення незаскленних стулчастих віконних рам	шт		752,25
203	КР6-11-2 Установлення незаскленних глухих віконних рам	шт		287,26
	Склад робіт: Прирізування наборів із загвинчуванням шурупів. (до п/п 204-205)			
204	КР6-27-1 Установлення дверних [віконних] наборів урізних [шпінгалети дверні, ручки- закрутки дверні балконні, ручки-засувки дверні]	шт		142,56
205	КР6-27-2 Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки квартиркові, ручки дверні та віконні тощо]	шт		44,63
	Склад робіт: 1.Провішування рівнем поверхні. 2.Тимчасове установлення блока. Перевіряння рівнем правильності установлення блока та тимчасове кріплення. 3.Зняття стулок, штапиків, пакета. 4.Свердлення отворів перфоратором. 5.Кріплення блока до стіни дюбель- шурупами за допомогою шурупвертів. 6.Установлення пакетів, штапиків, навішування стулок, які відчиняються. 7.Замуровування щілин зсередини монтажною піною ті ззовні силіконовим герметиком. 8.Установлення приладів віконних. 9.Регулювання встановлених приладів. (до п/п 206)			
206	КБ10-20-3 Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2		283,29
	Склад робіт: 1.Пригонка і прирізка підвіконних дощок [норми 1, 2,3] і зливів [норма 4].2 .Установлення підвіконних дощок з перевіркою правильності установлення по рівню [норми 1, 2, 3]. 3.Закріплення підвіконних дощок монтажною піною [норми 2, 3]. 5.Закріплення зливів [норма 4] (до п/п 207-208)			
207	КБ10-25-3 Установлення пластикових підвіконних дощок	м		73,19
208	КБ10-25-4 Установлення віконних зливів	м		55,13
РЕМОНТ				
	Склад робіт: Знімання та розбирання стулок. Нарізання профільованих заготовок [1]. Заготівлення нового бруса з виробленням сполучень [2]. Припасовування та установлення нового бруса. Складання, припасовування та навішування стулок з прирізуванням завіс. (до п/п 209)			
209	КР6-6-1 Ремонт віконних рам з заміною брусків з профільованих заготовок	шт		1059,72

Бетонні роботи				
	Склад робіт: Улаштування опалубки. Укладання бетону з ущільненням. Догляд за бетоном. (до п/п 210)			
210	КР2-15-1 Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	м3		1809,96
211	КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки	м3		317,99
212	КБ6-11-11 Армування підстилаючих шарів і набетонок	т		3065,77
213	КБ8-11-1 Армування мурування стін та інших конструкцій	т		14752,14
214	КБ11-11-18 Армування стяжки дрютяною сіткою	м2		34,18
Зварювальні роботи				
215	ПР9-8189 Виготовлення секцій сітчастої огорожі з каркасом із сортового прокату, площа секції від 1,5 до 3,0 м2, кріплення сітки із застосуванням зварювання, маса 1 кв. метра сітки до 2,0 кг	т		28223,07
216	КБ1-187-6 Прибирання снігу з будівельних майданчиків і доріг вручну, сніг щільний	м3		40,68
Перила				
	Склад робіт: Знімання ґрат з перерізанням ланок ґрат. (до п/п 217)			
217	КР9-5-1 Розбирання металевих сходових ґрат при вазі одного метра ґрат до 60 кг	м		128,32
218	КР9-20-3 Установлення металевих огорож з поручнями з полівінілхлориду	м		198,82
Дерев'яні стелажі				
219	КР20-4-1 Улаштування стелажів триярусних з обстругуванням елементів	м2		2220,23
220	КР20-4-4 Улаштування стелажів триярусних без обстругування елементів	м2		1879,83
221	КР20-4-2 Улаштування стелажів чотириярусних з обстругуванням елементів	м2		2948,32
222	КР20-4-5 Улаштування стелажів чотириярусних без обстругування елементів	м2		2497,96
Інші роботи				
223	КР15-122-1 Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати		373,09
224	КР15-122-8 Установлення ґрат жалюзійних сталевих нерухомих односекційних з вивірянням і закріпленням розміром 150x490 мм	ґрати		373,09
225	ПУ14-6001 Перенесення вантажів вручну, навалочні вантажі на носилках, навантаження і розвантаження киданням або перекиданням, відстань до 20 м	т		384,31
226	ПУ14-6002 Перенесення вантажів вручну, навалочні вантажі на носилках, навантаження і розвантаження киданням або перекиданням, додавати на кожні наступні 10 м	т		75,82
227	КР1-19-2 Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	м3		945,56
228	КР1-18-2 Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3		519,78
229	КР1-18-3 Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 3	м3		836,91
Штробы				
230	КР20-28-1 Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м		48,99

231	КР20-28-2 Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см2	м		71,46
232	КР20-28-3 Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 100 см2	м		145,17
233	КР20-28-4 На кожні 20 см2 перерізу борозен понад 100 см2 додавати	м		55,52
БЕТОН				
234	КР20-29-1 Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2	м		61,48
235	КР20-29-3 Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 24 см2	м		71,02
236	КР20-29-5 Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 40 см2	м		90,10
237	КР20-29-7 Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 60 см2	м		112,83
238	КР20-29-9 Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 80 см2	м		141,10
239	КР20-29-11 Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 120 см2	м		195,23
240	КР20-29-13 На кожні 20 см2 понад 120 см2 при пробиванні борозен в бетонних стінах та підлогах додавати	м		45,51
ЗАЛІЗОБЕТОН				
241	КР20-29-1 Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2 [у залізобетонних конструкціях]	м		67,62
242	КР20-29-3 Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 24 см2 [у залізобетонних конструкціях]	м		78,12
243	КР20-29-5 Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 40 см2 [у залізобетонних конструкціях]	м		99,08
244	КР20-29-7 Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 60 см2 [у залізобетонних конструкціях]	м		124,14
245	КР20-29-9 Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 80 см2 [у залізобетонних конструкціях]	м		155,20
246	КР20-29-11 Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 120 см2 [у залізобетонних конструкціях]	м		214,73
247	КР20-29-13 На кожні 20 см2 понад 120 см2 при пробиванні борозен в бетонних стінах та підлогах додавати [у залізобетонних конструкціях]	м		50,04
248	КБ12-20-3 Захист плівкою обладнання та товару	м2		8,83
249	КБ12-20-3 Зняття захисної плівки з обладнання та товару	м2		2,66
Покрівля				
250	КР8-2-1 Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2		45,36
251	КР8-2-7 Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі	м2		12,56
252	КР8-2-2 Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	м2		27,57
253	КР8-4-1 Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м		23,41
254	КР8-4-2 Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	м		29,53

	Склад робіт: Заготівлення картин. Улаштування покриття з покрівельної сталі з обробленням гребенів, ребер, розжолобків, труб, примикань до стін, парапетів і слухових вікон. (до п/п 255)			
255	КР8-30-1 Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	м2		146,79
	Склад робіт: Розкроювання матеріалу. Нанесення ґрунтовки [4]. Нанесення мастики [4, 5]. Укладання матеріалів. Приклеювання рулонного матеріалу з розгладжуванням і прокатуванням котком [4, 5].(до п/п 256)			
256	КР8-31-4 Улаштування покриття з рулонних матеріалів на мастиці	м2		40,89
257	КР8-31-5 Улаштування додаткового шару покриття з рулонних покрівельних матеріалів	м2		15,91
	Склад робіт: Підготівлення основ. Ґрунтування основ [1-4]. Наклеювання рулонних матеріалів методом підплавляння мастичного шару газопламеневими пальниками [1-5]. (до п/п 258)			
258	Т_6 Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, в один шар	м2		81,00
	Благоустрій			
	Склад робіт: Улаштування підстильного шару з піску [1]. Проливання водою [1]. Улаштування покриття з фігурних елементів мощення із заповненням швів піском [1]. (до п/п 259)			
259	КР18-49-1 Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2		231,72
260	КР18-49-2 Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м різу		113,00
	Сантехнічні роботи			
	Склад робіт: Прокладання трубопроводу з готових вузлів із забиванням розтрубів. Установлення і забивання кріплень. Установлення засувки. Гідравлічне випробування трубопроводу. (до п/п 261)			
261	КР15-14-1 Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 50 мм	м		288,30
	Склад робіт: Прокладання трубопроводу із забиванням розтрубів ущільнювальними кільцями. Установлення і забивання кріплень. Гідравлічне випробування трубопроводу. (до п/п 262-263)			
262	КР15-18-1 Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м		141,94
263	КР15-18-2 Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м		136,27
264	КР16-24-1 Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів, заглушок діаметром до 110 мм	шт		35,35
265	КР16-24-5 Установлення поліетиленових трійників діаметром до 110 мм	шт		49,86
266	КР16-24-9 Установлення поліетиленових хрестовин діаметром 110 мм	шт		59,37
	Склад робіт: Прокладання трубопроводу. Установлення кріплень. Промивання трубопроводу водою. (до п/п 267-270)			
267	КР15-83-1 Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	м		115,94

268	КР15-83-2 Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м		117,14
269	КР15-83-3 Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м		118,68
270	КР15-83-4 Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	м		118,88
	Склад робіт: Прокладання трубопроводу на зварюванні. Установлення та забивання кріплень. Промивання трубопроводу водою. (до п/п 271-272)			
271	КР15-85-1 Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	м		226,02
272	КР15-85-2 Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м		226,02
	Склад робіт: Розмічання деталей і перерізання труб. Прокладання трубопроводів на зварюванні. Установлення муфтової арматури. Установлення кріплень. Гідравлічне випробування трубопроводу і промивання водою з хлоруванням. (до п/п 273-277)			
273	КР15-19-1 Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м		120,41
274	КР15-19-2 Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м		125,65
275	КР15-19-3 Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м		138,64
276	КР15-19-4 Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м		147,65
277	ПР26-5004 Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом [Мерілон]	п.м.		7,57
278	ПР26-5004 Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом [Мерілон]	п.м.		9,82
	Склад робіт: Підготовлення кранів до установлення. Установлення кранів на місце. (до п/п 279-280)			
279	КР15-22-1 Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт		103,94
280	КР15-104-5 Установлення кранів повітряних	комплект		50,84
	Склад робіт: Насаджування і приварювання фланців на кінці труб [1-3]. Установлення кронштейнів під лічильники [водоміри] з пробиванням і забиванням отворів. Установлення лічильників [водомірів] із з'єднуванням на фланцях, з установленням болтів і прокладок [1-3] та на різьбі [4]. (до п/п 281-282)			
281	КР15-27-1 Установлення лічильників [водомірів] на фланцях діаметром 50 мм	шт		531,30
282	КР15-27-4 Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт		381,15
	Склад робіт: Установлення приладдя. Приєднання приладдя до трубопроводів. (до п/п 283)			
283	КР15-32-10 Установлення піддонів душових сталевих	к-т		372,86
284	КР15-33-3 Установлення змішувачів	шт		280,83
285	КР15-32-12 Установлення трапів діаметром 100 мм	к-т		309,87
	Склад робіт: Установлення приладдя. Установлення і забивання кронштейнів [3-6,8]. Приєднання приладдя до трубопроводів. (до п/п 286-288)			

Замовник _____

Виконавець _____

286	КР15-32-6 Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т		772,40
287	КР15-32-8 Установлення біде	к-т		1078,73
288	КР15-32-12 Установлення трапів діаметром 100 мм	к-т		309,87
	Склад робіт: Установлення приладдя. Приєднання приладдя до трубопроводів. Регулювання змивної арматури. (до п/п 289)			
289	КР15-34-1 Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т		870,75
	Склад робіт: Установлення і забивання кронштейнів зі свердлінням отворів. Кріплення кронштейнів шурупами [2,3]. Установлення приладів з приєднанням їх до трубопроводів. Гідравлічне випробування [2] (до п/п 290)			
290	КР15-90-2 Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт		220,04
	Склад робіт: Установлення приладу. Установлення і забивання кріплень. Приєднання приладу до трубопроводів. Установлення кульових кранів. (до п/п 291)			
291	КР15-142-2 Установлення водонагрівачів ємкісних	шт		2366,80
292	Т_6 Заміна водонагрівачів ємкісних (Склад робіт: Відключення, спускання води з системи, демонтаж приладу, установлення і забивання кріплень, установлення приладу, приєднання приладу до трубопроводів та електромережі, установлення кульових кранів, заповнення водою, випробування)	шт		2624,40
	Склад робіт: Свердління отворів. Опускання, встановлення арматури та з'єднання фланців. (до п/п 293)			
293	КР16-27-3 Установлення пожежних гідрантів	шт		637,44
	Склад робіт: Установлення пожежних Складання та укладання пожежного рукава [1]. (до п/п 294)			
294	КР15-23-1 Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм	шт		353,53
	Склад робіт: Установлення фільтрів на готову основу. Приварювання патрубків фільтра до трубопроводу. (до п/п 295-299)			
295	КР15-103-1 Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр		296,17
296	КР15-103-2 Установлення фільтрів для очищення води діаметром 32 мм	фільтр		297,68
297	КР15-103-3 Установлення фільтрів для очищення води діаметром 40 мм	фільтр		355,93
298	КР15-103-4 Установлення фільтрів для очищення води діаметром 50 мм	фільтр		363,29
299	КР15-103-5 Установлення фільтрів для очищення води діаметром 65 мм	фільтр		434,82
	Склад робіт: Установлення анкерних болтів. Установлення агрегатів на готову основу. Насаджування і приварювання фланців на кінці труб. З'єднування фланців на болтах і прокладках. Випробування насосів на холостому ході. (до п/п 300-305)			
300	Т_7 Монтаж циркуляційного насосу водопроводу (вагою до 10кг)	насос		1377,81
301	Т_8 Демонтаж муфтового циркуляційного насосу водопроводу (вагою до 10кг)	насос		551,12
302	КР15-95-1 Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0, 1 т (фланцевих)	насос		5074,42
303	РН15-95-2 Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою понад 0,1 до 0,2 т (фланцевих)	насос		5218,49

Замовник _____

Виконавець _____

304	КР15-95-2 Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою понад 0,1 до 0,2 т (фланцевих)	шт		6262,19
305	КР15-17-1 Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 50 мм	насос		379,97
306	КР15-95-1 Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0, 1 т (муфтових)	насос		3259,41
307	КР15-95-2 Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою понад 0,1 до 0,2 т (муфтових)	шт		3972,40
308	КМ28-538-5 Монтаж каналізаційної установки Sololift	шт		986,82
	Ремонт та заміна			
309	КР15-9-2 Регулювання змивного бачка з ремонтом на місці та заміною гуми під ковпаком або у кульовому крані	бачок		212,09
310	КР15-9-3 Регулювання змивного бачка з ремонтом на місці та заміною гуми під ковпаком та в кульовому крані	бачок		420,02
311	КР15-9-4 Регулювання змивного бачка без ремонту	бачок		96,63
	Склад робіт: Заповнення системи водою, установлення пробок на вільні кінці трубопроводу і виключення розширювального бака (1, 2). Огляд системи під час заповнення (2). Спускання води із системи (3). (до п/п 312)			
312	КР15-46-2 Заповнення системи водою з оглядом	м		5,07
313	КР15-46-3 Спускання води із системи	м		0,65
	Склад робіт: Від'єднання від трубопроводу. Знімання приладу. Очищення місць з'єднання. Знімання кожуха і вантажу. Повне розбирання приладу. Огляд і очищення всіх частин від бруду. Перевірка клапанів і окремих деталей по місцю. Перевірка комплектності приладу. Складання приладу з набиванням сальників. Перевірка взаємодії в зібраному приладі (до п/п 314)			
314	КР15-67-1 Ремонт запобіжних клапанів	шт		845,92
	Склад робіт: Знімання сальника і старої набивки з викручуванням гайок. Очищення сальника. Набивання сальника. Ставлення сальника на місце з загвинчуванням гайок. (до п/п 315)			
315	КР15-109-1 Заміна набивки сальників пробкових кранів діаметром до 20 мм	шт		72,79
	Склад робіт: Від'єднання і знімання засувки. Очищення місць з'єднання. Установлення засувки на болтах. Перевірка правильності установки та випробування. (до п/п 316)			
316	КР15-42-1 Заміна засувок чавунних фланцевих діаметром до 100 мм	шт		1146,96
	Склад робіт: Знімання скла і кранів з водомірної колонки. Установлення водомірних кранів з вивірянням. (до п/п 317-318)			
317	КР15-110-1 Заміна водомірних кранів	кран		790,67
318	КР15-41-3 Заміна кранів пісуарних	шт		176,82
	Склад робіт: Внутрішнє очищення трубок йоржем по всій довжині з наступним промиванням водою з шлангу. (до п/п 319)			
319	КР15-70-1 Очищення трубок водопідігрівачів	труба		39,71
	Демонтажні роботи			
320	КР15-22-1 Знімання муфтових кранів водорозбірних	шт		41,59
	Склад робіт: Від'єднання сифона від трубопроводу, установлення нового сифона з приєднанням до трубопроводу з забиванням розтрубів (3). (до п/п 321)			

321	КР15-44-3 Заміна сифонів	шт		159,60
322	КР15-44-2 Заміна трапів діаметром 100 мм	шт		371,73
323	КР15-3-4 Демонтаж ванн чавунних	к-т		514,09
324	КР15-32-10 Знімання піддонів душових сталевих	к-т		149,14
325	КР15-4-3 Знімання унітазів, пісуарів	шт		136,36
326	КР15-4-2 Знімання змивного бачка, безпосередньо приєднаного до унітазу	шт		70,88
327	КР15-4-4 Знімання сифонів	шт		109,11
328	КР15-4-6 Знімання трапів чавунних	шт		109,11
329	КР15-3-1 Демонтаж раковин [умивальників]	к-т		115,47
330	КР15-3-3 Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т		277,62
331	КР15-32-8 Демонтаж біде	к-т		431,49
332	КР15-2-1 Демонтаж змішувачів	шт		70,52
333	КР15-4-6 Знімання трапів чавунних	шт		109,11
334	КР15-47-1 Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт		196,10
335	КР15-47-2 Демонтаж радіаторів масою понад 80 до 160 кг	шт		311,87
	Склад робіт: Від'єднання секцій з викручуванням радіаторних пробок. Прочищення і промивання секцій. Очищення ніпелів. Складання та установлення секцій радіаторів. Відпалювання радіаторних пробок, ніпелів. (до п/п 336)			
336	КР15-59-1 Перегрупування секцій радіаторів	секц.		204,64
337	КР15-142-2 Демонтаж водонагрівачів ємкісних	шт		946,73
338	КР15-23-1 Демонтаж пожежних кранів діаметром 50 мм	шт		141,41
339	КР15-58-2 Демонтаж відцентрових насосів з електродвигуном масою понад 0,1 до 0,2 т	насос		2495,51
340	КР15-58-1 Демонтаж відцентрових насосів з електродвигуном масою до 0,1 т	насос		1141,91
341	КР15-14-1 Розбирання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 50 мм	м		115,31
342	КР15-14-2 Розбирання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	м		126,86
343	КР15-18-1 Розбирання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м		56,78
344	КР15-18-2 Розбирання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м		54,51
345	КР15-85-1 Розбирання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	м		90,41
346	КР15-85-2 Розбирання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м		90,41
347	КР15-19-1 Розбирання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м		48,16
348	КР15-19-2 Розбирання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м		50,27
349	КР15-19-3 Розбирання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м		55,47
350	КР15-19-4 Розбирання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м		59,05

	Склад робітРозбирання трубопроводів. Установлення труб та гідравлічне випробування трубопроводів. (до п/п 351)			
351	КР15-6-2 Ремонт водопроводу діаметром труб понад 32 до 63 мм	м		383,11
	Зовнішні мережі			
	Склад робіт: Відкривання кришок ревізій, прочищення сталеву щіткою трубопроводу від однієї ревізії до іншої, промивання кришок ревізій з установленням прокладок (1). Прочищення тросом труб дворової каналізації з очищенням від бруду і промиванням колодязів, з відкриванням і накриванням люків (2). (до п/п 352-353)			
352	КР15-8-2 Прочищення дворової каналізаційної мережі	м		292,90
353	КР15-8-1 Прочищення внутрішньої каналізаційної мережі	м		96,58
	Склад робіт: Приведення механізму в робоче положення. Зняття решітки оглядових колодязів та лівневої каналізації. Очищення її від осаду та мулу за допомогою обладнання встановленого на тракторі із завантаженням в автосамоскид. Закриття решітки оглядових колодязів та лівневої каналізації. Огляд та перевірка обладнання.Миття та очищення механізму по закінченню виконання робіт (до п/п 354)			
354	ЖС11-25-1 Літнє утримання. Очищення дощових колодязів вручну з застосуванням механізму МОК на базі трактора Т-25. Рівень забруднення: середній 0,25 м3	м3		950,97
	Склад робіт: Встановлення знаків та тимчасового огороження разом з конусами [віхи направляючі]. Регулювання руху транспорту під час виконання робіт. Підготовка механізмів до початку виконання робіт. Розмивання осаду в колодязі каналопромивальною машиною. Прочищення оглядового колодязя з витяганням і підйомом вручну бруду, що залишився після розмивання та відкачування. (до п/п 355)			
355	ЖС9-37-2 Дорожній одяг. Прочищення зливової каналізації з прочищенням, промивкою та відкачування мулу. Глибина залягання до двох метрів, забрудненість до 25%, d- 1000 мм	м.п		170,10
	Електромонтажні роботи			
	Склад робіт: 1.Заготовлення труб. 3.Установлення опорних конструкцій [норми 1-3, 7-9]. 4.Прокладання труб. 5.Установлення коробок (до п.п. 356-369).			
356	КР17-7-1 Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	м		129,99
357	КР17-7-2 Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених по конструкціях	м		153,46
358	КР17-7-3 Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 40 мм до 50 мм, укладених по конструкціях	м		176,18
359	КР17-7-12 Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м		52,88
360	КР17-7-9 Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м		48,92
361	КР17-7-13 Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах під заливку	м		56,18

362	КР17-7-10 Монтаж вініпласових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах під заливку	м		57,92
363	КР17-7-14 Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених в борознах під заливку	м		58,79
364	КР17-7-11 Монтаж вініпласових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених в борознах під заливку	м		65,48
365	КБ21-2-1 Прокладання вініпласових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м		80,24
366	КБ21-2-2 Прокладання вініпласових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм	м		87,89
367	КБ21-2-7 Прокладання вініпласових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м		77,08
368	КБ21-2-8 Прокладання вініпласових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм	м		90,48
369	КБ21-2-9 Прокладання вініпласових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	м		93,20
370	КБ21-18-12 Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються блоками на тросі, кількість ламп до 2	шт		442,67
371	КБ21-18-13 Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються блоками на тросі, кількість ламп до 4	шт		548,13
372	КБ21-15-3 Прокладання ізольованих проводів перерізом до 70 мм ² у лотках	м		12,96
373	КБ21-15-4 Прокладання ізольованих проводів перерізом до 120 мм ² у лотках	м		16,20
374	КБ21-15-1 Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у лотках	м		6,48
375	КБ21-15-2 Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	м		9,72
376	КМ11-233-1 Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	кінц.		37,67
377	КМ11-233-2 Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з виготовленням кілець	кінц.		30,05
378	КМ11-233-3 Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення без виготовлення кілець з обслуговуванням	кінц.		30,34
379	КМ11-233-4 Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення паянням	кінц.		32,89
380	КМ8-401-1 Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм ² , що прокладається з кріпленням накладними скобами	м		66,32
381	КБ21-11-2 Прокладання кабелів перерізом до 10 мм ² з вініловою, наїртовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	м		58,32

382	КБ21-11-1 Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наїротовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	м		43,74
383	КМ8-395-1 Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	м		73,18
384	КМ8-395-2 Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 400 мм	м		88,86
385	КМ8-410-1 Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	м		42,93
386	КМ8-594-2 Світильник з люмінесцентними лампами, що установлюється окремо, на штирях, кількість ламп у світильнику 2	шт		452,17
387	КМ8-594-4 Світильник з люмінесцентними лампами, що установлюється окремо, на штирях, кількість ламп у світильнику до 6	шт		759,20
388	КМ8-591-3 Вимикач напівгерметичний і герметичний	шт		232,91
389	КМ8-591-2 Вимикач одноклавішний заглибленого типу при схованій проводці	шт		99,24
390	КМ8-575-1 Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт		316,19
391	КМ8-571-4 Щит заводського виготовлення однорядний або дворядний, шафного виконання, висотою понад 1700 мм, глибиною до 600 мм	м ширини		1712,75
392	КМ8-573-4 Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт		685,07
393	КМ8-472-9 Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 12 мм	шт		58,76
394	КМ8-144-5 Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 70 мм ²	шт		55,42
395	КМ8-144-4 Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 35 мм ²	шт		52,33
396	КМ8-144-3 Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 16 мм ²	шт		46,62
397	КМ8-572-4 Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 1200х1000 мм	шт		948,56
398	КМ8-572-3 Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт		632,38
399	КМ10-309-2 Реле, установлюване на пультах і панелях	шт		303,05
400	КМ8-158-16 Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм ²	шт		348,27
401	КМ8-158-15 Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм ²	шт		307,88
402	КМ39-3-1 Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ввідно-розподільного пристрою ВРУ1-21-10	пристрій		4562,71
403	КМ39-9-21 Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ввідно-розподільного пристрою УВР 2205-00 з АВР	пристрій		6091,78
404	КМ39-2-3 Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пристрою ВРУ1-43-00	пристрій		5580,07
	Склад робіт: 1.Виготовлення та установлення конструкцій [норми 1-3]. 2.Прокладання металорукавів [норми 1-3]. 3.Установлення коробок [норми 1-3] (до п/п 405-406).			
405	КМ8-411-1 Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	м		97,67

406	КМ8-411-2 Рукав металевий, зовнішній діаметр до 60 мм	м		100,97
	Склад робіт: 1.Розмічання лінії та місць кріплення. 2. Установлення деталей кріплення. 3.Улаштування обходів і проходів. 4. Прокладання і кріплення коробів. 5. З'єднання коробів та установлення кришок (до п/п 407).			
407	КБ21-12-2 Прокладання коробів пластикових	м		65,69
	Склад робіт: 1.Виготовлення проводки. 2.Прокладання проводів. 3.Установлення коробок. 4.З'єднання проводів у коробках із продзвонюванням (до п/п 408).			
408	КБ21-9-2 Прокладання проводу в пустотах перекриття або перегородок	м		33,58
	Склад робіт: Задуття тальку в труби пилососом (1-5), Затягування проводу. З'єднування проводів у коробках з продзвонюванням (до п/п 409).			
409	КР17-8-5 Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм ² до 70 мм ² в труби	м		39,30
	Склад робіт: 1.Заготівлення проводу. 2.Прокладання проводу (до п/п 410).			
410	КБ21-13-1 Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м		12,73
411	КБ21-13-2 Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у коробах	м		19,44
	Склад робіт: Прокладання проводів. Установлення розподільних коробок. З'єднування проводів у коробках з продзвонюванням (до п/п 411).			
412	КР17-5-1 Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	м		38,67
	Склад робіт: Задуття тальку в труби пилососом (1-5), обмазування проводів тальком (6-10). Затягування проводу. З'єднування проводів у коробках з продзвонюванням (до п/п 412).			
413	КР17-8-1 Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	м		14,64
414	КР17-8-6 Затягування наступного проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	м		7,37
415	КР17-8-2 Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м		18,32
416	КР17-8-7 Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м		9,02
417	КР17-8-3 Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м		28,98
418	КР17-8-8 Затягування наступного проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м		14,34
	Склад робіт: 1.Затягування проводів у трубки. 2.Прокладання трубок із затягнутими проводами. 3.Установлення коробок. 4.З'єднування проводів у коробках. 5.Продзвонювання (до п/п 419-422).			
419	КМ8-413-1 Проводи в гумобітумній трубці, кількість і переріз проводів до 2х6 мм ²	м		56,36
420	КМ8-413-2 Проводи в гумобітумній трубці, кількість і переріз проводів до 2х16 мм ²	м		81,42
421	КМ8-413-3 Проводи в гумобітумній трубці, кількість і переріз проводів до 3х6 мм ²	м		65,85
422	КМ8-413-4 Проводи в гумобітумній трубці, кількість і переріз проводів до 3х16 мм ²	м		86,83

	Склад робіт: Розмічання і свердління отворів. Установлення деталей кріплення. Установлення та кріплення приладів. Оброблення кінців проводів. Зачищення жил від ізоляції і приєднання приладів до лінії. Перевірка і продзвонювання мережі (до п/п 423).			
423	КР17-12-14 Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 4	шт		109,54
	Склад робіт: Розмічання і свердління отворів. Установлення деталей кріплення. Установлення та кріплення приладів. Оброблення кінців проводів. Зачищення жил від ізоляції і приєднання приладів до лінії. Перевірка і продзвонювання мережі (до п/п 424).			
424	КБ21-22-8 Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт		97,80
	Склад робіт: 1.Підбір, розмічування і відрізування труб та проводів, продавлювання отворів в коробках для вводу труб [норми 1-3]. 2.Заготовлення арматури, фіксація гаків в коробці [норма 3]. 3.Затягування проводів в труби і коробки, насаджування коробок на труби, скручування запасу проводів і укладання спіралі, закривання кришок [норми 2- 3] (до п/п 425).			
425	КБ21-31-3 Установлення розподільних коробок	шт		111,16
	Склад робіт: Розмічання і свердління отворів. Установлення деталей кріплення. Установлення та кріплення приладів. Оброблення кінців проводів. Зачищення жил від ізоляції і приєднання приладів до лінії. Увід проводу в сальник [4, 9]. Перевірка і продзвонювання мережі (до п/п 426-429).			
426	КР17-12-1 Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт		81,00
427	КР17-12-4 Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	шт		98,20
428	КР17-12-10 Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт		129,60
429	КР17-12-12 Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт		178,20
	Склад робіт: Розмічання і свердління отворів. Установлення деталей кріплення. Установлення та кріплення приладів. Оброблення кінців проводів. Зачищення жил від ізоляції і приєднання приладів до лінії. Перевірка і продзвонювання мережі (до п/п 428-429).			
430	КР17-12-6 Установлення перемикачів утопленого типу при схованій проводці	шт		97,80
431	КМ8-591-11 Монтаж розетки штепсельної триполюсної	шт		226,04
	Склад робіт: Розмічання і свердління отворів. Установлення щитків. Приєднання проводів. Установлення перемички, що заземлює. Підготовлення до вмикання (до п/п 432-437).			
432	КР17-14-1 Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт		606,51
433	КР17-14-2 Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт		722,93
434	КР17-14-3 Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні	шт		857,76
435	КР17-14-4 Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 10 кг до 20 кг у готовій ніші або на стіні	шт		1121,23
436	КР17-14-5 Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 20 кг до 40 кг у готовій ніші або на стіні	шт		1480,71

437	КР17-14-6 Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 40 кг до 50 кг у готовій ніші або на стіні	шт		1748,22
438	КМ8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт		333,49
439	КМ8-526-2 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт		583,67
440	КМ8-526-3 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт		615,71
441	КМ8-526-4 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 400 А	шт		792,12
	Склад робіт: 1.Установлення рубильників на металевій основі. 2.Окінцювання наконечниками з опресуванням. 3.Увід проводів або жил кабеля в ящик апаратів і приєднання їх до клем (до п/п 442).			
442	КМ8-521-2 Рубильник [вимикач, роз'єднувач] однополюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 400 А	шт		301,64
	Склад робіт: 1.Планування і розмічання приміщення. 2.Установлення приладів. 3.Приєднування проводів до приладів. 4.Перевірка працездатності приладів (до п/п 443).			
443	КР17-18-1 Установлення дзвоників електричних з кнопкою	к-т		207,89
	Склад робіт: 1.Установлення і кріплення деталей. 2.Приєднання (до п/п 444).			
444	КМ10-309-4 Коробка клемна на 20 клем, установлювана на пультах і панелях	шт		303,05
	Склад робіт: Розмічання і свердління отворів. Виготовлення конструкцій для установлення трансформаторів [1]. Установлення конструкцій [1]. Установлення приладів. Установлення перемикачів, що заземлює [1]. Приєднання проводів. Підготовлення до вмикання (до п/п 445).			
445	КР17-15-1 Установлення трансформаторів понижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт		446,05
446	КР17-15-2 Установлення електролічильників побутових однофазових	шт		197,04
447	КР17-15-3 Установлення електролічильників побутових трифазових	шт		396,14
	Склад робіт: Розмічання. Установлення деталей кріплення. Монтаж світильників. Перевірка «на світло» (до п/п 448-452).			
448	КР17-11-2 Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 2 шт	шт		423,14
449	КР17-11-3 Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт		552,97
450	КР17-11-9 Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт		361,37
451	КР17-11-10 Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 2 шт	шт		430,69
452	КР17-11-11 Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт		755,88

	Склад робіт: 1.Установлення деталей кріплення. 5.Монтаж світильників. 6.Перевірка "на світло" (до п/п 453-454).			
453	КБ21-18-17 Монтаж світильників для люмінесцентних ламп із вбудованою ПРА, що установлюються в підвісних стелях на підвісах, кількість ламп до 6	шт		981,98
454	КБ21-18-23 Монтаж світильників для люмінесцентних ламп що установлюються для освітлення вітрин	шт		231,01
	Склад робіт: 1.Монтаж світильника. 2.Приєднування. 3.Вкручування ламп. 4. Перевірка "на світло" (до п/п 455).			
455	КМ8-593-7 Світильник для ламп розжарювання стельовий або настінний з кріпленням гвинтами для приміщень з нормальними умовами середовища, дволамповий	шт		280,92
456	Т_9 Прокладання гофротруби діаметром до 32мм	м/пог		42,31
457	Т_10 Прокладання гофротруби діаметром до 50мм	м/пог		61,75
458	Т_11 Монтаж панельних LED світильників, які встановлюються в підвісних стелях (склад робіт: установлення деталей кріплення, монтаж світильника, підключення до мережі, перевірка працездатності)	шт		280,92
459	Т_12 Монтаж панельних та лінійних LED світильників, стельових або настінних з кріпленням гвинтами для приміщень з нормальними умовами середовища (склад робіт: установлення деталей кріплення, монтаж світильника, підключення до мережі, перевірка працездатності)	шт		321,57
460	Т_13 Монтаж лінійних LED світильників, які встановлюються на штирях, підвісах, тросах (склад робіт: установлення деталей кріплення (штирі, підсвіси, троси), монтаж світильника, підключення до мережі, перевірка працездатності)	шт		423,63
461	Т_14 Монтаж точкових світильників (в т.ч. LED), які встановлюються на штирях, підвісах, тросах (склад робіт: установлення деталей кріплення (штирі, підсвіси, троси), монтаж світильника, підключення до мережі, перевірка працездатності)	шт		381,51
462	Т_15 Монтаж точкових світильників (в т.ч. LED) стельових або настінних з кріпленням гвинтами для приміщень з нормальними умовами середовища (склад робіт: установлення деталей кріплення, монтаж світильника, підключення до мережі, перевірка працездатності)	шт		235,71
463	Т_16 Монтаж точкових світильників (в т.ч. LED), які встановлюються на шинопроводі (склад робіт: монтаж світильника, підключення до мережі, перевірка працездатності)	шт		300,51
464	Т_17 Монтаж шинопроводів для LED світильників, які встановлюються на штирях, підвісах, тросах довжиною до 3-х метрів (склад робіт: установлення деталей кріплення (штирі, підсвіси, троси), монтаж шинопроводу, підключення до мережі)	шт		423,63
465	Т_18 Ремонт світильника (заміна комплектуючих (переобладнання) перевірка працездатності)	шт		195,21
466	Т_19 Монтаж оповішувача, датчика руху (Склад робіт: установлення деталей кріплення, монтаж даприладу, підключення до мережі, перевірка роботи)	шт		284,31
	Склад робіт: 1.Підготовлення проводів і електричних кабелів до підключення. 2.Знімання ізоляції з кінців проводів або жил кабелів. 3.Приєднання кінців проводів або жил кабелів до набірних клем, контактних апаратів і приладів під гвинт або паянням (до п/п 467).			

467	КМ11-233-3 Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення без виготовлення кілець з обслуговуванням	кінц.		32,89
	Склад робіт: 1.Установлення опорної конструкції. 2.Установлення пускача на конструкції на підлозі або на стіні, колоні. 3.Приєднання проводів або жил кабелю (до п/п 468-470).			
468	КМ8-530-1 Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкції на підлозі, струм до 40 А	шт		573,06
469	КМ8-530-2 Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкції на підлозі, струм до 100 А	шт		930,22
470	КРУ1-1 Виявлення причин відсутності напруги і причин спрацювання автоматичних вимикачів з подальшим їх включенням	послуга		930,22
	Заземлення			
	Склад робіт: 1.Виготовлення заземлювачів. 2.Монтаж і заглиблення заземлювача (до п/п 471-472).			
471	КМ8-471-3 Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 12 мм	шт		556,45
472	КМ8-471-4 Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт		556,45
	Склад робіт: 1.Виготовлення заземлювачів [норми 1,2]. 2.Монтаж і заглиблення заземлювача [норми 1,2]. 3.Приварювання шин [норми 1,2]. 4.Виготовлення і установлення заземлюючих провідників [норми 3]. 5.Приварювання до заземлювача та устаткування [норми 3]. 6.Установлення деталей кріплення [норми 10,11]. 7.Монтаж провідників [норми 10,11]. 4.Приєднання до устаткування [норми 6-11] (до п/п 473-475).			
473	КМ8-472-1 Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 12 мм ²	м		52,25
474	КМ8-472-2 Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	м		42,23
475	КМ8-472-7 Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм ²	м		58,76
476	КМ8-472-8 Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	м		51,32
477	КМ8-472-9 Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 12 мм	м		58,76
478	КМ8-472-10 Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм ²	м		127,41
479	КМ8-472-11 Перемикач заземлююча тросова діаметром до 9,2 мм для будівельних металевих конструкцій	шт		90,49
	Заміна			
	Склад робіт: Зняття приладів з від'єднанням від проводів. Установлення нових приладів з приєднанням проводів. Перевіряння роботи приладів (до п/п 480-484).			
480	КР17-6-4 Заміна штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт		73,71
481	КР17-6-2 Заміна вимикачів утепленого типу при схованій проводці 2- клавішних	шт		81,00
482	КР17-6-3 Заміна вимикачів герметичних та напівгерметичних	шт		106,98
483	КР17-6-1 Заміна вимикачів утепленого типу при схованій проводці 1- клавішних	шт		73,68

484	КР17-6-5 Заміна штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт		106,98
485	ТР6-35-9-1-1 Додаткові роботи. Заміна ламп. Заміна ламп на висоті до 5 м	лампа		53,18
Демонтажні роботи				
486	КР17-4-1 Демонтаж вимикачів, розеток	шт		17,01
487	КР17-4-5 Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт		141,12
488	КБ21-18-17 Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп із вбудованою ПРА, що установлюються в підвісних стелях на підвісах, кількість ламп до 6	шт		496,82
489	КБ21-18-23 Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп що установлюються для освітлення вітрин	шт		116,90
490	КР17-15-1 Демонтаж трансформаторів понижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт		178,39
491	КР17-15-2 Демонтаж електролічильників побутових однофазових	шт		97,20
492	КР17-15-3 Демонтаж електролічильників побутових трифазових	шт		178,20
493	КР17-7-12 Демонтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м		21,17
494	КР17-7-9 Демонтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м		19,52
495	КР17-7-13 Демонтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах під заливку	м		22,47
496	КР17-7-10 Демонтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах під заливку	м		23,23
497	КР17-7-14 Демонтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених в борознах під заливку	м		23,54
498	КР17-7-11 Демонтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених в борознах під заливку	м		26,18
499	КБ21-2-1 Демонтаж вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м		32,09
500	КБ21-2-2 Демонтаж вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм	м		35,20
501	КБ21-12-2 Демонтаж коробів пластикових	м		26,31
502	КР17-3-1 Демонтаж кабелю закріпленого накладними скобами	м		22,78
	Склад робіт: Демонтаж проводу з від'єднанням жил. Демонтаж коробок розподільних, розеток, вимикачів (до п/п 503).			
503	КР17-1-1 Демонтаж схованої електропроводки	м		9,36
504	КБ21-13-1 Демонтаж ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м		8,93
505	КБ21-13-2 Демонтаж ізольованих проводів перерізом до 35 мм ² у коробах	м		7,81
506	КБ21-15-1 Демонтаж ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у лотках	м		1,77
507	КБ21-15-2 Демонтаж ізольованих проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	м		2,56

Замовник _____

Виконавець _____

508	КР17-8-1 Демонтаж першого проводу перерізом до 2,5 мм2 з труби	м		5,86
509	КР17-8-6 Демонтаж наступного проводу перерізом до 2,5 мм2 з труби	м		2,93
510	КР17-8-2 Демонтаж першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 з труби	м		7,31
511	КР17-8-7 Демонтаж наступного проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 з труби	м		3,60
512	КР17-8-3 Демонтаж першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 з труби	м		11,58
513	КР17-8-8 Демонтаж наступного проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 з труби	м		5,75
	Демонтаж зі збереженням			
514	КМ8-530-1 Демонтаж зі збереженням. Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкції на підлозі, струм до 40 А	шт		248,05
515	КМ8-526-2 Демонтаж зі збереженням. Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт		215,44
516	КМ8-526-3 Демонтаж зі збереженням. Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт		266,83
517	КМ8-526-4 Демонтаж зі збереженням. Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 400 А	шт		316,86
518	КМ8-521-2 Демонтаж зі збереженням. Рубильник [вимикач, роз'єднувач] однополюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 400 А	шт		120,63
519	КМ8-591-11 Демонтаж зі збереженням. Демонтаж розетки штепсельної триполюсної	шт		90,43
520	КМ10-309-2 Демонтаж зі збереженням. Реле, установлюване на пультях і панелях	шт		131,33
521	КМ10-309-4 Демонтаж зі збереженням. Коробка клемна на 20 клем, установлювана на пультях і панелях	шт		131,33
522	КМ8-593-7 Демонтаж зі збереженням. Світильник для ламп розжарювання стельовий або настінний з кріпленням гвинтами для приміщень з нормальними умовами середовища, дволамповий	шт		103,76
	Демонтаж без збереження			
523	КМ8-530-1 Демонтаж без збереження. Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкції на підлозі, струм до 40 А	шт		171,77
524	КМ8-526-2 Демонтаж без збереження. Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт		175,06
525	КМ8-526-3 Демонтаж без збереження. Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт		200,15
526	КМ8-526-4 Демонтаж без збереження. Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 400 А	шт		237,57

527	КМ8-521-2 Демонтаж без збереження. Рубильник [вимикач, роз'єднувач] однополюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 400 А	шт		97,98
528	КМ8-591-11 Демонтаж без збереження. Демонтаж розетки штепсельної триполюсної	шт		62,65
529	КМ10-309-2 Демонтаж без збереження. Реле, установлюване на пульті і панелях	шт		98,46
530	КМ10-309-4 Демонтаж без збереження. Коробка клемна на 20 клем, установлювана на пульті і панелях	шт		98,46
531	КМ8-593-7 Демонтаж без збереження. Світильник для ламп розжарювання стельовий або настінний з кріпленням гвинтами для приміщень з нормальними умовами середовища, дволамповий	шт		77,76
Свердлення отворів				
532	КР20-27-1 Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт		13,72
533	КР20-27-3 На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт		8,28
534	КР20-27-4 Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору до 10 мм, глибина свердлення до 200 мм	шт		23,46
535	КР20-27-6 На кожні 10 мм діаметру отворів понад 10 мм додавати	шт		8,20
536	КР20-27-7 Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт		208,87
537	КР20-27-9 На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	шт		62,82
Транспортні витрати				
538	Т_А-1 Аварійний виїзд на об'єкт	грн		480
539	Т_Д-1 Діагностика	грн		240
540	Виїзд на об'єкт (за сумою кошторису до 3000 грн)	грн		600
541	Діагностика (за сумою кошторису до 3000 грн)	грн		400
	Транспортні витрати в межах міста 2% від вартості матеріалів	%		2
542	Транспортні витрати за межами міста	грн/км		10,92
	Коефіцієнт до розцінок при виконанні робіт в нічний час	К_ніч		1,1

* - шифри (приклад КР,Т,КМ, інші) в розцінках вказані інформативно для розуміння складу робіт

Замовник:
ТОВ «СІЛЬПО-ФУД»

Виконавець:

_____/_____/_____
М.П.

_____/_____/_____

Замовник _____

Виконавець _____