



ТОВ «ЖИВА-СТАЛЬ»


У наших руках метал оживає!!!

www.livesteel.in.ua

e-mail: livesteel2013@gmail.com

Тел.: (097) 533-60-59; (063) 374-45-52

Вироби з чорного металу,
нержавіючої сталі та скла



Комерційна пропозиція

на виготовлення та монтаж металевої конструкції рам Р1-Р10 з чорного металу.

Об'єкт будівництва:		Будівництво закладу громадського харчування на проспекті Академіка Паладіна, 46Б у Святошинському рн., м. Києва									
Спорууда:		Комерційна нерухомість									
Дата складання:		30.05.2024р.									
№ з/п	Найменування робіт та основних матеріалів	Од., виміру	Кількість	Коеф., витрат	Кількість всього	Вага, кг/мп (кг/м2)	Вага елемента, кг/мп (кг/м2)	Площа, м2/мп	Площа фарбування, м2	Ціна од., грн., з ПДВ 20%	Вартість разом грн., з ПДВ 20%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Метал											
1	Труба 60х60/4мм	м.п.	9,14	1,05	9,60	7,16	65,44	0,24	2,19	307,16	2 947,81
2	Труба 70х4мм	м.п.	38,05	1,05	39,95	6,83	259,88	0,22	8,37	522,08	20 858,40
3	Швелер 10У	м.п.	70,73	1,05	74,27	9,10	643,64	0,40	28,29	378,97	28 144,78
4	Кутник 75х5мм	м.п.	12,15	1,05	12,76	6,19	75,21	0,30	3,65	229,64	2 929,63
5	Листовий метал 6мм	м2	3,04	1,05	3,19	47,10	143,18	2,00	6,08	2 250,00	7 182,00
6	Листовий метал 10мм	м2	13,49	1,00	13,49	78,50	1 058,97	2,00	26,98	3 750,00	50 587,50
Матеріал											
7	Анкер цб М12х120/45	шт.	134,00	1,00	134,00					23,31	3 123,54
8	Витратний матеріал										8 104,16
Матеріал загалом											123 877,82
Роботи та послуги											
9	Виготовлення та монтаж МК	кг	2 246,32				2 246,32			65,00	146 011,09
10	Транспортні витрати	послуга									12 387,78
11	Фарбування (з матеріалом)	м2	75,56						75,56	200,00	15 112,32
Загальна вартість матеріалу (метал/матеріали)											123 877,82
Загальна вартість робіт (роботи та послуги)											173 511,19
ПДВ 20%											49 564,83
Загальна вартість з ПДВ 20%											297 389,01

З повагою,

Марчук Віталій Валерійович



Термін виготовлення та монтажу:
Передплата від загальної суми

22 роб., дн.
80%

