	Улаштування основновної гідроізоляції				
1	Улаштування несучого профнастилу	м2	2,200.00	150.00	330000.00
2	Улаштування кутику по верху конька	м.п.	72.62	150.00	10893.00
3	Улаштування кутика із оц.металу по примиканням до сендвіч.панелі	м.п.	205.84	150.00	30876.00
4	Улаштування плівки пароізоляційної з проклеюванням стиків полотнищ	м2	2,200.00	50.00	110000.00
5	Улаштування нижнього шару утеплення із мінераловатних плит, 100 мм	м2	2,200.00	50.00	110000.00
6	Улаштування верхнього шару утеплення із мінераловатних плит із кріпленням до	м2	2,200.00	50.00	110000.00
7	Улаштування гідроізоляції із ПВХ мембрани	м2	1,582.48	120.00	189897.60
8	Улаштування гідроізоляції із ПВХ мембрани у вітровій зоні	м2	617.52	120.00	74102.40
9	Улаштування аераторів	шт.	10.00	500.00	5,000.00
			по розділу, грн.:		970,769.00
	Улаштування звісу				
10	Улаштування П-образного профілю	м.п.	205.84	150.00	30876.00
11	Улаштування відливу із RAL металу по звісу	м.п.	205.84	150.00	30876.00
12	Улаштування кутику із ПВХ металу	м.п.	205.84	150.00	30876.00
13	Герметизація кутика із ПВХ металу	м.п.	205.84	150.00	30876.00
14	Напаювання ПВХ мембрани вручну	м.п.	205.84	150.00	30876.00
			по розділу, грн.:		154,380.00
	Улаштування водостоку				
1	Улаштування водостічного жолоба	м.п.	145.08	150.00	21762.00
2	Улаштування опусків труб	м.п.	93.94	150.00	14091.00
			по розділу, грн.:		35,853.00
			Разом по роботах :		35,853.00