

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт ремонтні роботи

Умови виконання робіт - прийнятий коефіцієнт 1,2, що враховує вплив умов виконання ремонтних робіт в при

міщеннях та на покрівлях будівель, що експлуатуються - ДСТУ-НБД.2.4-2

1:2012 - дод

аток Б тб.1 п.п. 1,2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Демонтажні роботи			
1	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	925	
2	Розбирання лат [решетування] з дощок суцільних	м2	105	
3	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	м2	805	
4	(Демонтаж) Улаштування крокв'яної системи	м3	3,5	
5	Розбирання жолобів, з листової сталі	м	145	
6	Розбирання пелени з листової сталі	м	145	
7	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	м	122	
8	Розбирання конькової деталі з листової сталі	м	87	
9	Демонтаж з листової сталі примикань	м	180	
10	Розбирання покриттів покрівлі корінників з листової сталі	м2	19,1	
11	Розбирання слухових вікон прямокутних на двосхилих покрівлях	шт	4	
12	Розбирання парапетних ґрат	м	162	
13	Улаштування крокв'яної системи	м3	8,4306	
14	Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок	м2	136,3	
15	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2	788,7	
16	Улаштування гідробар'єру	м2	925	
17	Укладання прижимної рейки	м3	1,305	
18	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	925	
19	Улаштування гребеня (коньок) з покрівельної оцинкованої сталі з кольоровим полімерним покриттям (шириною 500 мм)	м	87	
20	Установлення П-подібної планки	м	174	
21	Улаштування з листової сталі капельника	м	145	

1	2	3	4	5
22	Улаштування примикання навколо корінників з покрівельної оцинкованої сталі з кольоровим полімерним покриттям (шириною 400 мм)	м	100	
23	Улаштування снігозатримувачів у два ряди Вихід на покрівлю	м	120	
24	Улаштування вихода на покрівлю	шт	1	
25	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2	7	
26	Улаштування гідробар'єру	м2	7	
27	Укладання прижимної рейки	м3	0,017	
28	Обшивання лобовою дошкою та дошкою обшивки - 170x25 мм	м2	9,335	
29	Поліпшене фарбування колером олійним решіток	м2	1,74	
30	Оббивання стін покрівельною сталлю оцинкованою по повсті	м2	9	
31	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	7	
32	Улаштування з листової сталі фартуків шир .800 мм	м	1,15	
33	Улаштування з листової сталі капельника Слухові вікна - 3шт	м	1,15	
34	Улаштування слухових вікон	шт	3	
35	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2	15	
36	Улаштування гідробар'єру	м2	15	
37	Укладання прижимної рейки	м3	0,036	
38	Обшивання лобовою дошкою та дошкою обшивки - 170x25 мм	м2	14,1095	
39	Поліпшене фарбування колером олійним решіток	м2	3,12	
40	Оббивання стін покрівельною сталлю оцинкованою по повсті	м2	13,5	
41	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	15	
42	Улаштування з листової сталі фартуків шир . 800 мм	м	3,45	
43	Улаштування з листової сталі капельника	м	3,45	
44	Улаштування тарпів покрівельних Металева драбина	м	2	
45	Монтаж опорних конструкцій для металевої драбини	т	0,02167	
46	Виготовлення металевих елементів драбини	т	0,02167	
47	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	0,63	
48	Фарбування елементів корінників , емаллю ПФ-115 (чорна) за 2 рази Корінники	м2	0,63	
49	Перекладання цегляної кладки стін корінників Покриття над корінниками шир. 380 мм	м3	1,5	
50	Монтаж опорних конструкцій для корінників шир. 380 мм	т	0,06274	
51	Виготовлення металевих елементів корінників	т	0,06274	
52	Улаштування покриття з листової сталі корінників	м2	5,6	
53	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	1,9	
54	Фарбування елементів корінників , емаллю ПФ-115 (чорна) за 2 рази Покриття над корінниками шир. 640 мм	м2	1,9	

1	2	3	4	5
55	Монтаж опорних конструкцій для корінників шир. 640 мм	т	0,1207	
56	Виготовлення металевих елементів корінників	т	0,1207	
57	Улаштування покриття з листової сталі корінників	м2	13,5	
58	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	3,6	
59	Фарбування елементів корінників , емаллю ПФ-115 (чорна) за 2 рази	м2	3,6	
60	ВОДОСТІЧНА СИСТЕМА Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	395	
61	Улаштування з листової сталі пелени	м	145	
62	Улаштування з листової сталі настінних жолобів	м	145	
63	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	122	
	Огородження			
64	Огородження покрівель перилами	м	138	
65	Виготовлення огорожі покрівлі	т	0,59942	
66	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	18	
67	Фарбування огорожі емаллю ПФ-115 (чорна) за 2 рази	м2	18	
68	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	21	
69	Розбирання зруйнованої стяжки	м2	21	
70	Шпаклювання мінеральною шпаклівкою "Cerezit" CD 24	м2	23,4	
71	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами СТ 44	м2	23,4	
72	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	21	
73	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар	м2	21,9	
74	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	8,85	
75	Улаштування з листової сталі звисів шир 400 мм	м	22,8	
76	Фарбування металевих стійок емаллю ПФ-115 (чорна) за 2 рази	м2	5,1	
	ЛОТКИ ДЛЯ ПРОКЛАДАННЯ КАБЕЛЮ			
77	Прокладання лотків з кришкою	м	130	
78	Навантаження сміття вручну	т	28,078	
79	Перевезення сміття до 10 км (без навант/ розвантаж) Самоскид КАМАЗ 5511	т	28,078	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]