

Перелік обсягів будівельних робіт (витрати надано на 1 під'їзд)

№	Види робіт	Одиниця виміру	Кількість
	Демонтаж дерев'яних дверних блоків , розміром 1000х2100(Н) / 950х2100(Н) / 1300х2100(Н)	шт.	2/1/1
	Демонтаж металевих дверних блоків , розміром 1800х2100(Н) / 1500х2100(Н)	шт.	1/1
	Ремонт штукатурки фасаду (стеля) 70% фарбування фарбою ст 40 з попереднім грунтуванням ст16;Ceresit СТ 99, (очищення від бруду,)	м²	11,65
	Демонтаж фасадної плитки з штукатуркою до основи	м²	18,73
	Влаштування плиткового плінтусу на фасаді н-150	м.п.	6,13
	Фарбування фасаду фарбою ст 40 з попереднім грунтуванням ст16 з вирівнюванням штукатуркою з склосіткою, грунтування ст17	м²	18,73
	Демонтаж бетонного пандусу	м³.	0,4
	Демонтаж металевої огорожі до 5 кг	шт.	1
	Демонтаж поштових скриньок з подальшим встановленням до 5 кг	шт.	9
	Поручні дворівневі Тр.Ø40 з стійками (ДСТУ 4738-2007 вага 2,75 на 1 м.п.) з подальшим фарбуванням в 2 шари - пластина 80х120х8 з 2-ма отворами (ДСТУ 8540:2015 вага 0,452 кг /шт) кількість 6 шт. Саморозжимний анкер 8х120 - 12 шт	м.п.	16,5
	Підйомник для МГН з платформою	шт.	1
підлога	Демонтаж бетонного плінтусу	м.п.	10,86
	Влаштув. плиткового плінтусу на клеї н-150	м.п.	23,06
	Демонтаж цементно-піщаної стяжки товщ.40 з плиткою	м²	15,72
	Влаштування підлоги -затирка для міжплиткових швів Ceresit CE 40 AQUASTATIC -керамогранітна плитка; -клеюча суміш Ceresit CM-117 ПРО; -гідроізоляційна суміш Ceresit CR-66 в 2 шари (товщ.1 шару 2,5мм);- грунтовка Ceresit CT17; -стяжка з цементно-піщаного розчину М150 армована сіткою діам.3ВР.1 з чарунками 100х100 - 40мм; - грунтовка Ceresit CT17; -існуюча основа	м²	15,72
	Контрастні смуги для маркування сходів (перша та остання сходинки) розміром 1000х100х 3 мм. на поліуратановому клеї	м.п.	21,32
	Тактильна плитка самоклеюча 400х400х3 мм	шт.	47,0
	Кутики перфорований	м.п.	53,77
	Пристрої для самозачинення та ущільненням в притулах	шт.	4
	Влаштування порожньої планки алюмін. шириною 10см	м.п.	4,80
	Фарбування приладів опалення в 2 шари фарбою з попереднім очищенням	м²	2,85
	Демонтаж лиштви	м.п.	21,33
	Опорядження ригеля Ремонт штукатурки 50% з послідуочим фарбуванням фарбою ст 40 з попереднім грунтуванням ст16	м²	4,55
	Ремонт штукатурки (стелі) 50% з послідуочим фарбуванням фарбою ст 40 з попереднім грунтуванням ст16	м²	15,72
	Демонтаж ліфтового portalу шириною 500	м.п.	5,0
	Влаштування ліфтового portalу шириною 500 з металевого листа з полімерним покриття	м.п.	5,0

№	Види робіт	Одиниця виміру	Кількість
	Ремонт штукатурки (стін) 40% з послідуочим фарбуванням фарбою ст 40 з попереднім грунтуванням ст16	м²	35,28
	Штукатурка (укосів) з склосіткою з шпаклюванням з послідуочим фарбуванням фарбою ст 40 з попереднім грунтуванням ст16	м²	8,85
	Демонтаж плитки з стін з розчином до основи	м²	25,73
	Штукатурка (стін) з склосіткою з шпаклюванням з послідуочим фарбуванням фарбою ст 40 з попереднім грунтуванням ст16	м²	25,73
	Демонтаж приладів освтлення	шт.	3
ганок	Опорядження ганку Затирка міжплиткових швів Плитка з шорсткою поверхнею -10мм;-Клей Ceresit CM117 Pro -10мм; Ґрунтовка Ceresit CT 17; існ. основа ганку	м²	23,85
	Ремонт бетонного покриття ганку 90% Ceresit CD 22 полімерцементної крупнозернистої ремонтна суміш 10-50мм; Шар Ceresit CO 81	м²	23,85
	Очищення від масляної фарби існ. бетоних тумб з подальшим грунтуванням ст 16 та фарбуванням в 2 шари (фарба по бетону)	м²	14,5
	Встановлення порогового пандусу з кріпленням	шт.	2
	Перепідключення домофону	шт.	1
	Фарбування укосів фасаду фарбою ст 40 з попереднім грунтуванням ст16 з вирівнюванням штукатуркою з склосіткою, грунтування ст17	м²	2,88
	Демонтаж плитки з розчином до основи з укосів фасаду	м²	2,88
	Закладання частини прорізу газобетонними блоками товщ.400 на клеї Армування стін з газобетонних блоків виконати двома стрижнями арматури діам.8А400С в першому та в кожному 4 ряду блоків. Витрати арматури - 2,0м (0,79 кг). У місцях примикання стін з газоблоку до існуючої стіни виконати кріплення при допомозі оцинкованих смуг 3х50х300 через 2 ряди блоків. Витрати смуг 5 шт (1,77 кг)	м²	0,84
ремонт козирка	Кутик зовнішній для профлиста 45х45 з полімерним покриттям	м.п.	33,0.
	Профлист з полімерним покриттям С-20 0.45 мм з матовим покриттям	м²	23,36
	Саморіз покрівельний по металлу для кріплення профлиста та кутика (до існуючих елементів)	шт.	200
	Металеві елементи пофарбувати фарбою в 2 шари з попереднім очищенням від іржі	м²	6,23

можливе заміна матеріалів на інші з аналогічними характеристиками

						-/2024-АБ		
						Капітальний ремонт вхідних груп з облаштуванням пандусів житлового будинку за адресою вул. Поліська, 4 Дарницького району м. Києва (облаштування безбар'єрного середовища для маломобільних груп населення)		
Зм.	Кіп.уч.	Аркуш	№Док.	Підп.	Дата		Стадія	Аркуш
ГАП	Бурко					1,2 підїзд	РП	Аркушів
Перевірів	Бурко					Перелік обсягів будівельних робіт	ФОП Бурко А.О.	
Розробив	Бурко							