

Всі роботи проводяться згідно погоджених замовником ТЗ та візуалізацій.

Орієнтовний перелік робіт:

1. Встановити один телевізор 43-55 згідно візуалізації (підвісне або настінне кріплення).
2. Зафіксувати міні ПК на кріпленні за телевізором.
3. Підключити міні ПК до ТВ кабелем hdmi.
4. Встановити ДБЖ в узгодженому місці.
5. Прокласти силовий кабель 40-60 м (в гофрі або в кабельному каналі) від ДБЖ до електричного щита. З боку ДБЖ встановити розетку
6. Прокласти силовий кабель 30-60 м (в гофрі+ фіксація стяжками за підвісною стелею, або по балках) від ДБЖ до телевізору + підключити подвійну розетку з боку ТВ та вилку з боку ДБЖ.
7. Прокласти інтернет кабель від серверної шафи до міні ПК та встановити наконечники RJ45 за типом «В».
8. Підключити інтернет кабель в міні ПК.
9. Підключити інтернет кабель з другого порту міні ПК до ТВ.
10. Помітити інтернет кабель з боку серверної шафи прапорцем з надписом «TV» та підключити в зазначений порт.
11. Включити міні ПК та ТВ в розетку. Інший бік кабелю включити в ДБЖ.
12. Включити ДБЖ за допомогою подовжувача, щоб запевнитись в тому, що система працює.
13. Виконати фото та відео звіт виконаних робіт (обладнання яке встановлено, місця включення в серверній, де прокладено кабелі).
14. Здати роботи та залишки матеріалів замовнику

Для подання заявки на співпрацю, просимо надати орієнтовний прорахунок об'єкта.