

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ
на проведення закупівлі послуг з поточного (аварійного) часткового ремонту покрівлі,
ДК 021:2015 - 45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи

№ з/п	Найменування послуг і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ 1. Поточний (аварійний) частковий ремонт покрівлі головного корпусу із інженерними спорудами (над ліфтовими шахтами)			
1	Розбирання покриттів частини покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	135,2	
2	(Демонтаж) Улаштування цементної вирівнювальної стяжки частини покрівлі	м2	135,2	
3	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки частини покрівлі	м2	135,2	
4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до 50мм)	м2	135,2	
5	Улаштування частини покрівлі із рулонних матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газоламеневих пальників, в три шари із захисним шаром з гравію	м2	135,2	
6	Улаштування частини примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газоламеневих пальників, з наклеюванням стрічки типу «Екобіт» (або еквівалент/аналог)	м	16	
7	Улаштування частини примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газоламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	м	68	
	Розділ 2. Поточний (аварійний) частковий ремонт покрівлі будівлі КФФД з трьома сховищами (покрівля із рулонних матеріалів)			
1	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	144,8	
2	Часткове улаштування додаткового шару покриття з рулонних матеріалів	м2	450	
3	Часткове улаштування покрівлі з рулонних матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газоламеневих пальників, в два шари	м2	45,6	
4	Захист шаром гравію /за 2 прохода /	м	36	
5	Улаштування частини примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газоламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	м	36,5	
6	Часткове улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін (матеріал існуючий)	м	108,3	
7	Частковий монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,15	
8	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	4,2	
9	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	4,2	
10	Часткове улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2	20,5	
11	Часткове улаштування з профнастилу зонтів над ганками	м2	20,5	
12	Ремонт лотка	м	3	