

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Капітальний ремонт приміщень з прибудовою рампи будівлі Логістичного центру за адресою: 10001, м. Житомир, вул. Вітрука, 1

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Відділ №1. Сортувальна Зала №1 Розділ №1. Будівельні роботи			
1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху понад 4 м	м2	30	
2	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,96	
3	Мурування окремих ділянок зовнішніх стін з газобетонних блоків	м3	2,09	
4	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,24	
5	Закладення цеглою гнізд, борозен і кінців балок	м3	1,55	
6	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	32	
7	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	м2	1450	
8	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	9,3	
9	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 100 см2	м	7	
10	При пробиванні в цегляних стінах борозен перерізом понад 100 см2 додається на кожні 20 см2	м	7	
11	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,18	
12	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	шт	7	
13	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,0049	
14	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	2,1	
15	Улаштування бетонних покриттів площею понад 20 м2	м2	72	
16	На кожні 5 мм зміни товщини бетонного покриття додавати /до товщини 50мм/	м2	72	
17	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	72	
	Розділ №2. Опорядження внутрішнє			

1	2	3	4	5
18	Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	м шва	24	
19	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	72	
20	Нарізання і улаштування деформаційних швів у бетонних конструкціях, заповнення деформаційного шва еластичним шнуром, поверхня горизонтальна Відділ №2. Кабінет архіву	м	45	
21	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни, серія блоку ДГ-21-9	блок	2	
22	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	2	
23	Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	м2	63	
24	Улаштування перекриттів по дерев'яних балках з накатом з та підшивкою ДВП в цегляних будівлях	м2	32	
25	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	6	
26	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	32	
27	Укладання плит стельових в каркас стелі (плити поставка замовника)	м2	32	
28	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	20	
29	Антисептування водними сумішами стін	м2	70	
30	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПРОРІЗИ	м2	70	
31	Установлення ролет під проріз ("Секційних воріт" (підйомно-поворотних)) ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ, БЕТОНУВАННЯ ПЛОЩАДКИ	м2	14	
32	(Демонтаж) Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	м3	3	
33	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при глибині котлована до 3 м, незалежно від об'єму котлована або його площі/	м3	19	
34	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при глибині котлована до 3 м, незалежно від об'єму котлована або його площі/	м3	19	
35	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	1,6	
36	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 КБ1-27-4 видалена, т.к. відсутній список ресурсів	м3	1,6	
37	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	9,6	
38	Улаштування бетонної підготовки	м3	1,8	
39	Улаштування стрічкових фундаментів бетонних	м3	23	
40	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,012	
41	Улаштування бетонної підготовки	м3	1,2	
42	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦІЇ НАВІСУ	м3	10,8	
43	Виготовлення металоконструкцій навісу	т	2,5749	
44	Монтаж металоконструкцій навісу	т	2,5749	
45	Улаштування покриття з листової сталі	м2	135	

1	2	3	4	5
46	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	1,9	
47	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	1,9	
	ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ			
48	Встановлення світлодіодних прожекторів	шт	4	
49	Підключення світлодіодних прожекторів кабелем ВВГн-3х1,5 Країна походження Україна	м	60	
	УЛАШТУВАННЯ ЛИВНЕВОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ			
50	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	58	
51	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
52	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на підлозі, струм до 25 А Країна походження Україна	шт	12	
53	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	12	
54	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	5	
55	Установлення розподільних коробок	шт	12	
56	Прокладання коробів пластикових	м	54	
57	Прокладання лотків	м	120	
58	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у лотках	м	230	
	ДОДАТКОВІ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ			
59	(Демонтаж) Трос поздовжньо-несучий	км	0,1	
60	Монтаж Тросу поздовжньо-несучий	км	0,1	
61	Трос поздовжньо-несучий (натягування тросу)	км	0,18	
62	Світильник 1200мм , що підвішується до змонтованої тросової проводки Країна походження Україна	шт	10	
63	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	123	
64	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	м	123	
65	Встановлення світлодіодних прожекторів	шт	5	
	Розділ №1. ІНШЕ			
66	Перевезення ґрунту до 10 км	т	20,5	
67	Навантаження сміття вручну	т	1,08338	
68	Перевезення сміття до 10 км	т	1,08338	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]