
ДП



ЖК "Синергія Сіті"

Альбом: "Дизайн проєкт 3-х кімнатної квартири в 2 рівні"

Дата: 11.05.2025

№	Найменування	Примітка
Design-project		
	Обкладинка	
	Титульний аркуш	
01	Відомість робочих креслень – Початок	
02	Відомість робочих креслень – Закінчення	
А10 Візуалізації		
03	Обкладинка	
04	План з розташуванням меблів та обладнання 1-го поверху	
05	План з розташуванням меблів та обладнання 2-го поверху	
06	Візуалізації Кухня-Вітальня-1/3	
07	Візуалізації Кухня-Вітальня-2/3	
08	Візуалізації Кухня-Вітальня-3/3	
09	Візуалізації Ванна кімната-1/3	
10	Візуалізації Ванна кімната-2/3	
11	Візуалізації Ванна кімната-3/3	
12	Візуалізації Зона Сходів-Вітальні	
13	Візуалізації Санвузол/Душова кімната-1/2	
14	Візуалізації Санвузол/Душова кімната-2/2	
15	Візуалізації Кабінет/Дитяча спальня-1/6	
16	Візуалізації Кабінет/Дитяча спальня-2/6	
17	Візуалізації Кабінет/Дитяча спальня-3/6	
18	Візуалізації Кабінет/Дитяча спальня-4/6	
19	Візуалізації Кабінет/Дитяча спальня-5/6	
20	Візуалізації Кабінет/Дитяча спальня-6/6	
21	Візуалізації Спальня доросла-1/3	
22	Візуалізації Спальня доросла-2/3	
23	Візуалізації Спальнядоросла-3/3	
А11 Обміри		
24	Обкладинка	
25	Обмірний план 1-го поверху	
26	Обмірний план 2-го поверху	
27	ЗД Обміри. Вигляди-01	
28	ЗД Обміри. Вигляди-02	
А12 Підготовчі роботи		
29	Обкладинка	
30	План демонтажу 1-го поверху	
31	ЗД Схема демонтажу – 01. 1-й поверх	
32	ЗД Схема демонтажу – 02. 1-й поверх	
33	План демонтажу 2-го поверху	
34	ЗД Схема демонтажу – 01. 1-й поверх	
35	ЗД Схема демонтажу – 02. 1-й поверх	
36	Відомість демонтажу конструкцій та стін – Зведена	

№	Найменування	Примітка
37	План монтажу 1-го поверху	
38	Переріз-01, 02	
39	ЗД Монтаж. Вигляд-1 / ТЗ. Вигляд-2. Перенесення газової труби. 1-й поверх	
40	План монтажу ГКЛ конструкцій 1-й поверх	
41	ЗД Монтаж ГКЛ конструкцій. Вигляд-1-2. 1-й поверх	
42	ЗД Схема монтажу – 01. 1-й поверх	
43	ЗД Схема монтажу – 02. 1-й поверх	
44	Відомість монтажу конструкцій та стін – 1-й поверх	
45	План монтажу 2-го поверху	
46	План монтажу ГКЛ конструкцій 2-й поверх	
47	ЗД Монтаж ГКЛ конструкцій. Вигляд-1-2. 2-й поверх	
48	ЗД Схема монтажу – 01. 2-й поверх	
49	ЗД Схема монтажу – 02. 2-й поверх	
50	Відомість монтажу конструкцій та стін – 2-й поверх	
51	Відомість монтажу конструкцій та стін – Зведена	
52	Відомість чорного оздоблення стін	
53	Відомість заповнення дверних прорізів	
54	Специфікація декоративних профілів	
А13 Опалення, вентиляція і кондиціювання		
55	Обкладинка	
56	План розташування приладів опалення 1-го поверху	
57	План розташування приладів опалення 2-го поверху	
58	ЗД Схема елементів опалення	
59	Специфікація приладів/обладнання опалення	
60	Специфікація труб та фурнітури опалення – Початок	
61	Специфікація труб та фурнітури опалення – Закінчення	
62	План розташування приладів вентиляції 1-го поверху	
63	План розташування приладів вентиляції 2-го поверху	
64	ЗД Схема елементів вентиляції 1-й поверх. Ванна кімната та кладова	
65	ЗД Схема елементів вентиляції 1-й поверх. Кухня	
66	ЗД Схема елементів вентиляції 2-й поверх. Душова	
67	Специфікація труб та фурнітури вентиляції – Початок	
68	Специфікація труб та фурнітури вентиляції – Закінчення	
69	План розташування приладів кондиціювання 1-го поверху	
70	План розташування приладів кондиціювання 2-го поверху	
71	ЗД Схема елементів кондиціювання	
72	Специфікація труб та фурнітури кондиціювання – Початок	
73	Специфікація труб та фурнітури кондиціювання – Закінчення	
74	Специфікація приладів/обладнання вентиляції та кондиціювання	
А14 Сантехніка		
75	Обкладинка	
76	План розташування сантехнічних приладів 1-го поверху	

№	Найменування	Примітка
77	Розгортки з прибіязкою сантехнічних приладів – Гардеробна кімната/Кладовба та Ванна	
78	3Д Схема дренажу систем кондиціонування 1-ї поверх. Зона Вітальні	
79	План розташування сантехнічних приладів 2-го поверху	
80	Розгортки з прибіязкою сантехнічних приладів – Зона кухні та Санвузол/Душова	
81	3Д Схема дренажу систем кондиціонування 2-ї поверх. Дитяча спальня	
82	3Д Схема дренажу систем кондиціонування 2-ї поверх. Доросла спальня	
83	Специфікація сантехнічних приладів – Початок	
84	Специфікація сантехнічних приладів – Закінчення	
A15 Електрофурнітура та освітлення		
85	Обкладинка	
86	План розташування електрофурнітури 1-го пов.	
87	План розташування електрофурнітури 2-го пов.	
88	Розгортки електрофорнітури 01, 02	
89	Специфікація електричних виводів обладнання – Початок	
90	Специфікація електричних виводів обладнання – Закінчення	
91	Специфікація блоків електрофурнітури – Початок	
92	Специфікація блоків електрофурнітури – Продовження	
93	Специфікація блоків електрофурнітури – Продовження	
94	Специфікація блоків електрофурнітури – Закінчення	
95	Відомість електрофурнітури (Зведена)	
96	Автоматизація Маркування розеток та електричних виводів – живлення від АВР	
97	Автоматизація Маркування розеток та електричних виводів – незалежних від Майстер-вимикача	
98	План розташування освітлювальних приладів 1-го пов.	
99	План розташування освітлювальних приладів 2-го пов.	
100	План освітлення вмонтованого в меблі 1-го пов.	
101	План освітлення вмонтованого в меблі 2-го пов.	
102	План управління освітленням 1-го пов.	
103	План управління освітленням 2-го пов.	
104	Специфікація освітлювальних приладів – Початок	
105	Специфікація освітлювальних приладів – Продовження	
106	Специфікація освітлювальних приладів – Закінчення	
107	Специфікація LED стрічки	
108	Специфікація електричних виводів освітлення	
109	Автоматизація Маркування освітлювальних приладів та LED – живлення від АВР	
110	Автоматизація Маркування розеток та електричних виводів – незалежних від Майстер-вимикача	
A16 Стелі		
111	Обкладинка	
112	План влаштування стель 1-го поверху	
113	План влаштування стель 2-го поверху	
114	Перерізу по стелі – 01	
115	Перерізу по стелі – 02	
116	Відомості декоративних профілів/карнизів – Початок	

№	Найменування	Примітка
117	Відомості декоративних профілів/карнизів – Закінчення	
A17 Оздоблення		
118	Обкладинка	
119	Схема розміщення розгорток 1-го поверху	
120	Розгортки стін – Передпокії	
121	Гардеробна кімната/Кладовба	
122	Ванна кімната	
123	Розгортки стін – Зона Кухні-Столової	
124	Розгортки стін – Зона Вітальні	
125	Схема розміщення розгорток 2-го поверху	
126	Розгортки стін – Коридор – 1/2	
127	Розгортки стін – Коридор – 2/2	
128	Розгортки стін – Санвузол/Душова кімната	
129	Розгортки стін – Спальня дитяча	
130	Розгортки стін – Спальня доросла	
131	Розгортки стін – Зона гардеробної	
132	Відомість оздоблення	
133	Відомість додаткових елементів оздоблення	
A18 Підлога		
134	Обкладинка	
135	План влаштування підлог 1-го поверху	
136	План влаштування підлог 2-го поверху	
A19 Меблі		
137	Обкладинка	
138	План маркування меблів 1-го поверху	
139	План маркування меблів 2-го поверху	
140	ТЗ–01.	
141	ТЗ–02.	
142	ТЗ–03.	
143	ТЗ–04.	
144	ТЗ–05.	
145	ТЗ–06.	
146	ТЗ–07.	
147	ТЗ–08.	
148	ТЗ–09.	
149	ТЗ–10.	
150	ТЗ–11.	
151	ТЗ–12.	
152	ТЗ–13.	
153	Відомість закупної мебелі – Початок	
154	Відомість закупної мебелі – Закінчення	

AIO / Візуалізації

План розташування меблів 1-го пов.



Експлікація приміщень

№	Найменування	Площа м.кв.	Примітка
Рівень чист.підлоги 1-го пов.			
01	Коридор/Прихожа	4,10	
02	Гардеробна кімната/Кладовка	4,16	
03	Ванна кімната	4,46	
04	Зона Кухні-Столової	10,88	
05	Зона Вітальні	10,80	
05.1	Сходи	4,76	
06	Лоджія №1	1,69	З врах.коэф.0,5
		40,85 м²	
Рівень чист.підлоги 2-го пов.			
07	Коридор	2,12	
08	Санвузол/Душова кімната	2,83	
09	Спальня дитяча/Кабінет	12,32	
10	Спальня доросла	11,66	
11	Зона гардеробної	3,38	
12	Лоджія №2	1,69	З врах.коэф.0,5
		34,00 м²	
		74,85 м²	

Примітки:

- 1. Усі розміри вказані у мм;
- 2. Даний аркуш див.з арк.А10-05;
- 3. Усі висотні дані від рівня чистової підлоги;
- 4. Візуалізації приміщень/зон див.арк.А10-06 – 23;



№	Найменування	Площа м.кв.	Примітка
Рівень чист.підлоги 1-го пов.			
01	Коридор/Прихожа	4,10	
02	Гардеробна кімната/Кладовка	4,16	
03	Ванна кімната	4,46	
04	Зона Кухні-Столової	10,88	
05	Зона Вітальні	10,80	
05.1	Сходи	4,76	
06	Лоджія №1	1,69	З врах коеф 0,5
		40,85 м²	
Рівень чист.підлоги 2-го пов.			
07	Коридор	2,12	
08	Санвузол/Душова кімната	2,83	
09	Спальня дитяча/Кабінет	12,32	
10	Спальня доросла	11,66	
11	Зона гардеробної	3,38	
12	Лоджія №2	1,69	З врах коеф 0,5
		34,00 м²	
		74,85 м²	

Примітки:

- 1. Усі розміри вказані у мм;
- 2. Даний аркуш див.з арк.А10-04;
- 3. Усі висотні дані від рівня чистової підлоги;
- 4. Візуалізації приміщень/зон див.арк.А10-06 – 23;















08 - 01/1



08 - 02/1



08 - 03/1



creative.solutions.
archstudio

"Дизайн проєкт 3-х кімнатної
квартири в 2 рівні"

Україна, м. Ірпінь, ЖК "Синергія Сіті"

Опубліковано: 11.05.2025

Візуалізації. Санвузол/Душова кімната-1/2

Розділ

A10

Аркуш

13

Формат

A3






















АП / Обміри

Обмірний план приміщень 1-го пов.
М1:50



Експлікація приміщень. Обміри

№	Найменування	Площа м.кв.	Примітка
Рівень чист.підлоги 1-го пов.			
01	Коридор/Передпокії	4,16	
02	Зона Вітальні	14,00	
03	Санвузол №1	4,39	
04	Зона Кухні	15,65	
05	Лоджія №1	1,69	З врах.коэф.0,5
		39,89 м²	
Рівень чист.підлоги 2-го пов.			
06	Коридор	2,69	
07	Санвузол №2	3,08	
08	Кімната №1	12,47	
09	Кімната №2	14,98	
10	Лоджія №2	1,69	З врах.коэф.0,5
		34,91 м²	
		74,80 м²	


Примітки:

1. Усі розміри вказані у мм;
2. Даний аркуш див.з арк.А11-26;
3. Усі висотні дані від рівня чорнової стяжки;
4. 3D схеми обмірів див.арк.А11-27, 28;

Умовні позначення:

-  – каналізаційний стояк К-1;
-  – ввід води ХВП;
-  – трап підлоговий;
-  – газовий лічильник;

M1:50




№	Найменування	Площа м.кв.	Примітка
Рівень чист.підлоги 1-го пов.			
01	Коридор/Передпокії	4,16	
02	Зона Вітальні	14,00	
03	Санвузол №1	4,39	
04	Зона Кухні	15,65	
05	Лоджія №1	1,69	З врах коеф 0,5
		39,89 м²	
Рівень чист.підлоги 2-го пов.			
06	Коридор	2,69	
07	Санвузол №2	3,08	
08	Кімната №1	12,47	
09	Кімната №2	14,98	
10	Лоджія №2	1,69	З врах коеф 0,5
		34,91 м²	
		74,80 м²	

1. Усі розміри вказані у мм;
2. Даний аркуш дуб.з арк.А11-25,
3. Усі висотні дані від рівня чорнової стяжки;
4. 3D схеми обмірів дуб.арк.А11-27, 28;

- каналізаційний стояк К-1;
- ввід води ХВП;
- трап підлоговий;
- газовий лічильник;

3Д Обміри. Вигляд-1




Vh(e)-01
Вентиляційний отвір

ВК.К-1
Каналізаційний стояк
D=110мм

ВК.К-1.1
Каналізаційний випуск
D=50мм

Рівень чистової
відм.підлоги +0,000
(1-го пов.)

3Д Обміри. Вигляд-2



Vh(e)-02
Вентиляційний отвір

ВК.К-2
Каналізаційний стояк
D=110мм

ВК.ХВП/ГВП
Труба водопостачання
D=32мм

ВК.К-2.1
Каналізаційний випуск
D=100мм

Рівень верху
плити 1-го пов.


Примітки:

- 1. Усі розміри вказані у мм;
- 2. Даний аркуш див.з арк.А11-25, 26;
- 3. Усі висотні дані від рівня чорнової стяжки;


Умовні позначення:

-  - каналізаційний стояк К-1;
-  - відвід води ХВП;
-  - трап підлоговий;
-  - газовий лічильник;


ЗД Обміри. Вигляд-3



ЗД Обміри. Вигляд-4



ЗД Обміри. Вигляд-5



Примітки:


- 1. Усі розміри вказані у мм;
- 2. Даний аркуш див.з арк.А11-25, 26;
- 3. Усі висотні дані від рівня чорнової стяжки;

Умовні позначення:

- каналізаційний стояк К-1;
- від води ХВП;
- трап підлоговий;
- газовий лічильник;

AI2 / Підготовчі роботи

План демонтажу 1-го пов.
M1:50




Примітки:

- Усі розміри вказані у мм;
- Усі висотні дані від рівня чистої підлоги;
- 3D схеми демонтажу див.арк.АІ2-31, 32;

Умовні позначення:

– елементи, що демонтуються;

Розріз-01(Д)
M1:30



АІ2 Відомість демонтажу конструкцій та стін - 1-й поверх						
Поз.	Зображення на плані	Тип конструкції	Товщина, мм.	Об'єм, м3	Площа, м2.	Примітки
Перегородки міжкімнатні						
Wi-01		Цегла І Повнотіла Керамічна	0,12	0,52	6,47	
				0,52 м³	6,47 м²	
Стяжка чистова						
F-01		С1 Повітр_20-Стяж.Арм_100	0,12	0,70	5,88	
				0,70 м³	5,88 м²	
				1,22 м³	12,35 м²	

3Д Демонтаж-1.01
М1:50

Vh-03
Вибити отвір під
влаштування витяжного
повітропроводу(витяжку з кухні)
0,07(Н)х0,12мм

ВК.К-1.1
Демонтувати існуючий
каналізаційний відвід
D=50мм

F-01
(1)Демонтаж існуючої стяжки
(**уточнити по місцю**)
S=5,27м2*
Товщ.=0,12мм*

Демонтувати частину
газової труби.
(позгодити за місцем з
відповідальним
спеціалістом)
D=0,02мм

Wi-01
Демонтувати існуючу
перегородку
H=2,83мм

Vh-05
Вибити отвір під влаштування
витяжного повітропроводу(витяжка
з ванної)
0,07(Н)х0,12мм

Vh-01
Вибити отвір під
влаштування
витяжного
повітропроводу(витяжку
з ванної)
0,11(Н)х0,11мм

Ст-3
Демонтувати частину
перегородки під
влаштування
прорізу
H=2,10мм

ВК.К-2.1
Демонтувати існуючий
каналізаційний відвід
D=50мм

F-01
Демонтаж існуючої стяжки
S=0,61м2*
Товщ.=0,12мм*

Умовні позначення:


 – елементи, що демонтовуються;

Wi-01
Демонтувати існуючу
перегородку
H=2,83мм

Ст-3
Демонтувати
частину перегородки
під влаштування
дверного прорізу
H=2 100мм

ВК.ХВП/ГВП
Демонтувати та перенести
існуючий відвід ХВП
D=32мм


F-01
(!)Демонтаж існуючої стяжки
(уточнити по місцю)
S=5,27м2*
Товщ.=0,12мм*



Умовні позначення:

 – елементи, що демонтуються;

План демонтажу 2-го пов.
M1:50



A12 Відомість демонтажу конструкцій та стін – 2-й поверх						
Поз.	Зображення на плані	Тип конструкції	Товщина мм.	Об'єм м3	Площа м2.	Примітки
Перегородки міжкімнатні						
Wi-01		Цегла І Побитіла Керамічна	0,12	0,39	3,26	
Wi-02		Блок І Газобетонний	0,08	0,44	7,78	
				0,83 м³	11,04 м²	


Примітки:

- Усі розміри вказані у мм;
- Усі висотні дані від рівня чистової підлоги;
- 3D схеми демонтажу див.арк.A12-31, 32;


Умовні позначення:


– елементи, що демонтуються;

Розріз-02(Д)
M1:30



Розріз-03(Д)
M1:30





Умовні позначення:

– елементи, що демонтуються;

Демонтувати
частину перегородки
під влаштування
дверного прорізу
H=2,10мм

Wi-02
Демонтувати
існуючу перегородку
H=2,80мм


ВК.К-2.3
(00)Демонтувати існуючий
каналізаційний відвід
D=100мм

Wi-01
Демонтувати частину
перегородки під влаштування
скляних блоків
H=2,80мм

Wi-01
Демонтувати верхню частину
перегородки під влаштування
скляних блоків
H=0,32мм

ВК.К-1.2
(00)Демонтувати існуючий
каналізаційний відвід
D=100мм

Демонтувати
частину перегородки
під влаштування
дверного прорізу
H=2,10мм



Умовні позначення:

 – елементи, що демонтуються;


Відомість демонтажу конструкцій та стін - Зведена						
Поз.	Зображення на плані	Тип конструкції	Товщина, мм.	Об'єм, м3	Площа, м2.	Примітки
Перегородки міжкімнатні						
Wi-01		Цегла I Повнотіла Керамічна	0,12	0,91	9,73	
Wi-02		Блок I Газобетонний	0,08	0,44	7,78	
				1,35 м³	17,51 м²	
Стяжка чистова						
F-01		51 Повітр_20-Стяж Арм_100	0,12	0,70	5,88	
				0,70 м³	5,88 м²	
				2,05 м³	23,39 м²	

Примітки:

1. Усі розміри вказані у мм;
2. Усі висотні дані від рівня чистої підлоги;
3. 3D схеми демонтажу див.арк. A12-31, 32;
4. Плани демонтажу 1-го та 2-го пов. див.арк. A12-30, 33;

	creative.solutions. archstudio	"Дизайн проєкт 3-х кімнатної квартири в 2 рівні"	Україна, м. Ірпінь, ЖК "Синергія Сіті"		Підготовчі роботи		Розділ	
							A12	
			Опубліковано: 11.05.2025		Відомість демонтажу конструкцій та стін - Зведена		Аркуш	Формат
							36	A4

План монтажу 1-го пов.
M1:50



A12 Відомість отворів інженерних комунікацій – 1-й поверх						
Поз.	Форма	Розміри, мм.		Позначка від Рів.ч.п.	Призначення отворів	К-сть, шт.
		Висота	Ширина			
Vh-01	Квадрат	110	110	2,56	Системи вентиляції	1
Vh-03	Звичайн.	70	120	2,64	Системи вентиляції	1
Vh-04	Звичайн.	70	120	2,64	Системи вентиляції	2
Vh-05	Звичайн.	70	120	2,65	Системи вентиляції	1
Vh-06	Звичайн.	300	400	0,00	Доступ для облицювання	1
						6

Примітки:


1. Усі розміри вказані у мм;
2. Розміри подані від рівня чистової стяжки (-0,020мм);
3. 3D схеми монтажу див.арк.A12-39, 42, 43;
4. Специфікація декоративних профілів підгот.робіт див.арк.A12-54;

Умовні позначення:


- нові елементи;
- елементи, що були демонтовані.

A12 Відомість монтажу конструкцій та стін – 1-й поверх						
Поз.	Зображення на плані	Тип конструкції	Товщина, мм.	Об'єм, м3	Площа, м2.	Примітки
Конструкція облицювання/зашивки стін						
Wi-03.1		27 ГКЛ_12,5+12,5-Проф_50	0,08	0,09	140	Зашивка в 2х шару
Wi-03.2		27 ГКЛ_12,5+12,5-Проф_50	0,08	0,11	180	Зашивка в 2х шару
Wi-04.1		27 ГКЛ_12,5+12,5-Проф_30	0,06	0,14	3,66	Зашивка в 2х шару
Wi-04.2		27 ГКЛ_12,5+12,5-Проф_30	0,06	0,11	2,21	Зашивка в 2х шару
					0,45 м²	9,07 м²
Короб під інсталяцію						
Wi-03.2		27 ГКЛ_12,5+12,5-Проф_50	0,08	0,13	185	Зашивка в 2х шару
					0,13 м²	1,85 м²
Облицювання ГКЛ/ГКЛВ листами – Вертикальні поверхні						
Wi-06.2		27 ГКЛВ_12,5+12,5-Клей_10*	0,04	0,02	0,82	Зашивка в 2х шару
Wi-06.1		27 ГКЛ_12,5-Клей_20*	0,03	0,02	0,99	монтаж на клей до основи конструкції
					0,04 м²	1,81 м²
Перегородки міжкімнатні						
Wi-01.1		Блок I Газобетонний	0,10	1,11	13,07	
Wi-02		Цегла I Пабнотіла Керамічна	0,12	0,60	5,66	
					1,71 м²	18,73 м²
Стяжка чистова						
Fs-01		Стяжка I Армована	0,10	0,00	0,02	підлити в місцях демонтажу частини перегородки біля дверей
Fs-03		51 Підігр_20-Невілір+ТП_20-Стяж Арм_80	0,12	0,39	3,21	в зоні з теплою підлогою
Fs-04		51 Підігр_20-Стяж Арм_100	0,12	0,59	4,90	в кладові
					0,98 м²	8,13 м²
Фальш-перегородка						
Wi-05		28 Карк Шміз Мін_30-ГКЛ_10+10 I ГКЛ_10	0,06	0,10	2,53	Зашивка в 2х шару з однієї сторони та в 1х з іншої
					0,10 м²	2,53 м²
					3,41 м²	42,12 м²

Переріз-01(М)
М1:30



Переріз-02(М)
М1:30




Примітки:

- 1. Усі розміри вказані у мм;
- 2. Розміри подані від рівня чистої підлоги (+0,000мм);
- 3. 3D схеми монтажу див.арк.А12-39, 42, 43;


Умовні позначення:

-  – нові елементи;
-  – елементи, що були демонтовані.




Примітки:

1. Розміри подані від рівня чистої стяжки (-0,020мм);
2. Розгортки оздоблення див. розділ І7;



M1:50




A12 Відомість отворів інженерних комунікацій – 1-й поверх							
Поз.	Форма	Розміри, мм.		Позначка від Рів. ч.п.	Призначення отворів	К-сть, шт.	Примітки
		Висота	Ширина				
Vh-01	Квадрат	110	110	2,56	Системи вентиляції	1	отвір перенесений
Vh-03	Звичайн.	70	120	2,64	Системи вентиляції	1	отвір перенесений
Vh-04	Звичайн.	70	120	2,64	Системи вентиляції	2	
Vh-05	Звичайн.	70	120	2,65	Системи вентиляції	1	
Vh-06	Звичайн.	300	400	0,00	Доступ для обслуговування	1	
6							


1. Усі розміри вказані у мм;
2. Вигляди гіпсокартонних конструкцій див. арк. А12-41;
3. Відомість дверей див. арк. А12-53.

- – маркер 3D деталі/фрагменту.
- – гіпсокартонні конструкції.
- – лицева сторона дверей.

ЗД Монтаж ГКЛ конструкцій. Вигляд-1
M1:30



ЗД Монтаж ГКЛ конструкцій. Вигляд-2
M1:30



Примітки:

1. Розміри подані від рівня чистої стяжки (-0,020мм);
2. Розгортки оздоблення див. розділ І7;
3. Виконати підсилення коробки під інсталяцію у відповідності TX карт "Knauf";

3Д Монтаж-1.01
M1:50

Vh-04
Влаштування вентиляційного
отвору під витяжний повітропровід(витяжка з кухні)
0,07(Н)х0,12мм

Vh(e)-01
Закласти
вентиляційний отвір
0,19(Н)х0,11мм

Wi-01.1
Влаштування Перегородки
міжкімнатні
Н=2,83мм(до плити)

Vh-04
Влаштування вентиляційного
отвіру під витяжний
повітропровід(витяжка з ванної)
0,07(Н)х0,12мм

Wi-02
Влаштування Перегородки міжкімнатні
Н=3,00мм(до плити)

Wi-03.2
Влаштування
Конструкція облицювання/
зашивки стін
Н=1,53мм

Wi-02
Влаштування Перегородки міжкімнатні
Н=1,33мм(до нижньої основи сходів)

Vh(e)-02
Закласти
вентиляційний отвір
0,20(Н)х0,12мм

Wi-03.1
Влаштування
Конструкція облицювання/
зашивки стін
Н=2,75мм

Wi-05
Влаштування Фальш-
перегородка
Н=1,15мм(максимальна
висота)

Fs-04
Влаштування
Стяжка чистова
S=4,90м2
Товщ.=0,12мм*

Wi-04.1
Влаштування Конструкція
облицювання/зашивки стін
Н=1,74мм

Умовні позначення.

 - елементи, що демонтуються;

 - нові елементи.



creative.solutions.
archstudio

"Дизайн проєкт 3-х кімнатної
квартири в 2 рівні"

Україна, м. Ірпінь, ЖК "Синергія Сіті"

Опубліковано: 11.05.2025

Підготовчі роботи

3Д Схема монтажу - 01. 1-й поверх

Розділ

A12

Аркуш

42

Формат

A3

Wi-02
Влаштування
Перегородки міжкімнатні
H=3,00мм(до плити)

Wi-04.1
Влаштування
Конструкція облицювання/зашивки стін
H=1,35мм(до плити)

Wi-05
Влаштування Фальш-
перегородка
H=1,15мм(максимальна висота)


Wi-03.1
Влаштування
Конструкція облицювання/
зашивки стін
H=2,75мм(до плити)

Fs-04
Влаштування Стяжка чистова
S=4,90м2
Товщ.=0,12мм*

Cf-01
Змонтувати радіатор опалення
1,20x0,30(H)x0,12мм

Cf-03
Змонтувати радіатор опалення
0,50x0,30(H)x0,12мм

Wi-01.1
Влаштування Перегородки міжкімнатні
H=2,83мм(до плити)



Умовні позначення:

 - елементи, що демонтуються;

 - нові елементи.

A12 Відомість монтажу цегли та газоблоку – 1-й поверх							
Поз.	Зображення на плані	Тип конструкції	Призначення поверхні	Товщина, мм.	Об'єм, м3	Площа, м2.	Примітки
Wi-011		Блок I Газобетонний	ПЕРЕГОРОДКИ міжкімнатні	0,10	1,11	13,07	
Wi-02		Цегла I Побитіла Керамічна	ПЕРЕГОРОДКИ міжкімнатні	0,12	0,60	5,66	
					1,71 м ³	18,73 м ²	

A12 Відомість монтажу конструкцій ГКЛ – 1-й поверх							
Поз.	Зображення на плані	Тип конструкції	Призначення поверхні	Товщина, мм.	Об'єм, м3	Площа, м2.	Примітки
Wi-031		27 ГКЛ_12,5+12,5-Проф_50	Конструкція облицювання/зашивки стін	0,08	0,09	1,40	Зашивка в 2х шари
Wi-041		27 ГКЛ_12,5+12,5-Проф_30	Конструкція облицювання/зашивки стін	0,06	0,14	3,66	Зашивка в 2х шари
Wi-05		28 Карк Шміз Мнб_30-ГКЛ_10+10 I ГКЛ_10	Фальш-перегородка	0,06	0,10	2,53	Зашивка в 2х шари з однієї сторони та в 1х з іншої
Wi-061		27 ГКЛ_12,5-Клей_20*	Облицювання ГКЛ/ГКЛВ листами – Вертикальні поверхні	0,03	0,02	0,99	монтаж на клею до основи конструкції
					0,35 м ³	8,58 м ²	


A12 Відомість монтажу конструкцій ГКЛВ – 1-й поверх							
Поз.	Зображення на плані	Тип конструкції	Призначення поверхні	Товщина, мм.	Об'єм, м3	Площа, м2.	Примітки
Wi-032		27 ГКЛВ_12,5+12,5-Проф_50	Конструкція облицювання/зашивки стін; Короб під інсталяцію	0,08	0,24	3,65	Зашивка в 2х шари
Wi-042		27 ГКЛВ_12,5+12,5-Проф_30	Конструкція облицювання/зашивки стін	0,06	0,11	2,21	Зашивка в 2х шари
Wi-062		27 ГКЛВ_12,5+12,5-Клей_10*	Облицювання ГКЛ/ГКЛВ листами – Вертикальні поверхні	0,04	0,02	0,82	Зашивка в 2х шари
					0,37 м ³	6,68 м ²	

Примітки:

1. Усі розміри вказані у мм;
2. 3D схеми монтажу див.арк.A12–39, 42, 43;

	Підготовчі роботи		Розділ	
	Відомість монтажу конструкцій та стін - 1-й поверх		A12	
		Аркуш	Формат	
		44	A4	
"Дизайн проєкт 3-х кімнатної квартири в 2 рівні"		Україна, м. Ірпінь, ЖК "Синергія Сіті"		Опубліковано: 11.05.2025

План монтажу 2-го пов.
M1:50



A12 Відомість отворів інженерних комунікацій – 2-й поверх							
Поз.	Форма	Розміри, мм.		Позначка від Рів.ч.п.	Призначення отворів	К-сть, шт.	Примітки
		Висота	Ширина				
Vh-02	Квадрат	110	110	2,61	Системи вентиляції	1	отвір перенесений
1							

Примітки:


1. Усі розміри вказані у мм;
2. Розміри подані від рівня чистої стяжки (-0,020мм);
3. 3D схеми монтажу див.арк.A12-48, 49;
4. Специфікація декоративних профілів підгот.робіт див.арк.A12-54;

Умовні позначення:

- нові елементи;
- елементи, що були демонтовані.

A12 Відомість монтажу конструкцій та стін – 2-й поверх						
Поз.	Зображення на плані	Тип конструкції	Товщина, мм.	Об'єм, м3	Площа, м2.	Примітки
Конструкція облицювання/зашивки стін						
Wi-03.2		27 ГК/ЛВ_12,5+12,5-Проф_50	0,08	0,20	3,15	Зашивка в 2х шару
Wi-04.2		27 ГК/ЛВ_12,5+12,5-Проф_30	0,06	0,01	0,41	Зашивка в 2х шару
				0,21 м³	3,56 м²	
Короб під інсталяцію						
Wi-03.2		27 ГК/ЛВ_12,5+12,5-Проф_50	0,08	0,09	1,41	Зашивка в 2х шару
				0,09 м³	1,41 м²	
Облицювання ГКЛ/ГК/ЛВ листами – Вертикальні поверхні						
Wi-06.1		27 ГКЛ_12,5-Клей_20*	0,03	0,64	22,05	монтаж на клей до основи конструкції
Wi-06.2		27 ГК/ЛВ_12,5+12,5-Клей_10*	0,04	0,03	0,85	Зашивка в 2х шару
				0,67 м³	22,90 м²	
Перегородки міжкімнатні						
Wi-01.1		Блок I Газобетонний	0,10	0,76	10,50	
				0,76 м³	10,50 м²	
Подиум під душ						
Wi-01.3		Блок I Газобетонний	0,05	0,01	0,26	
				0,01 м³	0,26 м²	
Стяжка чистова						
Fs-01		Стяжка I Армобана	0,18, 0,06	0,16	0,88	підлити в місцях демонтажу частини перегородки біля дверей
Fs-02		51 Побітр_20-Невилір+ТП_20-Стяж.Арм_40	0,08	0,15	1,89	в зоні з теплою підлогою
				0,31 м³	2,77 м²	
				2,05 м³	41,40 м²	

M1:50



A12 Відомість отворів інженерних комунікацій – 2-й поверх							
Поз.	Форма	Розміри, мм.		Позначка від Рів. ч.п.	Призначення отворів	К-сть, шт.	Примітки
		Висота	Ширина				
Vh-02	Квадрат	110	110	2,61	Системи вентиляції	1	отвір перенесений
						1	

1. Усі розміри вказані у мм;
2. Вигляди гіпсокартонних конструкцій див. арк. А12-47;
3. Відомість дверей див. арк. А12-53.

- – маркер 3D деталі/фрагменту.
- – гіпсокартонні конструкції.
- – лицева сторона дверей.

M1:30

Vh-02

Влаштування
вентиляційного отвору

Wi-03.2

Влаштування
Конструкція облицювання/
зашивки стін
H=2 800мм
Відм.від р.чс.пд=-80мм

Wi-03.2

Влаштування
Короб під Інсталяцію
H=1 220мм

Рів. числ. відм. підлогу
+2,960мм (2-го повб.)

Wi-06.2

Влаштування
Облицювання ГКЛ/ГКЛВ
листами – Вертикальні
поверхні
Н=2 620мм
Відм.від р.чс.пд=+100мм

Перенесена ревізія
каналізаційного
стояка вище самого
інсталяційного
коробу

Fs-08

Влаштування
Лінійного
душового трапу

Влаштувати ухил 1,5%
до дцятого трату

M1:30

Wi-03.2

Влаштування
Конструкція
облицювання/зашивки
стіл з шумоізоляцією
H=2,74мм(до плити)

Рів. числ. відм. підлогу
+2,960мм (2-го повб.)

Примітки:

1. Розміри подані від рівня чистої стяжки (-0,020мм);
2. Розгортки оздоблення див. розділ І7;
3. Виконати підсилення коробу під інсталяцію ц відповідності ТХ карт "Knauf";

3Д Монтаж-1.01

M1:50

Vh-04
Влаштування вентиляційного
отвору під витяжний повітропровід(витяжка з кухні)
0,07(Н)х0,12мм

Vh(e)-01
Закласти
вентиляційний отвір
0,19(Н)х0,11мм

Wi-01.1
Влаштування Перегородки
міжкімнатні
Н=2,83мм(до плити)

Vh-04
Влаштування вентиляційного
отвіру під витяжний
повітропровід(витяжка з ванної)
0,07(Н)х0,12мм

Wi-02
Влаштування Перегородки міжкімнатні
Н=3,00мм(до плити)

Wi-03.2
Влаштування
Конструкція облицювання/
зашивки стін
Н=1,53мм

Wi-02
Влаштування Перегородки міжкімнатні
Н=1,33мм(до нижньої основи сходів)

Vh(e)-02
Закласти
вентиляційний отвір
0,20(Н)х0,12мм

Wi-03.1
Влаштування
Конструкція облицювання/
зашивки стін
Н=2,75мм

Wi-05
Влаштування Фальш-
перегородка
Н=1,15мм(максимальна
висота)

Fs-04
Влаштування
Стяжка чистова
S=4,90м2
Товщ.=0,12мм*

Wi-04.1
Влаштування Конструкція
облицювання/зашивки стін
Н=1,74мм

Умовні позначення.

— елементи, що демонтуються;

— нові елементи.



creative.solutions.
archstudio

"Дизайн проєкт 3-х кімнатної
квартири в 2 рівні"

Україна, м. Ірпінь, ЖК "Синергія Сіті"

Опубліковано: 11.05.2025

Підготовчі роботи

3Д Схема монтажу - 01. 2-й поверх

Розділ

A12

Аркуш

48

Формат

A3

Wi-02
Влаштування
Перегородки міжкімнатні
H=3,00мм(до плити)

Wi-04.1
Влаштування
Конструкція облицювання/зашивки стін
H=1,35мм(до плити)

Wi-05
Влаштування Фальш-
перегородка
H=1,15мм(максимальна висота)


Wi-03.1
Влаштування
Конструкція облицювання/
зашивки стін
H=2,75мм(до плити)

Fs-04
Влаштування Стяжка чистова
S=4,90м2
Товщ.=0,12мм*

Cf-01
Змонтувати радіатор опалення
1,20x0,30(H)x0,12мм

Cf-03
Змонтувати радіатор опалення
0,50x0,30(H)x0,12мм

Wi-01.1
Влаштування Перегородки міжкімнатні
H=2,83мм(до плити)





Умовні позначення:

 - елементи, що демонтуються;

 - нові елементи.

A12 Відомість монтажу цегли та газоблоку – 2-й поверх							
Поз.	Зображення на плані	Тип конструкції	Призначення поверхні	Товщина мм.	Об'єм м3	Площа м2.	Примітки
Wi-011		Блок I Газобетонний	Перегородки міжкімнатні	0,10	0,76	9,81	
Wi-013		Блок I Газобетонний	Подиум під душ	0,05	0,01	0,26	
					0,77 м³	10,07 м²	

A12 Відомість монтажу конструкцій ГКЛ – 2-й поверх							
Поз.	Зображення на плані	Тип конструкції	Призначення поверхні	Товщина мм.	Об'єм м3	Площа м2.	Примітки
Wi-061		27 ГКЛ_12,5-Клей_20*	Облицювання ГКЛ/ГКЛВ листами – Вертикальні поверхні	0,03	0,64	22,05	монтаж на клею до основи конструкції
					0,64 м³	22,05 м²	

A12 Відомість монтажу конструкцій ГКЛВ – 2-й поверх							
Поз.	Зображення на плані	Тип конструкції	Призначення поверхні	Товщина мм.	Об'єм м3	Площа м2.	Примітки
Wi-032		27 ГКЛВ_12,5+12,5-Проф_50	Конструкція облицювання/ зашивки стін; Короб під інсталяцію	0,08	0,29	4,56	Зашивка в 2х шару
Wi-042		27 ГКЛВ_12,5+12,5-Проф_30	Конструкція облицювання/ зашивки стін	0,06	0,01	0,41	Зашивка в 2х шару
Wi-062		27 ГКЛВ_12,5+12,5-Клей_10*	Облицювання ГКЛ/ГКЛВ листами – Вертикальні поверхні	0,04	0,03	0,85	Зашивка в 2х шару
					0,33 м³	5,82 м²	


Примітки:

1. Усі розміри вказані у мм;
2. 3D схеми монтажу див.арк.A12-48, 49;

	Підготовчі роботи		Розділ	
			A12	
	Відомість монтажу конструкцій та стін - 2-й поверх		Аркуш	Формат
		50	A4	
"Дизайн проєкт 3-х кімнатної квартири в 2 рівні"	Україна, м. Ірпінь, ЖК "Синергія Сіті"	Опубліковано: 11.05.2025		

Відомість монтажу конструкцій та стін – Зведена						
Поз.	Зображення на плані	Тип конструкції	Товщина мм.	Об'єм м3	Площа м2.	Примітки
Конструкція облицювання/зашивки стін						
Wi-031		27 ГКЛ_12,5+12,5-Проф_50	0,08	0,09	140	Зашивка в 2х шари
Wi-032		27 ГКЛ/В_12,5+12,5-Проф_50	0,08	0,31	4,95	Зашивка в 2х шари
Wi-04.1		27 ГКЛ_12,5+12,5-Проф_30	0,06	0,14	3,66	Зашивка в 2х шари
Wi-04.2		27 ГКЛ/В_12,5+12,5-Проф_30	0,06	0,12	2,62	Зашивка в 2х шари
				0,66 м³	12,63 м²	
Короб під Інсталяцію						
Wi-032		27 ГКЛ/В_12,5+12,5-Проф_50	0,08	0,22	3,26	Зашивка в 2х шари
				0,22 м³	3,26 м²	
Облицювання ГКЛ/ГКЛВ листами – Вертикальні поверхні						
Wi-061		27 ГКЛ_12,5-Клей_20*	0,03	0,66	23,04	монтаж на клею до основи конструкції
Wi-062		27 ГКЛ/В_12,5+12,5-Клей_10*	0,04	0,05	167	Зашивка в 2х шари
				0,71 м³	24,71 м²	
Перегородки міжкімнатні						
Wi-011		Блок І Газобетонний	0,10	187	2357	
Wi-02		Цегла І Повнотіла Керамічна	0,12	0,60	5,66	
				2,47 м³	29,23 м²	
Підіум під душ						
Wi-013		Блок І Газобетонний	0,05	0,01	0,26	
				0,01 м³	0,26 м²	
Стяжка чистова						
Fs-01		Стяжка І Армована	0,18, 0,10, 0,06	0,16	0,90	підлити в місцях демонтажу частини перегородки біля дверей
Fs-02		51 Підпр_20-Невилір+ТП_20-Стяж Арм_40	0,08	0,15	189	в зоні з теплою підлогою
Fs-03		51 Підпр_20-Невилір+ТП_20-Стяж Арм_80	0,12	0,39	3,21	в зоні з теплою підлогою
Fs-04		51 Підпр_20-Стяж Арм_100	0,12	0,59	4,90	в кладові
				1,29 м³	10,90 м²	
Фальш-перегородка						
Wi-05		28 КаркШмізМнб_30-ГКЛ_10+10 І ГКЛ_10	0,06	0,10	2,53	Зашивка в 2х шари з однієї сторони та в 1х з іншої
				0,10 м³	2,53 м²	
				5,46 м³	83,52 м²	

Відомість монтажу конструкцій ГКЛ							
Поз.	Зображення на плані	Тип конструкції	Призначення поверхні	Товщина, мм.	Об'єм, м3	Площа, м2.	Примітки
Wi-031		27 ГКЛ_12,5+12,5-Проф_50	Конструкція облицювання/зашивки стін	0,08	0,09	140	Зашивка в 2х шари
Wi-04.1		27 ГКЛ_12,5+12,5-Проф_30	Конструкція облицювання/зашивки стін	0,06	0,14	3,66	Зашивка в 2х шари
Wi-05		28 Карк Шміз Мнб_30-ГКЛ_10+10 І ГКЛ_10	Фальш-перегородка	0,06	0,10	2,53	Зашивка в 2х шари з однієї сторони та в 1х з іншої
Wi-06.1		27 ГКЛ_12,5-Клей_20*	Облицювання ГКЛ/ГКЛВ листами – Вертикальні поверхні	0,03	0,66	23,04	монтаж на клею до основи конструкції
					0,99 м³	30,63 м²	

Відомість монтажу конструкцій ГКЛВ							
Поз.	Зображення на плані	Тип конструкції	Призначення поверхні	Товщина, мм.	Об'єм, м3	Площа, м2.	Примітки
Wi-032		27 ГКЛВ_12,5+12,5-Проф_50	Конструкція облицювання/зашивки стін, Короб під Інсталяцію	0,08	0,53	8,21	Зашивка в 2х шари
Wi-04.2		27 ГКЛВ_12,5+12,5-Проф_30	Конструкція облицювання/зашивки стін	0,06	0,12	2,62	Зашивка в 2х шари
Wi-06.2		27 ГКЛВ_12,5+12,5-Клей_10*	Облицювання ГКЛ/ГКЛВ листами – Вертикальні поверхні	0,04	0,05	167	Зашивка в 2х шари
					0,70 м³	12,50 м²	

Відомість монтажу цегли та газоблоку							
Поз.	Зображення на плані	Тип конструкції	Призначення поверхні	Товщина мм.	Об'єм, м3	Площа, м2.	Примітки
Wi-011		Блок І Газобетонний	Перегородки міжкімнатні	0,10	187	22,88	
Wi-013		Блок І Газобетонний	Підіум під душ	0,05	0,01	0,26	
Wi-02		Цегла І Повнотіла Керамічна	Перегородки міжкімнатні	0,12	0,60	5,66	
					2,48 м³	28,80 м²	

Примітки:

1. Усі розміри вказані у мм;
2. 3D схеми монтажу див.арк. А12–48, 49;











A17 Відомість чорнового оздоблення – 1–го пов.			
Поз.	Матеріал чистового оздоблення	Площа,м2.	Примітки
Dw-01, Штукатурка цементно-пісчана			
	Керамограніт	15,60	
		15,60 м²	
Dw-02, Штукатурка цементно-пісчана+шпаклівка			
	Фарба вологостійка	4,67	
		4,67 м²	
Dw-03, Штукатурка гіпсова+Шпаклівка			
	Гнучкий шпал	7,24	
	Фарба	48,39	
	Фарба водоемульсійна	5,59	
	Фарба вологостійка	15,33	
		76,55 м²	
Dw-04, Шпаклівка			
	Гнучкий шпал	2,29	
	Керамограніт	4,67	
	Фарба	5,35	
	Фарба вологостійка	0,94	
		13,25 м²	
		110,07 м²	

A17 Відомість чорнового оздоблення – 2–го пов.			
Поз.	Матеріал чистового оздоблення	Площа,м2.	Примітки
Dw-01, Штукатурка цементно-пісчана			
	Керамограніт	11,07	
		11,07 м²	
Dw-02, Штукатурка цементно-пісчана+шпаклівка			
	Фарба вологостійка	1,82	
		1,82 м²	
Dw-03, Штукатурка гіпсова+Шпаклівка			
	Фарба	75,39	
	Фарба водоемульсійна	16,78	
		92,17 м²	
Dw-04, Шпаклівка			
	Керамограніт	3,68	
	Фарба	11,31	
	Фарба водоемульсійна	4,52	
	Фарба вологостійка	0,33	
	Шпалери	9,65	
		29,49 м²	
		134,55 м²	

A17 Відомість чорнового оздоблення – Зведена			
Поз.	Матеріал чистового оздоблення	Площа,м2.	Примітки
Dw-01, Штукатурка цементно-пісчана			
	Керамограніт	26,67	
		26,67 м²	
Dw-02, Штукатурка цементно-пісчана+шпаклівка			
	Фарба вологостійка	6,49	
		6,49 м²	
Dw-03, Штукатурка гіпсова+Шпаклівка			
	Гнучкий шпал	7,24	
	Фарба	123,78	
	Фарба водоемульсійна	22,37	
	Фарба вологостійка	15,33	
		168,72 м²	
Dw-04, Шпаклівка			
	Гнучкий шпал	2,29	
	Керамограніт	8,35	
	Фарба	16,66	
	Фарба водоемульсійна	4,52	
	Фарба вологостійка	1,27	
	Шпалери	9,65	
		42,74 м²	
		244,62 м²	

Примітки:


1. Усі розміри вказані у мм;
2. 3D схеми монтажу див.арк.A12-48, 49;

Відомість дверей					
Марка дверей	Di-01	Di-01	Di-01	Di-03	Di-04
К-сть	1	1	1	2	1
Розмір проєму	800×2 100	800×2 100	800×2 100	800×2 100	1 700×2 620
Тип дверей	Прихованого монтажу	Прихованого монтажу	Прихованого монтажу	Прихованого монтажу	Розсувні двері
Маркування дверей	Лібі. Стандарт	Прабі. Стандарт	Прабі. Стандарт	Лібі. Внутрішні (Inside)	Прабі. Розсувні
Вигляд з лицьової сторони					
Лицеве покриття	Грунтовані, Фарбування по палітрі NCS за випискою	Грунтовані, Оздоблення бамбуковим шпоном під дерево	Грунтовані, Фарбування по палітрі NCS за випискою	Грунтовані, Фарбування по палітрі NCS за випискою	Скло тоноване
Вигляд з тильної сторони					
Тильне покриття	Грунтовані, Фарбування по палітрі NCS за випискою	Грунтовані, Фарбування по палітрі NCS за випискою	Грунтовані, Фарбування по палітрі NCS за випискою	Грунтовані, Фарбування по палітрі NCS за випискою	Скло тоноване
Аксесуари дверей	Магнітний стопор Veget кольору хром; З WC замком (фіксатор з тильної сторони); Обклад чорного кольору	Обклад чорного кольору	З WC замком (фіксатор з тильної сторони); Обклад чорного кольору	Магнітний стопор Veget кольору хром; Обклад чорного кольору	Магнітний стопор Veget кольору хром; Обклад чорного кольору
Примітки					

Примітки:


- Усі проєми перевірити по місцю перед виготовленням дверей.
- Перед замовленням дверей виготовити взірці кольорів/отримати взірці матеріалів.

	Підготовчі роботи		Розділ	
	Відомість заповнення дверних прорізів		А12	
		Аркуш	Формат	
		53	A4	
"Дизайн проєкт 3-х кімнатної квартири в 2 рівні"		Україна, м. Ірпінь, ЖК "Синергія Сіті"		Опубліковано: 11.05.2025

І6 Специфікація декоративних профілів для підготовчих робіт							
Поз.	Відображення на плані	Зображення	Виробник	Модель	Артикул	Довжина, мм. поз.	Примітки
Pr-06			Віом	Віом профіль накладний алюм. /ЛП12 анод +розсіювач матовий LP-12A+LM-U або Віом профіль брізний алюмінієвий /ЛПВ12 анод. + розсіювач матовий LPV-12A +LM-U	LP-12A+LM-U/ LPV-12A+LM-U	4,41	Вертикальна підсвітка ніші з полицями у ванній та у душовій

AI3 / Опалення, вентиляція і кондиціонування

План опалення 1-го пов.
M1:50



Експлікація приміщень

№	Найменування	Площа м.кв.	Примітка
Рівень чист.підлоги 1-го пов.			
01	Коридор/Прихожа	4,10	
02	Гардеробна кімната/Кладовка	4,16	
03	Ванна кімната	4,43	
04	Зона Кухні-Стилової	10,88	
05	Зона Вітальні	10,80	
05.1	Сходи	4,76	
06	Лоджія №1	1,69	З врах коеф 0,5
		40,82 м²	
Рівень чист.підлоги 2-го пов.			
07	Коридор	2,12	
08	Санвузол/Душова кімната	2,83	
09	Спальня дитяча/Кабінет	12,32	
10	Спальня доросла	11,66	
11	Зона гардеробної	3,38	
12	Лоджія №2	1,69	З врах коеф 0,5
		34,00 м²	
		74,82 м²	


Примітки:

- 1. Усі розміри вказані у мм;
- 2. Висотні відмітки подані від рівня чистої підлоги (Рівень ч.п. ±0,000);
- 3. Даний аркуш див.з арк.АІЗ-57, 58;
- 4. Необхідні параметри та потужність опалювальних приладів/теплої підлоги узгодити з спеціалістами;
- 5. Газовий котел та витяжний від котла змонтувати до етапу встановлення медлів;
- 6. Специфікацію приладів/обладнання опалення див. арк.АІЗ-59;
- 7. Специфікацію труб/фурнітури опалення див. арк.АІЗ-60, 61;

Умовні позначення:

- маркер 3D вигляду;
- газовий котел;
- тепла підлога;
- труби опалення;
- радіатор опалення/рушникосушка;

План опалення 2-го пов.
M1:50



Експлікація приміщень

№	Найменування	Площа м.кв.	Примітка
Рівень чист.підлоги 1-го пов.			
01	Коридор/Прихожа	4,10	
02	Гардеробна кімната/Клодова	4,16	
03	Ванна кімната	4,43	
04	Зона Кухні-Столової	10,88	
05	Зона Вітальні	10,80	
05.1	Сходи	4,76	
06	Лоджія №1	1,69	З врах коеф 0,5
		40,82 м²	
Рівень чист.підлоги 2-го пов.			
07	Коридор	2,12	
08	Санвузол/Душова кімната	2,83	
09	Спальня дитяча/Кабінет	12,32	
10	Спальня доросла	11,66	
11	Зона гардеробної	3,38	
12	Лоджія №2	1,69	З врах коеф 0,5
		34,00 м²	
		74,82 м²	

Примітки:

- 1. Усі розміри вказані у мм;
- 2. Висотні відмітки подані від рівня чистої підлоги (Рівень ч.п. ±0,000);
- 3. Даний аркуш див.з арк.АІЗ-56, 58;
- 4. Необхідні параметри та потужність опалювальних приладів/теплої підлоги узгодити з спеціалістами;
- 5. Газовий котел та витяжний від котла змонтувати до етапу встановлення медлів;
- 6. Специфікацію приладів/обладнання опалення див. арк.АІЗ-59;
- 7. Специфікацію труб/фурнітури опалення див. арк.АІЗ-60, 61;

Умовні позначення:

- маркер 3D вигляду;
- газовий котел;
- тепла підлога;
- труби опалення;
- радіатор опалення/рушникосушка;

ОВіК-Опалення – Подача
Контур №1
D=0,02мм*

ОВіК-Опалення – Обратка
Контур №1
D=0,02мм*

Cf-01
Радіатор опалення Панельний
Нижнє підключення з стіни(з
одного боку)
Нрд=0,30мм
Ннизу=0,15мм

ОВіК-Опалення – Подача
Контур №3
D=0,02мм*

ОВіК-Опалення – Обратка
Контур №3
D=0,02мм*

Cf-01
Радіатор опалення Панельний
Нижнє підключення з стіни(з
одного боку)
Нрд=0,30мм
Ннизу=0,13мм

ОВіК-Опалення – Подача
Контур №2
D=0,02мм*

ОВіК-Опалення – Обратка
Контур №2
D=0,02мм*

Cf-02
Радіатор опалення
Дизайнерський – Панельний
Нижнє підключення по центру з
стіни
Нрд=180мм
Ннизу=0,30мм

ОВіК-Опалення – Обратка
Контур від колектора до котла
D=0,02мм*

ОВіК-Опалення – Подача
Контур від колектора до котла
D=0,02мм*


Ee-02
Бачок розширюючий
(за необхідності)
Нбк=0,30*мм
Ннизу=0,05*мм

Ee-01
Колекторна шафа.
Нкл=0,29*мм
Ннизу=0,28*мм

Cf-03
Радіатор опалення Панельний
Нижнє підключення з підлоги(з
одного боку)
Нрд=0,30мм
Ннизу=0,13мм

ОВіК-Опалення – Обратка
Контур №2
D=0,02мм*

ОВіК-Опалення – Подача
Контур №2
D=0,02мм*



У квартирі встановлені віконні та дверні блоки(на лоджію) з 2-х камерним склопакетом виробника "Rehau"

Примітки:

1. Усі розміри вказані у мм;
2. Висотні відмітки подані від рівня чистої підлоги (Рівень ч.п. ±0,000);
3. Даний аркуш див.з арк.А13-56, 57, 58;
4. Необхідні параметри та потужність опалювальних приладів/теплої підлоги узгодити з спеціалістами;
5. Газовий котел та витяжний від котла змонтувати до етапу встановлення медлїв;
6. Специфікацію приладів/обладнання опалення див. арк.А13-59;
7. Специфікацію труд/фурнітури опалення див. арк.А13-60, 61;

АІЗ Специфікація радіаторів опалення та обладнання												
Поз.	Відображення на плані	Ескіз	Тип приладу опалення	Виробник	Модель	Артикул	№ контура	Тип підключення	Теплова потужність, Вт.	Габарити, мм.	К-сть, шт.	Примітки
Cf-01			Радіатор опалення Панельний	Kermi			Контур №2; Контур №3	Нижнє підключення з стіни(з одного боку)	1226	1200x120x300	2	ліве підключення радіаторів
Cf-02			Радіатор опалення Дизайнерський – Панельний	Kermi			Контур №1	Нижнє підключення по центру з стіни	1497	355x80x1800	1	по центру підключення
Cf-03			Радіатор опалення Панельний	Kermi			Контур №2	Нижнє підключення з підлоги(з одного боку)	511	500x120x300	1	ліве підключення радіатора
Tw-01			Електрична рушникосушка	Mario			-	Нижнє підключення з стіни(з одного боку)	0	330x65x1000	2	праве підключення рушникосушок
									4460		6	

АІЗ Специфікація теплої підлоги										
Поз.	Відображення на плані	Ескіз	Тип теплої підлоги	Виробник	Артикул	№ контура	Теплова потужність, Вт.	Площа м2	К-сть, шт.	Примітки
Wf-01			Електрична Тепла підлога – Класичні тонкі нагрівальні мати	Devi		Контур №4, Контур №6	686,24	3,44	2	врахувати окремі регулятори та датчики на кожен контур
Wf-02			Електрична Тепла підлога – Класичні тонкі нагрівальні мати	Devi		Контур №5	417,04	2,09	1	
							1 103,28 м²	5,53 м²		

АІЗ Специфікація газових приладів та обладнання										
Поз.	Відображення на плані	Ескіз	Тип приладу опалення	Виробник	Модель	Артикул	Теплова потужність, Вт.	Габарити, мм.	К-сть, шт.	Примітки
Eg-01			Газовий котел 2-х контурний	Paraterm			0	400x270x630	1	
Eg-02			Газова варильна поверхня	Bosch			0	580x600x52	1	
							0			

Примітки:

1. Усі розміри вказані у мм;
2. Даний аркуш див.арк.АІЗ-56, 57, 58;
3. Необхідні параметри та потужність опалювальних приладів узгодити з спеціалістами;

A13 Відомість труб опалення								
№ контура, Дмм.	Система	Найменування	Зображення на плані	Виробник	Модель	Артикул	Довжина, м. поз.	Примітки
Контур №1 – 0,02								
	ОВІК–Опалення – Обратка	Труба					7,06	
	ОВІК–Опалення – Подача	Труба					7,23	
							14,29 м	
Контур №2 – 0,02								
	ОВІК–Опалення – Обратка	Труба					7,48	
	ОВІК–Опалення – Подача	Труба					7,56	
							15,04 м	
Контур №3 – 0,02								
	ОВІК–Опалення – Обратка	Труба					10,59	
	ОВІК–Опалення – Подача	Труба					10,58	
							21,17 м	
Контур від колектора до котла – 0,02								
	ОВІК–Опалення – Обратка	Труба					1,30	
	ОВІК–Опалення – Подача	Труба					1,21	
							2,51 м	
							53,01 м	

A13 Специфікація фурнітури опалення								
№ контура, Дмм.	Найменування	Система	Зображення на плані	Виробник	Модель	Артикул	К–сть, шт.	Примітки
Контур №1 – 0,02								
	Коліно	ОВІК–Опалення – Обратка					9	
	Коліно	ОВІК–Опалення – Подача					11	
							20	
Контур №2 – 0,02								
	Коліно	ОВІК–Опалення – Обратка					14	
	Коліно	ОВІК–Опалення – Подача					8	
	Трійник	ОВІК–Опалення – Обратка					1	
	Трійник	ОВІК–Опалення – Подача					1	
							24	

Примітки:

1. Усі розміри вказані у мм;
2. Даний аркуш див.арк.А13-56, 57, 58;
3. Необхідні параметри та потужність опалювальних приладів узгодити з спеціалістами;


A13 Специфікація фурнітури опалення								
№ контура, Дмм.	Найменування	Система	Зображення на плані	Виробник	Модель	Артикул	К-сть, шт.	Примітки
Контур №3 – 0,02								
	Коліно	ОВіК-Опалення – Обратка					11	
	Коліно	ОВіК-Опалення – Подача					12	
							23	
Контур від колектора до котла – 0,02								
	Коліно	ОВіК-Опалення – Обратка					7	
	Коліно	ОВіК-Опалення – Подача					3	
							10	
							77	

Примітки:

1. Усі розміри вказані у мм;
2. Даний аркуш див.арк. А13-56, 57, 58;
3. Необхідні параметри та потужність опалювальних приладів узгодити з спеціалістами;

	creative.solutions. archstudio	"Дизайн проєкт 3-х кімнатної квартири в 2 рівні"	Україна, м. Ірпінь, ЖК "Синергія Сіті"	Опалення, вентиляція і кондиціонування	Розділ	
			Опубліковано: 11.05.2025	Специфікація труб та фурнітури опалення - Закінчення	A13	
					Аркуш	Формат
					61	A4

План вентиляції 1-го пов.
M1:50



Експлікація приміщень

№	Найменування	Площа м.кв.	Примітка
Рівень чист.підлоги 1-го пов.			
01	Коридор/Прихожа	4,10	
02	Гардеробна кімната/Клобода	4,16	
03	Ванна кімната	4,43	
04	Зона Кухні-Столової	10,88	
05	Зона Вітальні	10,80	
05.1	Сходи	4,76	
06	Лоджія №1	1,69	З врах коеф 0,5
		40,82 м²	
Рівень чист.підлоги 2-го пов.			
07	Коридор	2,12	
08	Санвузол/Душова кімната	2,83	
09	Спальня дитяча/Кабінет	12,32	
10	Спальня доросла	11,66	
11	Зона гардеробної	3,38	
12	Лоджія №2	1,69	З врах коеф 0,5
		34,00 м²	
		74,82 м²	

Примітки:


- Усі розміри вказані у мм;
- Висотні відмітки подані від рівня чистої підлоги (Рівень ч.п. ±0,000);
- Даний аркуш див.з арк.А13-63; 64 – 66;
- Необхідні параметри та потужність вентиляторів/рекуператорів узгодити з спеціалістами;
- Вентиляційний канал кухонної витяжки змонтувати на етапі встановлення меблів;
- Специфікацію приладів/обладнання вентиляції та кондиціонування див. арк.А13-74;
- Специфікацію труд/фурнітури вентиляції див. арк.А13-67, 68;

Умовні позначення:

- маркер 3D вигляду;
- газовий котел;
- витяжний осьовий каналний вентилятор;
- витяжний стіновий вентилятор;
- рекуператор стіновий;
- витяжка кухонна вбудована;
- щілевий лінійний дифузор;
- корпус розподільчий вентиляційний;

План вентиляції 2-го пов.

M1:50



Експлікація приміщень


№	Найменування	Площа м.кв.	Примітка
Рівень чист.підлоги 1-го пов.			
01	Коридор/Прихожа	4,10	
02	Гардеробна кімната/Клодова	4,16	
03	Ванна кімната	4,43	
04	Зона Кухні-Столової	10,88	
05	Зона Вітальні	10,80	
05.1	Сходи	4,76	
06	Лоджія №1	1,69	З врах коеф 0,5
		40,82 м²	
Рівень чист.підлоги 2-го пов.			
07	Коридор	2,12	
08	Санвузол/Душова кімната	2,83	
09	Спальня дитяча/Кабінет	12,32	
10	Спальня доросла	11,66	
11	Зона гардеробної	3,38	
12	Лоджія №2	1,69	З врах коеф 0,5
		34,00 м²	
		74,82 м²	

Примітки:

- Усі розміри вказані у мм;
- Висотні відмітки подані від рівня чистої підлоги (Рівень ч.п. ±0,000);
- Даний аркуш див.з арк.А13-62; 64 – 66;
- Необхідні параметри та потужність вентиляторів/рекуператорів узгодити з спеціалістами;
- Вентиляційний канал кухонної витяжки змонтувати на етапі встановлення меблів;
- Специфікацію приладів/обладнання вентиляції та кондиціонування див. арк.А13-74;
- Специфікацію труд/фурнітури вентиляції див. арк.А13-67, 68;


Умовні позначення:

-  – маркер 3D вигляду;
-  – газовий котел;
-  – витяжний осьовий каналний вентилятор;
-  – витяжний стіновий вентилятор;
-  – рекуператор стіновий;
-  – витяжка кухонна вбудована;
-  – щілевий лінійний дифузор;
-  – корпус розподільчий вентиляційний;



- Примітки:**
1. Усі розміри вказані у мм;
 2. Висотні відмітки подані від рівня чистої підлоги (Рівень ч.п. ±0,000);
 3. Даний аркуш див.з арк.А13-62, 63;
 4. Необхідні параметри та потужність вентиляторів/рекуператорів узгодити з спеціалістами;
 5. Вентиляційний канал кухонної витяжки змонтувати на етапі встановлення медлів;
 6. Специфікацію приладів/обладнання вентиляції та кондиціонування див. арк.А13-74;
 7. Специфікацію труд/фурнітури вентиляції див. арк.А13-67, 68;

Vp-01
Повітропровід пластиковий
прямокутного перерізу
0,10x0,06=мм



- Примітки:
- 1. Усі розміри вказані у мм;
 - 2. Висотні відмітки подані від рівня чистої підлоги (Рівень ч.п. ±0,000);
 - 3. Даний аркуш див.з арк.АІЗ-62, 63;
 - 4. Необхідні параметри та потужність вентиляторів/рекуператорів узгодити з спеціалістами;
 - 5. Вентиляційний канал кухонної витяжки змонтувати на етапі встановлення меблів;
 - 6. Специфікацію приладів/обладнання вентиляції та кондиціювання див. арк.АІЗ-74;
 - 7. Специфікацію труд/фурнітури вентиляції див. арк.АІЗ-67, 68;

Vp-03

Витяжний осьовий каналний
вентилятор зі зворотнім клапаном
D=100мм
Н_{низц} 2 585=мм


Ve-01

Витяжний осьовий каналний
вентилятор зі зворотнім
клапаном
H=210мм
Н_{низц} 2 500=мм

Vp-03

Повітропровід пластиковий
прямокутного перерізу
100x55=мм

Вентиляційна шахта



V-01

Лінійний щілевий дифузор-
стельовий
H=120мм
Н_{низц} 2 600=мм

Примітки:

1. Усі розміри вказані у мм;
2. Висотні відмітки подані від рівня чистої підлоги (Рівень ч.п. ±0,000);
3. Даний аркуш див.з арк.А13-62, 63;
4. Необхідні параметри та потужність вентиляторів/рекуператорів узгодити з спеціалістами;
5. Вентиляційний канал кухонної витяжки змонтувати на етапі встановлення медлів;
6. Специфікацію приладів/обладнання вентиляції та кондиціонування див. арк.А13-74;
7. Специфікацію труб/фурнітури вентиляції див. арк.А13-67, 68;

A13 Відомість труб вентиляції							
Найменування	Зображення на плані	Виробник	Модель	Артикул	Габаритні розміри січення, мм.	Довжина, м.пог.	Примітки
ОВіК-Вентиляція – Витяжка-Контур №1							
Трубопровід-круглий					D = 100	0,83	
Трубопровід-плоский					55 x 100	3,21	
						4,04 м	
ОВіК-Вентиляція – Витяжка-Контур №2							
Трубопровід-круглий					D = 100	0,46	
Трубопровід-плоский					55 x 100	4,02	
						4,48 м	
ОВіК-Вентиляція – Витяжка-Контур №3							
Трубопровід-круглий					D = 100	0,24	
Трубопровід-плоский					55 x 100	1,20	
						1,44 м	
ОВіК-Вентиляція – Витяжка-Контур №4							
Трубопровід-круглий					D = 100	0,31	
						0,31 м	
						10,27 м	

A13 Специфікація фурнітури труб вентиляції							
Найменування	Зображення на плані	Виробник	Модель	Артикул	Габаритні розміри січення, мм.	К-сть, шт.	Примітки
ОВіК-Вентиляція – Витяжка-Контур №1							
Коліно-кругле					D = 100	1	
Коліно-плоске					100 x 55	2	
Коліно-плоске					55 x 100	3	
Перехідник з круглої труби на прямокутну					100 x 100	1	
						7	
ОВіК-Вентиляція – Витяжка-Контур №2							
Коліно-кругле					D = 100	2	
Коліно-плоске					100 x 55	4	
Коліно-плоске					55 x 100	2	

Примітки:

1. Усі розміри вказані у мм;
2. Висотні відмітки подані від рівня чистої підлоги (Рівень ч.п. ±0,000);
3. Даний аркуш див.з арк.А13-62, 63; 64 – 66;
4. Необхідні параметри та потужність вентиляторів/рекуператорів узгодити з спеціалістами;
5. Вентиляційний канал кухонної витяжки змонтувати на етапі встановлення меблів;
6. Специфікацію приладів/обладнання вентиляції та кондиціювання див. арк.А13-74;


АІЗ Специфікація фурнітури труб вентиляції							
Найменування	Зображення на плані	Виробник	Модель	Артикул	Габаритні розміри січення, мм.	К-сть, шт.	Примітки
Перехідник з прямокутної труби на круглу					100 x 100	1	
						9	
ОВіК-Вентиляція – Витяжка-Контур №3							
Коліно-кругле					D = 100	3	
Коліно-плоске					100 x 55	2	
Коліно-плоске					55 x 100	2	
Перехідник з прямокутної труби на круглу					100 x 100	1	
						8	
ОВіК-Вентиляція – Витяжка-Контур №4							
Коліно-кругле					D = 100	2	
						2	
						26	

Примітки:

1. Усі розміри вказані у мм;
2. Висотні відмітки подані від рівня чистої підлоги (Рівень ч.п. ±0,000);
3. Даний аркуш див.з арк.АІЗ-62, 63; 64 – 66;
4. Необхідні параметри та потужність вентиляторів/рекуператорів узгодити з спеціалістами;
5. Вентиляційний канал кухонної витяжки змонтувати на етапі встановлення медлів;
6. Специфікацію приладів/обладнання вентиляції та кондиціонування див. арк.АІЗ-74;

	creative.solutions. archstudio	"Дизайн проєкт 3-х кімнатної квартири в 2 рівні"	Україна, м. Ірпінь, ЖК "Синергія Сіті" Опубліковано: 11.05.2025	Опалення, вентиляція і кондиціонування Специфікація труб та фурнітури вентиляції - Закінчення	Розділ	
					АІЗ	
					Аркуш	Формат
					68	A4

План кондиціювання 1-го пов.
M1:50



Експлікація приміщень

№	Найменування	Площа м.кв.	Примітка
Рівень чист.підлоги 1-го пов.			
01	Коридор/Прихожа	4,10	
02	Гардеробна кімната/Клобова	4,16	
03	Ванна кімната	4,43	
04	Зона Кухні-Столової	10,88	
05	Зона Вітальні	10,80	
05.1	Сходи	4,76	
06	Лоджія №1	1,69	З врах коеф 0,5
		40,82 м²	
Рівень чист.підлоги 2-го пов.			
07	Коридор	2,12	
08	Санвузол/Душова кімната	2,83	
09	Спальня дитяча/Кабінет	12,32	
10	Спальня доросла	11,66	
11	Зона гардеробної	3,38	
12	Лоджія №2	1,69	З врах коеф 0,5
		34,00 м²	
		74,82 м²	


Примітки:

- Усі розміри вказані у мм;
- Висотні відмітки подані від рівня чистої підлоги (Рівень ч.п. ±0,000);
- Даний аркуш див.з арк.АІЗ-70, 71;
- Необхідні параметри та потужність кондиціонерів узгодити з спеціалістами;
- Специфікацію приладів/обладнання вентиляції та кондиціювання див. арк.АІЗ-74;
- Специфікацію труб/фурнітури кондиціювання див. арк.АІЗ-72, 73;

Умовні позначення:

-  – маркер 3D вигляду;
-  – внутрішній блок кондиціонера;
-  – зовнішній блок кондиціонера;
-  – труби фріонотраси;

План кондиціювання 2-го пов.
M1:50



Експлікація приміщень

№	Найменування	Площа м.кв.	Примітка
Рівень чист.підлоги 1-го пов.			
01	Коридор/Прихожа	4,10	
02	Гардеробна кімната/Клобода	4,16	
03	Ванна кімната	4,43	
04	Зона Кухні-Столової	10,88	
05	Зона Вітальні	10,80	
05.1	Сходи	4,76	
06	Лоджія №1	1,69	З врах коеф 0,5
		40,82 м²	
Рівень чист.підлоги 2-го пов.			
07	Коридор	2,12	
08	Санвузол/Душова кімната	2,83	
09	Спальня дитяча/Кабінет	12,32	
10	Спальня доросла	11,66	
11	Зона гардеробної	3,38	
12	Лоджія №2	1,69	З врах коеф 0,5
		34,00 м²	
		74,82 м²	

Примітки:

- Усі розміри вказані у мм;
- Висотні відмітки подані від рівня чистої підлоги (Рівень ч.п. ±0,000);
- Даний аркуш див.з арк.А13-69, 71;
- Необхідні параметри та потужність кондиціонерів узгодити з спеціалістами;
- Специфікацію приладів/обладнання вентиляції та кондиціювання див. арк.А13-74;
- Специфікацію труб/фурнітури кондиціювання див. арк.А13-72, 73;


Умовні позначення:

-  – маркер 3D вигляду;
-  – внутрішній блок кондиціонера;
-  – зовнішній блок кондиціонера;
-  – труби фріонотраси;

ОВІК-Кондиціонування –
Фріонотраси (під стелею)
Контур №1

F1-10
Внутрішній блок "Мульти-спліт системи".
Контур №2
Ндл=0,30мм
Ннизу=2,27мм

ОВІК-Кондиціонування –
Фріонотраси (в стіні)
Контур №2



F1-10
Внутрішній блок "Мульти-спліт системи".
Контур №1
Ндл=0,30мм
Ннизу=2,25мм

Примітки:

1. Усі розміри вказані у мм;
2. Висотні відмітки подані від рівня чистої підлоги (Рівень ч.п. ±0,000);
3. Даний аркуш див.з арк.А13-69, 70;
4. Необхідні параметри та потужність кондиціонерів узгодити з спеціалістами;
5. Специфікацію приладів/обладнання вентиляції та кондиціонування див. арк.А13-74;
6. Специфікацію труб/фурнітури кондиціонування див. арк.А13-72, 73;

A13 Відомість труб кондиціювання(фріонотрас)							
D,мм.	Найменування	Зображення на плані	Виробник	Модель	Артикул	Довжина м.пог.	Примітки
ОВіК-Кондиціонування – Фріонотраси-Контур №1							
0,01	Трубопровід-круглий					10,52	
0,01	Трубопровід-круглий					10,40	
						20,92 м	
ОВіК-Кондиціонування – Фріонотраси-Контур №2							
0,01	Трубопровід-круглий					12,71	
0,01	Трубопровід-круглий					12,59	
						25,30 м	
ОВіК-Кондиціонування – Фріонотраси-Контур №3							
0,01	Трубопровід-круглий					8,69	
0,01	Трубопровід-круглий					8,66	
						17,35 м	
						63,57 м	

A13 Специфікація фурнітури фріонотрас							
D,мм.	Найменування	Зображення на плані	Виробник	Модель	Артикул	К- сть,шт.	Примітки
ОВіК-Кондиціонування – Фріонотраси – Контур №1							
0,01	Коліно-кругле					11	
0,01	Коліно-кругле					12	
						23	
ОВіК-Кондиціонування – Фріонотраси – Контур №2							
0,01	Коліно-кругле					14	
0,01	Коліно-кругле					14	
						28	

Примітки:

1. Усі розміри вказані у мм;
2. Висотні відмітки подані від рівня чистої підлоги (Рівень ч.п. ±0,000);
3. Даний аркуш див.з арк.А13–69, 70, 71;
4. Необхідні параметри та потужність кондиціонерів узгодити з спеціалістами;
5. Специфікацію приладів/обладнання вентиляції та кондиціонування див. арк.А13–74;

A13 Специфікація фурнітури фріонотрас							
D,мм.	Найменування	Зображення на плані	Виробник	Модель	Артикул	К-сть,шт.	Примітки
ОВіК-Кондиціонування – Фріонотраси – Контур №3							
0,01	Коліно-кругле					11	
0,01	Коліно-кругле					11	
						22	
						73	

A13-4 Відомість труб кондиціонування(дренаж)						
D,мм.	Зображення на плані	Виробник	Модель	Артикул	Довжина м.пог.	Примітки
ВК(К-3) – Каналізація – Дренаж – Контур №1						
0,02					4,72	передбачити підключення через сифон до каналізаційного стояка з доступом
ВК(К-3) – Каналізація – Дренаж – Контур №2						
0,02					4,83	передбачити підключення через сифон до каналізаційного стояка з доступом
ВК(К-3) – Каналізація – Дренаж – Контур №3						
0,02					3,20	передбачити підключення через сифон до каналізаційного стояка з доступом
					12,75 м	


Примітки:

1. Усі розміри вказані у мм;
2. Висотні відмітки подані від рівня чистої підлоги (Рівень ч.п. ±0,000);
3. Даний аркуш див.з арк.А13-69, 70, 71;
4. Необхідні параметри та потужність кондиціонерів узгодити з спеціалістами;
5. Специфікацію приладів/обладнання вентиляції та кондиціонування див. арк.А13-74;

Специфікація приладів вентиляції/кондиціювання											
Поз.	Відображення на плані	Ескіз	Найменування приладу	Виробник	Модель	Артикул	Тип встановлення	Наявність функцій	Габарити, ДхШхВ, мм.	К-сть, шт.	Примітки
Витяжна											
Ft-08			Витяжний вентилятор зі зворотнім клапаном – настінний				Вмонтований в медлі	Авторестарт; Самодіагностика; Таймер; Датчик температури	90x160x160	1	
V-01			Лінійний щілевий дифузор–стельовий				Стельовий	–	750x80x120	1	
V-02			Лінійний щілевий дифузор–стельовий				Стельовий	–	950x80x120	1	
Ve-01			Витяжний осьовий каналний вентилятор зі зворотнім клапаном				Стельовий	Авторестарт; Самодіагностика; Таймер; Датчик вологості	250x160x210	2	
Ve-02			Корпус розподільчий вентиляційний				Стельовий	–	150x200x150	1	
Кондиціювання											
Ft-10			Внутрішній блок "Мульти-спліт системи"				Настінний	Віддалене управління по Wi-Fi; Інверторний компресор; Іонізація повітря; Самодіагностика; Таймер	180x800x300	3	
Ft-11			Зовнішній блок "Мульти-спліт системи"				Підлоговий	Авторестарт; Інверторний компресор; Самодіагностика	900x400x700	1	
Припливно-витяжна											
Ft-09			Рекуператор стіновий				Настінний	Віддалене управління по Wi-Fi; Самодіагностика; Таймер; Датчик CO2	90x220x220	2	

Примітки:

- 1. Усі розміри вказані у мм;
- 2. Висотні відмітки подані від рівня чистої підлоги (Рівень ч.п. ±0,000);
- 3. Даний аркуш див.з арк.А13-62 – 66; 69 – 71;
- 4. Необхідні параметри та потужність кондиціонерів узгодити з спеціалістами;
- 5. Вентиляційний канал кухонної витяжки змонтувати на етапі встановлення медлів;
- 6. Специфікацію труб/фурнітури вентиляції див. арк.А13-67, 68;
- 7. Специфікацію труб/фурнітури кондиціювання див. арк.А13-72, 73;



Експлікація приміщень





№	Найменування	Площа м.кв.	Примітка
Рівень чист.підлоги 1-го пов.			
01	Коридор/Прихожа	4,10	
02	Гардеробна кімната/Кладовка	4,16	
03	Ванна кімната	4,43	
04	Зона Кухні-Столової	10,88	
05	Зона Вітальні	10,80	
05.1	Сходи	4,76	
06	Лоджія №1	1,69	З врах коеф 0,5
		40,82 м²	
Рівень чист.підлоги 2-го пов.			
07	Коридор	2,12	
08	Санвузол/Душова кімната	2,83	
09	Спальня дитяча/Кабінет	12,32	
10	Спальня доросла	11,66	
11	Зона гардеробної	3,38	
12	Лоджія №2	1,69	З врах коеф 0,5
		34,00 м²	
		74,82 м²	

Умовні позначення:

- – вивід гарячої та холодної води;
- – вивід каналізації;
- ▲1.1 – маркер розгортки;
- – сантехнічна інсталяція/прилади/техніка;

Примітки:

- Усі розміри вказані у мм;
- Усі висотні дані від рівня чистової підлоги;
- Внутрішні блоки змішувача для умивальника, душових настінних ліжок та гігієнічного душу прихованого монтажу;
- План та розгортки розглядати паралельно. Див.арк.А14-77, 80
- Прив'язки подано до центрів обладнання;
- Специфікацію сантехнічних приладів див.арк.А14-83, #LayID(посил.);




Умовні позначення:

- вивід гарячої та холодної води;
- вивід каналізації;
- розгортки;
- інсталяція заштита гіпсокартоном.

Примітки:


- Усі розміри вказані у мм;
- Усі висотні дані від рівня чистової підлоги;
- Внутрішні бляхи змішувача для умивальника, душових настінних ліжок та гігієнічного душу прихованого монтажу;
- План та розгортки розглядати паралельно. Див.арк. A14-76, 79;
- Прив'язки подано до центрів обладнання;
- Специфікацію сантехнічних приладів див.арк. A14-83, #LayID(носил.);



Примітки:

1. Усі розміри вказані у мм;
2. Усі висотні дані від рівня чистової підлоги;
3. Внутрішні блоки змішувача для умивальника, душових настінних ліжок та гігієнічного душу прихованого монтажу;
4. План та розгортки розглядати паралельно. Див.арк.АІ4-76, 79;
5. Прив'язки подано до центрів обладнання;
6. Специфікацію сантехнічних приладів див.арк.АІ4-83, #LayID(посил.);
7. Специфікацію приладів кондиціонування див.арк.АІ4-74;
8. Специфікацію дренажних труб кондиціонування див.арк.АІ4-73;

План сантехнічних приладів 2-го пов.
M1:40



Експлікація приміщень





№	Найменування	Площа м.кв.	Примітка
Рівень чист.підлоги 1-го пов.			
01	Коридор/Прихожа	4,10	
02	Гардеробна кімната/Кладовка	4,16	
03	Ванна кімната	4,43	
04	Зона Кухні-Столової	10,88	
05	Зона Вітальні	10,80	
05.1	Сходи	4,76	
06	Лоджія №1	1,69	З врах коеф 0,5
		40,82 м²	
Рівень чист.підлоги 2-го пов.			
07	Коридор	2,12	
08	Санвузол/Душова кімната	2,83	
09	Спальня дитяча/Кабінет	12,32	
10	Спальня доросла	11,66	
11	Зона гардеробної	3,38	
12	Лоджія №2	1,69	З врах коеф 0,5
		34,00 м²	
		74,82 м²	

Умовні позначення:

- вивід гарячої та холодної води;
- вивід каналізації;
- маркер розгортки;
- сантехнічна інсталяція/прилади/техніка;

Примітки:

- Усі розміри вказані у мм;
- Усі висотні дані від рівня чистової підлоги;
- Внутрішні блоки змішувача для умивальника, душових настінних ліжок та гігієнічного душу прихованого монтажу;
- План та розгортки розглядати паралельно. Див.арк. A14-80;
- Прив'язки подано до центрів обладнання;
- Специфікацію сантехнічних приладів див.арк. A14-83, #LayID(посил.);




Умовні позначення:

- вивід гарячої та холодної води;
- вивід каналізації;
- розгортки;
- інсталяція зашита гіпсокартоном.


Примітки:

- Усі розміри вказані у мм;
- Усі висотні дані від рівня чистової підлоги;
- Внутрішні б'локи змішувача для умивальника, душових настінних ліжок та гігієнічного душу прихованого монтажу;
- План та розгортки розглядати паралельно. Див.арк.АІ4-76, 79;
- Прив'язки подано до центрів обладнання;
- Специфікацію сантехнічних приладів див.арк.АІ4-83, #LayID(носил.);



Примітки:

1. Усі розміри вказані у мм;
2. Усі висотні дані від рівня чистової підлоги;
3. Внутрішні блоки змішувача для умивальника, душових настінних ліжок та гігієнічного душу прихованого монтажу;
4. План та розгортки розглядати паралельно. Див.арк.АІ4-76, 79;
5. Прив'язки подано до центрів обладнання;
6. Специфікацію сантехнічних приладів див.арк.АІ4-83, #LayID(посил.);
7. Специфікацію приладів кондиціонування див.арк.АІ4-74;
8. Специфікацію дренажних труб кондиціонування див.арк.АІ4-73;



Примітки:

1. Усі розміри вказані у мм;
2. Усі висотні дані від рівня чистової підлоги;
3. Внутрішні блоки змішувача для умивальника, душових настінних ліжок та зігієнічного душу прихованого монтажу;
4. План та розгортки розглядати паралельно. Див.арк.А14-76, 79;
5. Прив'язки подано до центру об'єкта;
6. Специфікацію сантехнічних приладів див.арк.А14-83, #LayID(посил.);
7. Специфікацію приладів кондиціонування див.арк.А14-74;
8. Специфікацію дренажних труб кондиціонування див.арк.А14-73;


І4 Специфікація сантехнічних приладів										
№ прим./наймен./поверх	Поз.	Відо́браження на плані	Ескіз	Тип обладнання	Виробник	Модель	Артикул	Га́барити(Дх ШхВ), мм	К-ст, шт.ь	Примітки
01-Сантехнічна інсталяція										
- . (Рівень чист.підлоги 1-го поб.), - . (Рівень чист.підлоги 2-го поб.)	Fs-12			Інсталяція під унітаз підвісний	Geberit			120x500x1120	2	
03 – Ванна кімната. (Рівень чист.підлоги 1-го поб.), 08 – Санвузол/Душова кімната. (Рівень чист.підлоги 2-го поб.)	Fs-01			Дошова лійка настінна	Hansgrohe			243x511x168	2	Колір-Хром
03 – Ванна кімната. (Рівень чист.підлоги 1-го поб.)	Fs-02			Дошова лійка настінна	Hansgrohe			38x24x230	1	Колір-Хром
03 – Ванна кімната. (Рівень чист.підлоги 1-го поб.), 08 – Санвузол/Душова кімната. (Рівень чист.підлоги 2-го поб.)	Fs-03			Змішувач з термостатом для ванни	Hansgrohe			306x208x99	2	Колір-Хром. Уточнити в Менеджера про наявність підключення до стінової вбудованої лійки!!!
03 – Ванна кімната. (Рівень чист.підлоги 1-го поб.)	Fs-05			Унітаз підвісний	Grohe			375x540x330	1	
03 – Ванна кімната. (Рівень чист.підлоги 1-го поб.)	Fs-06			Ванна вмонтована	Ravak			1600x700x610	1	
03 – Ванна кімната. (Рівень чист.підлоги 1-го поб.), 08 – Санвузол/Душова кімната. (Рівень чист.підлоги 2-го поб.)	Fs-07			Змішувач з душем зігієнічним	Tres			84x130x600	2	Колір-Хром
03 – Ванна кімната. (Рівень чист.підлоги 1-го поб.), 08 – Санвузол/Душова кімната. (Рівень чист.підлоги 2-го поб.)	Fs-09			Змішувач настінний	Giulini			220x167x112	2	
03 – Ванна кімната. (Рівень чист.підлоги 1-го поб.), 08 – Санвузол/Душова кімната. (Рівень чист.підлоги 2-го поб.)	Fs-10			Кнопка змиву інсталяції	Geberit			246x164	2	
03 – Ванна кімната. (Рівень чист.підлоги 1-го поб.)	Fs-14			Умивальник візний в стільниці				600x420x120	1	
03 – Ванна кімната. (Рівень чист.підлоги 1-го поб.), 04 – Зона Кухні-Столової. (Рівень чист.підлоги 1-го поб.), 08 – Санвузол/Душова кімната. (Рівень чист.підлоги 2-го поб.)	Fs-16			Сифон	Geberit			245x200x150*	3	
04 – Зона Кухні-Столової. (Рівень чист.підлоги 1-го поб.)	Fs-11			Змішувач на мийку	Franke			312x236	1	Колір-Хром
04 – Зона Кухні-Столової. (Рівень чист.підлоги 1-го поб.)	Fs-15			Мийка 1,5-на	FRANKE			860x500x190	1	
08 – Санвузол/Душова кімната. (Рівень чист.підлоги 2-го поб.)	Fs-04			Унітаз підвісний	Grohe			375x500x330	1	

І4 Специфікація сантехнічних приладів										
№ прим./наймен./поверх	Поз.	Відображення на плані	Ескіз	Тип обладнання	Виробник	Модель	Артикул	Габарити(ДхШхВ), мм	К-сть, шт.б	Примітки
08 – Санвузол/Душова кімната. (Рівень чист.підлоги 2-го поб.)	Fs-08			Трап підлоговий	Waterway			620x110x80	1	З можливістю заміни на сифон
08 – Санвузол/Душова кімната. (Рівень чист.підлоги 2-го поб.)	Fs-13			Умивальник врізний в стільницю				550x400x110	1	
02-Системи очищення води та фільтрація										
03 – Ванна кімната. (Рівень чист.підлоги 1-го поб.)	Wfs-01			Фільтр очищення побутової води				360x500x1140	1	
03 – Ванна кімната. (Рівень чист.підлоги 1-го поб.)	Wfs-02			УФ – знезаражувач	AKVANTIS			180x180x500	1	
04 – Зона Кухні-Столової. (Рівень чист.підлоги 1-го поб.)	Wfs-03			Фільтр для проточної(питної) води	AKVANTIS			420x140x420	1	
04 – Зона Кухні-Столової. (Рівень чист.підлоги 1-го поб.)	Wfs-04			Бачок накопичувальний(для води)	AKVANTIS			250x250x300	1	
03-Сантехнічна електротехніка – системи антизаоплення										
02 – Гардеробна кімната/Кладовка. (Рівень чист.підлоги 1-го поб.), 03 – Ванна кімната. (Рівень чист.підлоги 1-го поб.), 04 – Зона Кухні-Столової. (Рівень чист.підлоги 1-го поб.), 08 – Санвузол/Душова кімната. (Рівень чист.підлоги 2-го поб.)	Afs-01			Датчик бездротовий	Ajах	Ajах LeaksProtect-Бездротовий датчик виявлення затоплення		56x56x14	4	Колір-Білий
03 – Ванна кімната. (Рівень чист.підлоги 1-го поб.)	Afs-02			Електричний Кран	Ajах	Кран з електроприводом перекриття води для системи Ajах – НС220V 1/2"		92x65x67	1	Підключення до мережі через електричний вивід дроту від мережі 220В
04-Сантехнічна електротехніка – побутові прилади										
02 – Гардеробна кімната/Кладовка. (Рівень чист.підлоги 1-го поб.)	Ft-05			Машина пральна	Bosch			600x500x850	1	
02 – Гардеробна кімната/Кладовка. (Рівень чист.підлоги 1-го поб.)	Ft-06			Машина сушильна	Bosch			600x620x850	1	
03 – Ванна кімната. (Рівень чист.підлоги 1-го поб.)	Ft-07			Бойлер		Бойлер 100л.		510x320x1100	1	
04 – Зона Кухні-Столової. (Рівень чист.підлоги 1-го поб.)	Ft-04			Машина посудомийна	Bosch	Вбудована посудомийна машина Bosch, система сушіння-теплообмінник	SMV4HVG00K	550x500x850	1	
05-Сантехнічні меблі										

І4 Специфікація сантехнічних приладів										
№ прим./наймен./поверх	Поз.	Відображення на плані	Ескіз	Тип обладнання	Виробник	Модель	Артикул	Габарити(Дх ШхВ), мм	К-ст, шт.б	Примітки
03 – Ванна кімната. (Рівень чист підлоги 1-го поб.)	Pf-02			Перегородка скляна				600x20x1500	1	
08 – Санвузол/Душова кімната. (Рівень чист підлоги 2-го поб.)	Pf-011			Перегородка скляна				435x20x1800	1	
08 – Санвузол/Душова кімната. (Рівень чист підлоги 2-го поб.)	Pf-012			Перегородка скляна				600x20x1800	1	

AI5 / Електрофурнітура та освітлення

План розташування електрофурнітури 1-го пов.
M1:50



Примітки:

- 1. Усі розміри вказані у мм від чорнотлої основи стін/перегородок;
- 2. Усі висотні дані від рівня чистої підлоги(+0,000);
- 3. Даний аркуш розглядати разом з арк. А15-88, 89;
- 4. Розгортки див. арк. А17-121-132;
- 5. Усі плани та розгортки електрофурнітури розглядати паралельно;
- 6. Прив'язки дані до центру вимикача, блока;
- 7. Трансформатори від LED стрічок винести у електричний щит по можливості/встановити у вбудованих медлях з можливістю доступу для обслуговування;
- 8. Специфікацію електрофурнітури див. арк. А15-92-95;
- 9. Зведену специфікацію електрофурнітури див. арк. А15-96;
- 10. Специфікацію електричних виводів під обладнання див. арк. А15-90, 91;

Додатковий опис:

- *З Майстер-вимикача здійснюється відключення усіх груп освітлення.
- *Обладнання та техніка які не задіяні до Майстер-вимикача та які мають працювати від АВР, відповідні маркування групи розеток/електричних виводів див. арк. А15-97 – 98;
- *Прилади освітлення, LED стрічка які мають працювати від АВР, відповідні маркування груп освітлювальних приладів/LED та електричні виводи під освітлення див. арк. А15-110 – 111;


Умовні позначення. Електричні виводи

2D Plan	Найменування електричного виводу
	для підключення Світильника/Дзеркала
	для підключення LED підсвітки стельової
	для підключення LED підсвітки стінових ніш(в профілі)
	для підключення LED підсвітки меблів(в профілі)
	для підключення електрообладнання
	для підключення електрообладнання-220В + JY 2x2x0,8. Запас дроту 600-650мм
	для підключення електрообладнання-220В + Вит пара(RJ45). Запас дроту 450-500мм

Умовні позначення. Вставки

2D Plan	Найменування механізму вставки	Клас захисту по IP
	Вимикач 1 клавішний	IP20
	Вимикач 2 клавішний	IP20
	Вимикач 2 клавішний IP44	IP44
	Вимикач 1 клавішний прохідний з 2 місць	IP20
	Вимикач 2 клавішний прохідний з 2 місць	IP20
	Вимикач 2 клавішний прохідний з 2 місць IP44	IP44
	Вимикач 2 клавішний (перемикач) перехресний з 3 місць	IP20
	Вимикач 1 клавішний Майстер-вимикач	IP20
	Датчик руху та датчик присутності	IP20
	Розетка 220V з заземлюючими контактами із захистом від перенапруги	IP20
	Розетка 220V з заземлюючими контактами із захистом від перенапруги IP44	IP44
	Розетка 220V з заземлюючими контактами з кришкою із захистом від перенапруги IP44	IP44
	Розетка 220V з заземлюючими контактами с захисними шторками IP44	IP44
	Розетка 220V з заземлюючими контактами під побутові електроприлади IP44	IP44
	Розетка 220V з заземлюючими контактами під побутові електроприлади	IP20
	Заглушка під кабель-канал	IP44
	Розетка мережева RJ45 x1	IP20
	Розетка мережева RJ45 x2	IP20
	Розетка 220V + USB + Type-C із захистом від перенапруги;	IP20

План розташування електрофурнітури 2-го пов.
M1:50



Примітки:

- 1. Усі розміри вказані у мм від чорноті основи стін/перегородок;
- 2. Усі висотні дані від рівня чистої підлоги(+0,000);
- 3. Даний аркуш розглядати разом з арк. А15-87, 89;
- 4. Розгортки див. арк. А17-121-132;
- 5. Усі плани та розгортки електрофурнітури розглядати паралельно;
- 6. Прив'язки дані до центру вимикача, блока;
- 7. Трансформатори від LED стрічок винести у електричний щит по можливості/встановити у вбудованих медлях з можливістю доступу для обслуговування;
- 8. Специфікацію електрофурнітури див. арк. А15-92-95;
- 9. Зведену специфікацію електрофурнітури див. арк. А15-96;
- 10. Специфікацію електричних виводів під обладнання див. арк. А15-90, 91;

Умовні позначення. Електричні виводи

2D Plan	Найменування електричного виводу
	для підключення Світильника/Дзеркала
	для підключення LED підсвітки стельової
	для підключення LED підсвітки стінових ніш(в профілі)
	для підключення LED підсвітки меблів(в профілі)
	для підключення електрообладнання
	для підключення електрообладнання-220В + JY 2x2x0,8. Запас дроту 600-650мм
	для підключення електрообладнання-220В + Вит пара(RJ45). Запас дроту 450-500мм

Умовні позначення. Вставки

2D Plan	Найменування механізму вставки	Клас захисту по IP
	Вимикач 1 клавішний	IP20
	Вимикач 2 клавішний	IP20
	Вимикач 2 клавішний IP44	IP44
	Вимикач 1 клавішний прохідний з 2 місць	IP20
	Вимикач 2 клавішний прохідний з 2 місць	IP20
	Вимикач 2 клавішний прохідний з 2 місць IP44	IP44
	Вимикач 2 клавішний (перемикач) перехресний з 3 місць	IP20
	Вимикач 1 клавішний Майстер-вимикач	IP20
	Датчик руху та датчик присутності	IP20
	Розетка 220V з заземлюючими контактами із захистом від перенапруги	IP20
	Розетка 220V з заземлюючими контактами із захистом від перенапруги IP44	IP44
	Розетка 220V з заземлюючими контактами з кришкою із захистом від перенапруги IP44	IP44
	Розетка 220V з заземлюючими контактами с захисними шторками IP44	IP44
	Розетка 220V з заземлюючими контактами під побутові електроприлади IP44	IP44
	Розетка 220V з заземлюючими контактами під побутові електроприлади	IP20
	Заглушка під кабель-канал	IP44
	Розетка мережева RJ45 x1	IP20
	Розетка мережева RJ45 x2	IP20
	Розетка 220V + USB + Type-C із захистом від перенапруги;	IP20

Додатковий опис:

*3 Майстер-вимикача здійснюється відключення усіх груп освітлення.

*Обладнання та техніка які не задіяні до Майстер-вимикача та які мають працювати від АВР, відповідні маркування групи розеток/електричних виводів див. арк. А15-97 – 98;

*Прилади освітлення, LED стрічка які мають працювати від АВР, відповідні маркування груп освітлювальних приладів/LED та електричні виводи під освітлення див. арк. А15-110 – 111;

Розгортка-01
M1:30

Ел.вивід
для LED стрічки медліб

Ел.вивід
під Витяжку

Ел.вивід
під Газ.пальник

Ел.вивід
під Духовку

Ел.вивід
під Газовий кран

Ел.вивід
під Подірювач ХВ

Ел.вивід
для LED стрічки медліб

Розетка під
Холодильник

Розетка під Посудомийну
машину

Розетка під
Фільтр питної
води

Розгортка-02
M1:30

Ел.вивід
Розетка під
позовний швар

Ел.вивід
під Газовий кран

Ел.вивід
під МХП






Примітки:

1. Усі розміри вказані у мм від чорної основи стін/перегородок;
2. Усі висотні дані від рівня чистої підлоги(+0,000);
3. Даний аркуш розглядати разом з арк. А15-87, 88;
4. Розгортки див. арк. А17-121-132;
5. Усі плани та розгортки електрофурнітури розглядати паралельно;
6. Прив'язки дані до центру вимикача, блоку;
7. Трансформатори від LED стрічок винести у електричний щит по можливості/встановити у вбудованих медлях з можливістю доступу для обслуговування;
8. Специфікацію електрофурнітури див. арк. А15-92-95;
9. Зведену специфікацію електрофурнітури див. арк. А15-96;
10. Специфікацію електричних виводів під обладнання див. арк. А15-90, 91;





A15 Специфікація електричних виводів для обладнання					
№ та наймен. кімнати/поверх	Відоображення на плані	Ескіз	Відм. від рівня ч.п. поверху, в мм.	К-сть, шт.	Примітки
під Вит.Вентилятор					
08 – Санвузол/Душова кімната. (Рівень чист.підлоги 2-го поб.)			2 610	1	для підключення електрообладнання
1					
під Вит.Вентилятор каналний					
02 – Гардеробна кімната/Кладовка. (Рівень чист.підлоги 1-го поб.)			2 710	1	для підключення електрообладнання
1					
під Вит.Вентилятор стіновий					
02 – Гардеробна кімната/Кладовка. (Рівень чист.підлоги 1-го поб.)			2 710	1	для підключення електрообладнання
1					
під Витяжку					
04 – Зона Кухні-Столової. (Рівень чист.підлоги 1-го поб.)			1 700	1	для підключення електрообладнання
1					
під Відео-дзвінок					
01 – Коридор/Прихожа. (Рівень чист.підлоги 1-го поб.)			1 450	1	для підключення електрообладнання слабострумобого
1					
під Газ.пальник					
04 – Зона Кухні-Столової. (Рівень чист.підлоги 1-го поб.)			800	1	для підключення електрообладнання
1					
під Газовий кран					
04 – Зона Кухні-Столової. (Рівень чист.підлоги 1-го поб.)			500	1	для підключення електрообладнання слабострумобого
1					
під Духовку					
04 – Зона Кухні-Столової. (Рівень чист.підлоги 1-го поб.)			650	1	для підключення електрообладнання
1					
під Електр.кран					




A15 Специфікація електричних виводів для обладнання					
№ та наймен. кімнати/поверх	Відоображення на плані	Ескіз	Відм. від рівня ч.п. поверху, в мм.	К-сть, шт.	Примітки
03 – Ванна кімната. (Рівень чист.підлоги 1-го поб.)			200	1	для підключення електрообладнання слабострумобого
1					
під Зовн.блок Конд.					
06 – Лоджія №1. (Рівень чист.підлоги 1-го поб.)			310	1	для підключення електрообладнання
1					
під Кондиціонер					
05 – Зона Вітальні. (Рівень чист.підлоги 1-го поб.)			2 400	1	для підключення електрообладнання-220В + JY 2x2x0,8. Запас дроту 600-650мм
09 – Спальня дитяча/Кабінет. (Рівень чист.підлоги 2-го поб.)			2 400	1	для підключення електрообладнання-220В + JY 2x2x0,8. Запас дроту 600-650мм
10 – Спальня доросла. (Рівень чист.підлоги 2-го поб.)			2 400	1	для підключення електрообладнання-220В + JY 2x2x0,8. Запас дроту 600-650мм
3					
під МХП					
04 – Зона Кухні-Столової. (Рівень чист.підлоги 1-го поб.)			1 100	1	для підключення електрообладнання
1					
під Подрізнявач ХВ					
04 – Зона Кухні-Столової. (Рівень чист.підлоги 1-го поб.)			600	1	для підключення електрообладнання
1					
під прувід Штор					
04 – Зона Кухні-Столової. (Рівень чист.підлоги 1-го поб.)			2 710	1	для підключення електрообладнання-220В + Витм пара(RJ45). Запас дроту 450-500мм
05 – Зона Вітальні. (Рівень чист.підлоги 1-го поб.)			2 710	1	для підключення електрообладнання-220В + Витм пара(RJ45). Запас дроту 450-500мм
09 – Спальня дитяча/Кабінет. (Рівень чист.підлоги 2-го поб.)			2 680	1	для підключення електрообладнання-220В + Витм пара(RJ45). Запас дроту 450-500мм
10 – Спальня доросла. (Рівень чист.підлоги 2-го поб.)			2 720	1	для підключення електрообладнання-220В + Витм пара(RJ45). Запас дроту 450-500мм

A15 Специфікація електричних виводів для обладнання					
№ та наймен. кімнати/поверх	Відоображення на плані	Ескіз	Відм. від рівня ч.п. поверху, в мм.	К-сть, шт.	Примітки
10 – Спальня доросла (Рівень чист. підлоги 2-го поб.)			2 720	1	для підключення електрообладнання-220В + Витяг пара(RJ45). Запас дроту 450-500мм
				4	
під Рекуператор					
05 – Зона Вітальні. (Рівень чист. підлоги 1-го поб.)			2 470	1	для підключення електрообладнання
10 – Спальня доросла (Рівень чист. підлоги 2-го поб.)			2 470	1	для підключення електрообладнання
				2	
під Рушникосушку					
03 – Ванна кімната (Рівень чист. підлоги 1-го поб.)			1 050	1	для підключення електрообладнання
08 – Санвузол/ Душова кімната. (Рівень чист. підлоги 2-го поб.)			1 100	1	для підключення електрообладнання
				2	
				23	

№	2D зображення	Клас захисту (IP)	Рамка 1	Рамка 2	Рамка 3	Рамка 4	Рамка 5	Найменування рамки	Виробник	Колір	К-сть, шт.
Рівень чист.підлоги 1-го пов.											
01		IP20	Розетка 220V з заземлюючими контактами із захистом від перенапруги	Розетка 220V з заземлюючими контактами із захистом від перенапруги	Розетка мережева RJ45 x2	-	-	Рамка x3 для вертикального монтажу	Shneider/Unica New Studio	Бежевий	1
02		IP44	Розетка 220V з заземлюючими контактами із захистом від перенапруги, IP44	-	-	-	-	Рамка x1 для горизонтального монтажу	Shneider/Asfora	Білий	1
03		IP44	Розетка 220V з заземлюючими контактами із захистом від перенапруги, IP44	-	-	-	-	Рамка x1 для горизонтального монтажу	Shneider/Asfora	Білий	1
04		IP20	Вимикач 2 клавішний прохідний з 2 місць	Вимикач 1 клавішний Майстер-Вимикач	Розетка 220V з заземлюючими контактами із захистом від перенапруги	-	-	Рамка x3 для горизонтального монтажу	Shneider/Unica New Studio	Бежевий	1
05		IP20	Вимикач 2 клавішний	-	-	-	-	Рамка x1 для горизонтального монтажу	Shneider/Unica New Studio	Бежевий	1
06		IP20	Вимикач 1 клавішний прохідний з 2 місць	-	-	-	-	Рамка x1 для горизонтального монтажу	Shneider/Unica New Studio	Бежевий	1
07		IP44	Вимикач 2 клавішний	Вимикач 2 клавішний прохідний з 2 місць, Вмик./Вимик.Вент.	Розетка 220V з заземлюючими контактами с захисними шторками	Розетка 220V з заземлюючими контактами с захисними шторками	-	Рамка x4 для горизонтального монтажу	Shneider/Unica New Studio	Бежевий	1
08		IP20	Вимикач 2 клавішний прохідний з 2 місць	Вимикач 2 клавішний прохідний з 2 місць	-	-	-	Рамка x2 для вертикального монтажу	Shneider/Unica New Studio	Бежевий	1
09		IP20	Вимикач 1 клавішний прохідний з 2 місць	Вимикач 1 клавішний прохідний з 2 місць	Вимикач 2 клавішний	-	-	Рамка x3 для вертикального монтажу	Shneider/Unica New Studio	Бежевий	1
10		IP20	Вимикач 1 клавішний	-	-	-	-	Рамка x1 для горизонтального монтажу	Shneider/Unica New Studio	Бежевий	1
11		IP20	Вимикач 2 клавішний прохідний з 2 місць	Вимикач 1 клавішний прохідний з 2 місць	Розетка 220V з заземлюючими контактами із захистом від перенапруги	Розетка 220V з заземлюючими контактами із захистом від перенапруги	-	Рамка x4 для горизонтального монтажу	Shneider/Unica New Studio	Бежевий	1
12		IP20	Розетка 220V з заземлюючими контактами із захистом від перенапруги	-	-	-	-	Рамка x1 для горизонтального монтажу	Shneider/Unica New Studio	Бежевий	1
13		IP20	Розетка 220V з заземлюючими контактами із захистом від перенапруги	Розетка мережева RJ45 x1	Заглушка, Кабель-канал	-	-	Рамка x3 для горизонтального монтажу	Shneider/Unica New Studio	Бежевий	1
14		IP20	Розетка 220V з заземлюючими контактами із захистом від перенапруги	Розетка 220V з заземлюючими контактами із захистом від перенапруги	Розетка 220V з заземлюючими контактами із захистом від перенапруги	Заглушка, Кабель-канал	Розетка мережева RJ45 x1	Рамка x5 для горизонтального монтажу	Shneider/Unica New Studio	Бежевий	1
15		IP20	Розетка 220V з заземлюючими контактами із захистом від перенапруги	Розетка 220V з заземлюючими контактами із захистом від перенапруги	-	-	-	Рамка x2 для вертикального монтажу	Shneider/Unica New Studio	Бежевий	1

№	2D зображення	Клас захисту (IP)	Рамка 1	Рамка 2	Рамка 3	Рамка 4	Рамка 5	Найменування рамки	Виробник	Колір	К-сть, шт.
16		IP66	Розетка 220V з заземлюючими контактами з кришкою із захистом від перенапруги	-	-	-	-	Рамка x1 для горизонтального монтажу	Shneider/Unica New Studio	Бежевий	1
17		IP66	Розетка 220V з заземлюючими контактами з кришкою із захистом від перенапруги	-	-	-	-	Рамка x1 для горизонтального монтажу	Shneider/Unica New Studio	Бежевий	1
18		IP20	Розетка 220V з заземлюючими контактами із захистом від перенапруги	-	-	-	-	Рамка x1 для горизонтального монтажу	Shneider/Asfora	Білий	1
19		IP20	Розетка 220V з заземлюючими контактами із захистом від перенапруги	-	-	-	-	Рамка x1 для горизонтального монтажу	Shneider/Asfora	Білий	1
20		IP20	Розетка 220V з заземлюючими контактами із захистом від перенапруги	Розетка 220V з заземлюючими контактами із захистом від перенапруги	-	-	-	Рамка x2 для вертикального монтажу	Shneider/Unica New Studio	Бежевий	1
21		IP44	Розетка 220V з заземлюючими контактами із захистом від перенапруги, IP44	-	-	-	-	Рамка x1 для горизонтального монтажу	Shneider/Asfora	Білий	1
22		IP20	Розетка 220V з заземлюючими контактами із захистом від перенапруги	-	-	-	-	Рамка x1 для горизонтального монтажу	Shneider/Asfora	Білий	1
23		IP44	Розетка 220V з заземлюючими контактами із захистом від перенапруги, IP44	-	-	-	-	Рамка x1 для горизонтального монтажу	Shneider/Asfora	Білий	1
24		IP20	Розетка 220V з заземлюючими контактами із захистом від перенапруги	-	-	-	-	Рамка x1 для горизонтального монтажу	Shneider/Unica New Studio	Бежевий	1
25		IP20	Розетка 220V з заземлюючими контактами із захистом від перенапруги	Розетка 220V з заземлюючими контактами із захистом від перенапруги	-	-	-	Рамка x2 для горизонтального монтажу	Shneider/Unica New Studio	Бежевий	1
26		IP20	Розетка 220V з заземлюючими контактами із захистом від перенапруги	-	-	-	-	Рамка x1 для горизонтального монтажу	Shneider/Asfora	Білий	1
27		IP20	Розетка 220V з заземлюючими контактами із захистом від перенапруги	Розетка 220V з заземлюючими контактами із захистом від перенапруги	-	-	-	Рамка x2 для горизонтального монтажу	Shneider/Unica New Studio	Бежевий	1
28		IP44	Розетка 220V з заземлюючими контактами із захистом від перенапруги, IP44	-	-	-	-	Рамка x1 для вертикального монтажу	Shneider/Unica New Studio	Бежевий	1
29		IP44	Розетка 220V з заземлюючими контактами із захистом від перенапруги, IP44	-	-	-	-	Рамка x1 для вертикального монтажу	Shneider/Unica New Studio	Бежевий	1
29											
Рівень чист.підлоги 2-го пов.											
30		IP20	Вимикач 2 клавішний	Вимикач 1 клавішний прохідний з 2 місць	-	-	-	Рамка x2 для вертикального монтажу	Shneider/Unica New Studio	Бежевий	1

№	2D зображення	Клас захисту (IP)	Рамка 1	Рамка 2	Рамка 3	Рамка 4	Рамка 5	Найменування рамки	Виробник	Колір	К-сть, шт.
31		IP20	Вимикач 1 клавішний прохідний з 2 місць	-	-	-	-	Рамка х1 для горизонтального монтажу	Shneider/Unica New Studio	Бежевий	1
32		IP44	Вимикач 2 клавішний	Вимикач 2 клавішний прохідний з 2 місць; Вмик./Вимик.Вент.	Розетка 220V з заземлюючими контактами с захисними шторками	-	-	Рамка х3 для горизонтального монтажу	Shneider/Unica New Studio	Бежевий	1
33		IP20	Вимикач 2 клавішний	-	-	-	-	Рамка х1 для горизонтального монтажу	Shneider/Unica New Studio	Бежевий	1
34		IP20	Вимикач 2 клавішний прохідний з 3 місць	-	-	-	-	Рамка х1 для горизонтального монтажу	Shneider/Unica New Studio	Бежевий	1
35		IP20	Розетка 220V + USB + Type-C з заземлюючими контактами	Вимикач 1 клавішний	Вимикач 2 клавішний (перемикач) перехресний з 3 місць	-	-	Рамка х3 для горизонтального монтажу	Shneider/Unica New Studio	Бежевий	1
36		IP20	Розетка 220V з заземлюючими контактами із захистом від перенапруги	Розетка 220V з заземлюючими контактами із захистом від перенапруги	Вимикач 1 клавішний	-	-	Рамка х3 для горизонтального монтажу	Shneider/Unica New Studio	Бежевий	1
37		IP20	Розетка 220V з заземлюючими контактами із захистом від перенапруги	Розетка 220V + USB + Type-C з заземлюючими контактами	Вимикач 2 клавішний прохідний з 2 місць	Вимикач 1 клавішний	-	Рамка х4 для вертикального монтажу	Shneider/Unica New Studio	Бежевий	1
38		IP20	Вимикач 1 клавішний прохідний з 2 місць	-	-	-	-	Рамка х1 для горизонтального монтажу	Shneider/Unica New Studio	Бежевий	1
39		IP20	Розетка 220V з заземлюючими контактами із захистом від перенапруги	Розетка 220V + USB + Type-C з заземлюючими контактами	Вимикач 2 клавішний прохідний з 2 місць	Вимикач 1 клавішний	-	Рамка х4 для вертикального монтажу	Shneider/Unica New Studio	Бежевий	1
40		IP20	Вимикач 1 клавішний	-	-	-	-	Рамка х1 для горизонтального монтажу	Shneider/Unica New Studio	Бежевий	1
41		IP20	Розетка 220V з заземлюючими контактами із захистом від перенапруги	Розетка 220V з заземлюючими контактами із захистом від перенапруги	Розетка 220V з заземлюючими контактами із захистом від перенапруги	Розетка мережева RJ45 x1	-	Рамка х4 для горизонтального монтажу	Shneider/Unica New Studio	Бежевий	1
42		IP20	Розетка мережева RJ45 x1	Розетка 220V з заземлюючими контактами із захистом від перенапруги	-	-	-	Рамка х2 для горизонтального монтажу	Shneider/Unica New Studio	Бежевий	1
43		IP20	Розетка 220V з заземлюючими контактами із захистом від перенапруги	-	-	-	-	Рамка х1 для горизонтального монтажу	Shneider/Unica New Studio	Бежевий	1
44		IP66	Розетка 220V з заземлюючими контактами з кришкою із захистом від перенапруги	-	-	-	-	Рамка х1 для горизонтального монтажу	Shneider/Unica New Studio	Бежевий	1
46		IP20	Розетка 220V з заземлюючими контактами із захистом від перенапруги	Розетка мережева RJ45 x1	-	-	-	Рамка х2 для горизонтального монтажу	Shneider/Unica New Studio	Бежевий	1
47		IP20	Розетка 220V з заземлюючими контактами із захистом від перенапруги	-	-	-	-	Рамка х1 для горизонтального монтажу	Shneider/Unica New Studio	Бежевий	1

№	2D зображення	Клас захисту (IP)	Рамка 1	Рамка 2	Рамка 3	Рамка 4	Рамка 5	Найменування рамки	Виробник	Колір	К-сть, шт.
48		IP20	Розетка 220V з заземлюючими контактами із захистом від перенапруги	Розетка мережева RJ45 x1	-	-	-	Рамка x2 для горизонтального монтажу	Shneider/Unica New Studio	Бежевий	1
49		IP20	Розетка 220V з заземлюючими контактами із захистом від перенапруги	Розетка 220V з заземлюючими контактами із захистом від перенапруги	Вимикач 1 клавішний	Вимикач 2 клавішний прохідний з 3 місць	-	Рамка x4 для вертикального монтажу	Shneider/Unica New Studio	Бежевий	1
50		IP20	Розетка 220V з заземлюючими контактами із захистом від перенапруги	Розетка 220V з заземлюючими контактами із захистом від перенапруги	Заглушка; Кабель-канал	-	-	Рамка x3 для горизонтального монтажу	Shneider/Unica New Studio	Бежевий	1
51		IP20	Розетка 220V з заземлюючими контактами із захистом від перенапруги	Розетка мережева RJ45 x1	Заглушка; Кабель-канал	-	-	Рамка x3 для горизонтального монтажу	Shneider/Unica New Studio	Бежевий	1
											21
											50

A15 Зведена специфікація вимикачів та розеток	
1. Розетка	39
2. Розетка IP44	7
3. Розетка IP44 з кришкою	3
4. Розетка IP44 з шторками	3
5. Розетка мережева 1-а RJ45	7
6. Розетка мережева 2-а RJ45	1
7. Розетка + USB + Type-C	3
8. Вимикач 1-но клавішний	8
9. Вимикач 1-но клавішний прохідний	6
10. Вимикач 2-во клавішний	4
11. Вимикач 2-во клавішний IP44	2
12. Вимикач 2-во клавішний прохідний	9
13. Вимикач 2-во клавішний прохідний IP44	2
14. Вимикач 2-во клавішний перехресний	1
15. Заглушка (Кабель-канал)	4

A15 Зведена специфікація датчиків слабкострумових	
1. Датчик руху/присутності	2
2. Датчик температури-підлога	3
3. Датчик температури-підрозетник	3
4. Модуль керування	6

A15 Зведена специфікація рамок	
Тип рамки	К-сть, шт.
Рамка 1-м	25
Рамка 2-м для вертикального монтажу	4
Рамка 2-м для горизонтального монтажу	5
Рамка 3-м для вертикального монтажу	2
Рамка 3-м для горизонтального монтажу	7
Рамка 4-м для вертикального монтажу	3
Рамка 4-м для горизонтального монтажу	3
Рамка 5-м для горизонтального монтажу	1
	50

A15 Специфікація підрозетників			
Тип/форма	К-сть, шт.	Тип рамки/блоку	Примітки
для монтажу в бетон			
круглий	1	Рамка х1	
1			
для монтажу в гіпсокартон			
круглий	3	Рамка х1	
круглий, блоковий	2	Рамка х2	
5			
для монтажу в дерево			
круглий, блоковий	6	Рамка х3	
круглий, блоковий	8	Рамка х4	1х підрозетник 60мм глибиною
круглий, блоковий	5	Рамка х5	
19			
для монтажу в порожнисту стіну			
круглий	3	Рамка х1	
3			
для монтажу в суцільну стіну			
круглий	18	Рамка х1	
круглий, блоковий	14	Рамка х2	
круглий, блоковий	2	Рамка х2	4х підрозетник 60мм глибиною
круглий, блоковий	21	Рамка х3	4х підрозетник 60мм глибиною
круглий, блоковий	16	Рамка х4	1х підрозетник 60мм глибиною
71			
99			

A15 Маркування електричних виводів для обладнання живлення від АВР					
Призначення виводу	Відображення на плані	Ескіз	Відм. від рівня ч.п. поверху, в мм.	К-сть, шт.	Примітки
01 – Коридор/Прихожа. (Рівень чист.підлоги 1-го поб.)					
під Відео-дзвінок			1 450	1	для підключення електрообладнання слабкострумобого
1					
03 – Ванна кімната. (Рівень чист.підлоги 1-го поб.)					
під Електр.кран			200	1	для підключення електрообладнання слабкострумобого
1					
04 – Зона Кухні-Стиолової. (Рівень чист.підлоги 1-го поб.)					
під Газ.пальник			800	1	для підключення електрообладнання
під Газовий кран			500	1	для підключення електрообладнання слабкострумобого
під прибiд Штор			2 710	1	для підключення електрообладнання-220В + Вима пара(RJ45). Запас дроту 450-500мм
3					
05 – Зона Вітальні. (Рівень чист.підлоги 1-го поб.)					
під прибiд Штор			2 710	1	для підключення електрообладнання-220В + Вима пара(RJ45). Запас дроту 450-500мм
1					
09 – Спальня дитяча/Кабiнет. (Рівень чист.підлоги 2-го поб.)					
під прибiд Штор			2 680	1	для підключення електрообладнання-220В + Вима пара(RJ45). Запас дроту 450-500мм
1					
10 – Спальня доросла. (Рівень чист.підлоги 2-го поб.)					
під прибiд Штор			2 720	1	для підключення електрообладнання-220В + Вима пара(RJ45). Запас дроту 450-500мм
1					
8					

Примітки:

- Усі розміри вказані у мм від чорнової основи стін/перегородок;
- Усі висотні дані від рівня чистої підлоги(+0,000);
- Даний аркуш розглядати разом з арк.А15-87, 89;
- Розгортки див.арк. А17-121-132;
- Усі плани та розгортки електрофурнітури розглядати паралельно;

A15 Маркування розеток живлення від АВР					A15 Маркування розеток живлення від АВР				
№	2D зображення	Клас захисту (IP)	Призначення розетки	Примітки	№	2D зображення	Клас захисту (IP)	Призначення розетки	Примітки
02 – Гардеробна кімната/Кладовба. (Рівень чист.підлоги 1-го поб.)					10 – Спальня доросла. (Рівень чист.підлоги 2-го поб.)				
20		IP20	під Зарядну станцію	Усі розетки	36		IP20		Одну з розеток
27		IP20	під Роутер/Світлч	Усі розетки	39		IP20		Розетку з модулем USB-A та Type-C
04 – Зона Кухні-Стиолової. (Рівень чист.підлоги 1-го поб.)					5.1 – Сходи. (Рівень чист.підлоги 1-го поб.)				
02		IP44	під Посудомийну машину		28		IP44	під Пральну машину	
22		IP20	під Газовий котел		29		IP44	під Сушильну машину	
24		IP20			16				
26		IP20	під Холодильник						
05 – Зона Вітальні. (Рівень чист.підлоги 1-го поб.)									
01		IP20		Усі розетки					
13		IP20		Розетку живлення ТВ					
07 – Коридор. (Рівень чист.підлоги 2-го поб.)									
48		IP20	Під світлч/роутер						
09 – Спальня дитяча/Кабiнет. (Рівень чист.підлоги 2-го поб.)									
35		IP20		Розетку з модулем USB-A та Type-C					
41		IP20	Група розеток під ПК	Усі розетки					
51		IP20		Розетку живлення ТВ					

A15 Маркування електричних виводів для обладнання незалежних від Майстер-Вмикача					
Призначення виводу	Відображення на плані	Ескіз	Відм. від рівня ч.п. поверху, в мм.	К-сть, шт.	Примітки
01 – Коридор/Прихожа. (Рівень чист.підлоги 1-го поб.)					
під Відео-дзвінок			1 450	1	для підключення електрообладнання слаботрумового
1					
02 – Гардеробна кімната/Кладов. (Рівень чист.підлоги 1-го поб.)					
під Вит.Вентилятор стінобій			2 710	1	для підключення електрообладнання
1					
03 – Ванна кімната. (Рівень чист.підлоги 1-го поб.)					
під Електр.кран			200	1	для підключення електрообладнання слаботрумового
під Рушникосушку			1 050	1	для підключення електрообладнання
2					
05 – Зона Вітальні. (Рівень чист.підлоги 1-го поб.)					
під Кондиціонер			2 400	1	для підключення електрообладнання-220В + JY 2x2x0,8. Запас дроту 600-650мм
під привід Штор			2 710	1	для підключення електрообладнання-220В + Вит. пара(RJ45). Запас дроту 450-500мм
під Рекуператор			2 470	1	для підключення електрообладнання
3					
06 – Лоджія №1. (Рівень чист.підлоги 1-го поб.)					
під Зовн.блок Конд.			310	1	для підключення електрообладнання
1					
08 – Санвузол/Душова кімната. (Рівень чист.підлоги 2-го поб.)					
під Рушникосушку			1 100	1	для підключення електрообладнання
1					


Примітки:

1. Усі розміри вказані у мм від чорнової основи стін/перегородок;
2. Усі висотні дані від рівня чистої підлоги(+0,000);
3. Даний аркуш розглядати разом з арк. А15-87, 89;
4. Розгортки див. арк. А17-121-132;
5. Усі плани та розгортки електрофурнітури розглядати паралельно;

A15 Маркування електричних виводів для обладнання незалежних від Майстер-Вмикача					
Призначення виводу	Відображення на плані	Ескіз	Відм. від рівня ч.п. поверху, в мм.	К-сть, шт.	Примітки
09 – Спальня дитяча/Кабінет. (Рівень чист.підлоги 2-го поб.)					
під Кондиціонер			2 400	1	для підключення електрообладнання-220В + JY 2x2x0,8. Запас дроту 600-650мм
під привід Штор			2 680	1	для підключення електрообладнання-220В + Вит. пара(RJ45). Запас дроту 450-500мм
2					
10 – Спальня доросла. (Рівень чист.підлоги 2-го поб.)					
під Кондиціонер			2 400	1	для підключення електрообладнання-220В + JY 2x2x0,8. Запас дроту 600-650мм
під привід Штор			2 720	1	для підключення електрообладнання-220В + Вит. пара(RJ45). Запас дроту 450-500мм
під Рекуператор			2 470	1	для підключення електрообладнання
3					
14					

A15 Маркування розеток незалежних від Майстер-Вмикача			
№	2D зображення	Клас захисту (IP)	Призначення розетки
02 – Гардеробна кімната/Кладов. (Рівень чист.підлоги 1-го поб.)			
18		IP20	під Безпроводний пилосос
20		IP20	під Зарядну станцію
27		IP20	під Роутер/Світлч
03 – Ванна кімната. (Рівень чист.підлоги 1-го поб.)			
03		IP44	під Боїлер
21		IP44	під Фільтр очищення побутової води
04 – Зона Кухні-Столової. (Рівень чист.підлоги 1-го поб.)			
02		IP44	під Посудомийну машину
22		IP20	під Газовий котел
23		IP44	під Фільтр питної води
26		IP20	під Холодильник
07 – Коридор. (Рівень чист.підлоги 2-го поб.)			
48		IP20	Під світлч/роутер
09 – Спальня дитяча/Кабінет. (Рівень чист.підлоги 2-го поб.)			
41		IP20	Група розеток під ПК
5.1 – Сходи. (Рівень чист.підлоги 1-го поб.)			
28		IP44	під Пральну машину
29		IP44	під Сушильну машину

План розташування освітлювальних приладів 1-го пов.
M1:50



Умовні позначення. Електричні виводи

2D Plan	Найменування електричного виводу
	для підключення світильника/Дзеркала
	для підключення LED підсвітки стельової
	для підключення LED підсвітки стінових ніш(в профілі)
	для підключення LED підсвітки меблів(в профілі)
	для підключення електрообладнання
	для підключення електрообладнання слабкострумного
	для підключення електрообладнання-220В + JY 2x2x0,8. Запас дроту 600-650мм
	для підключення електрообладнання-220В + Витя пара(RJ45). Запас дроту 450-500мм

Умовні позначення. Освітлення загальне

2D Plan	Найменування освітлювального приладу	К-сть, шт.
	Точковий світильник	39
	Люстра	2
	Підвіс	2
	Бра	7
	Магнітний трековий світильник - лінійний	2
	Шнопровід магнітний 1-но фазний	1
	Торшер	2
	Настільний світильник	1
		56

Умовні позначення. Освітлення LED

2D Plan	Найменування освітлювального приладу
	LED стрічка
	Алюмінієвий профіль з LED стрічкою


Примітки:

- 1. Усі розміри вказані у мм від чорнової основи стін/перегородок;
- 2. Усі плани освітлення та розеток розглядати паралельно;
- 3. Трансформатори від LED стрічок винести у електричний щит по можливості/ встановити у вбудованих медях з можливістю доступу для обслуговування;
- 4. Комплектуючі до шнопроводів закупити разом із шнопростодами.
- 5. Специфікацію освітлювальних приладів див.арк.А15-105 – #LayID(посил.);
- 6. Специфікацію LED стрічок див.арк.А15-108;
- 7. Специфікацію електричних виводів освітлення див.арк.А15-109;

Додатковий опис:

- *З Майстер-вимикача здійснюється відключення усіх груп освітлення.
- *Обладнання та техніка які не задіяні до Майстер-вимикача та які мають працювати від АВР, відповідні маркування групи розеток/електричних виводів див.арк.А15-97 – 98;
- *Прилади освітлення, LED стрічка які мають працювати від АВР, відповідні маркування груп освітлювальних приладів/LED та електричні виводи під освітлення див.арк.А15-110 – 111;

План розташування освітлювальних приладів 2-го пов.
M1:50



Умовні позначення. Електричні виводи

2D Plan	Найменування електричного виводу
	для підключення Світильника/Дзеркала
	для підключення LED підсвітки стельової
	для підключення LED підсвітки стінових ніш(в профілі)
	для підключення LED підсвітки меблів(в профілі)
	для підключення електрообладнання
	для підключення електрообладнання слабкострумного
	для підключення електрообладнання-220В + JY 2x2x0,8. Запас дроту 600-650мм
	для підключення електрообладнання-220В + Витя пара(RJ45). Запас дроту 450-500мм

Умовні позначення. Освітлення загальне

2D Plan	Найменування освітлювального приладу	К-сть, шт.
	Точковий світильник	39
	Люстра	2
	Підвіс	2
	Бра	7
	Магнітний трековий світильник - лінійний	2
	Шинопровід магнітний 1-но фазний	1
	Торшер	2
	Настільний світильник	1
		56

Умовні позначення. Освітлення LED

2D Plan	Найменування освітлювального приладу
	LED стрічка
	Алюмінієвий профіль з LED стрічкою

Примітки:

- Усі розміри вказані у мм від чорнової основи стін/перегородок;
- Усі плани освітлення та розеток розглядати паралельно;
- Трансформатори від LED стрічок винести у електричний щит по можливості/ встановити у вбудованих медях з можливістю доступу для обслуговування;
- Комплектуючі до шинопроводів закупити разом із шинопроводами.
- Специфікацію освітлювальних приладів див.арк.А15-105 – #LayID(посил.);
- Специфікацію LED стрічок див.арк.А15-108;
- Специфікацію електричних виводів освітлення див.арк.А15-109;

Додатковий опис:


*З Майстер-вимикача здійснюється відключення усіх груп освітлення.

*Обладнання та техніка які не задіяні до Майстер-вимикача та які мають працювати від АВР, відповідні маркування групи розеток/електричних виводів див.арк.А15-97 – 98;

*Прилади освітлення, LED стрічка які мають працювати від АВР, відповідні маркування груп освітлювальних приладів/LED та електричні виводи під освітлення див.арк.А15-110 – 111;

План освітлення вмонтованого в меблі 1-го пов.

M1:50



Умовні позначення. Електричні виводи

2D Plan	Найменування електричного виводу
	для підключення світильника/Дзеркала
	для підключення LED підсвітки стельової
	для підключення LED підсвітки стінових ніш(в профілі)
	для підключення LED підсвітки меблів(в профілі)
	для підключення електрообладнання
	для підключення електрообладнання слабкострумного
	для підключення електрообладнання-220В + JY 2x2x0,8. Запас дроту 600-650мм
	для підключення електрообладнання-220В + Вити пара(RJ45). Запас дроту 450-500мм

Умовні позначення. Освітлення загальне

2D Plan	Найменування освітлювального приладу	К-сть, шт.
	Точковий світильник	39
	Люстра	2
	Підвіс	2
	Бра	7
	Магнітний трековий світильник - лінійний	2
	Шинопровід магнітний 1-но фазний	1
	Торшер	2
	Настільний світильник	1
		56


Умовні позначення. Освітлення LED

2D Plan	Найменування освітлювального приладу
	LED стрічка
	Алюмінієвий профіль з LED стрічкою

Примітки:

- Усі розміри вказані у мм від чорнової основи стін/перегородок;
- Усі плани освітлення та розеток розглядати паралельно;
- Трансформатори від LED стрічок винести у електричний щит по можливості/ встановити у вбудованих медлях з можливістю доступу для обслуговування;
- Комплектуючі до шинопроводів закупити разом із шинопроводами.
- Специфікацію освітлювальних приладів див.арк.А15-105 – #LayID(посил.);
- Специфікацію LED стрічок див.арк.А15-108, #LayID(посил.);
- Специфікацію електричних виводів освітлення див.арк.А15-109;

План освітлення вмонтованого в меблі 2-го пов.
M1:50



Умовні позначення. Електричні виводи

2D Plan	Найменування електричного виводу
	для підключення світильника/Дзеркала
	для підключення LED підсвіткі стельової
	для підключення LED підсвіткі стінових ніш(в профілі)
	для підключення LED підсвіткі меблів(в профілі)
	для підключення електрообладнання
	для підключення електрообладнання слабкострумного
	для підключення електрообладнання-220В + JY 2x2x0,8. Запас дроту 600-650мм
	для підключення електрообладнання-220В + Вити пара(RJ45). Запас дроту 450-500мм

Умовні позначення. Освітлення загальне

2D Plan	Найменування освітлювального приладу	К-сть, шт.
	Точковий світильник	39
	Люстра	2
	Підвіс	2
	Бра	7
	Магнітний трековий світильник - лінійний	2
	Шинопровід магнітний 1-но фазний	1
	Торшер	2
	Настільний світильник	1
		56


Умовні позначення. Освітлення LED

2D Plan	Найменування освітлювального приладу
	LED стрічка
	Алюмінієвий профіль з LED стрічкою

Примітки:

- Усі розміри вказані у мм від чорнової основи стін/перегородок;
- Усі плани освітлення та розеток розглядати паралельно;
- Трансформатори від LED стрічок винести у електричний щит по можливості/ встановити у вбудованих медлях з можливістю доступу для обслуговування;
- Комплектуючі до шинопроводів закупити разом із шинопроводами.
- Специфікацію освітлювальних приладів див.арк.A15-105 – #LayID(посил.);
- Специфікацію LED стрічок див.арк.A15-108, #LayID(посил.);
- Специфікацію електричних виводів освітлення див.арк.A15-109;

План управління освітленням 1-го пов.
M1:50



Примітки:

- 1. Усі розміри вказані у мм від чорнової основи стін/перегородок;
- 2. Усі плани освітлення та розеток розглядати паралельно;
- 3. Трансформатори від LED стрічок винести у електричний щит по можливості/встановити у вбудованих медлях з можливістю доступу для обслуговування;
- 4. Комплектуючі до шинопроводів закупити разом із шинопроводами.
- 5. Специфікацію освітлювальних приладів див.арк.А15-105 – #LayID(посил.);
- 6. Специфікацію LED стрічок див.арк.А15-108;
- 7. Специфікацію електричних виводів освітлення див.арк.А15-109;

Умовні позначення:

- - - - - група освітлення;
- - - - - позначення управління основного освітлення;
- - - - - позначення управління декоративного освітлення;
- 2 зр.2 - група освітлення
- - вимикач вентилятора примусової вентиляції;
- - - - - позначення управління альтернативних вимикачів;

Умовні позначення. Освітлення загальне

2D Plan	Найменування освітлювального приладу	К-сть, шт.
	Точковий світильник	39
	Люстра	2
	Підвіс	2
	Бра	7
	Магнітний трековий світильник – лінійний	2
	Шинопровід магнітний 1-но фазний	1
	Торшер	2
	Настільний світильник	1
		56

Умовні позначення. Електричні виводи

2D Plan	Найменування електричного виводу
	для підключення Світильника/Дзеркала
	для підключення LED підсвітки стельової
	для підключення LED підсвітки стінових ніш(в профілі)
	для підключення LED підсвітки медлі(в профілі)
	для підключення електрообладнання
	для підключення електрообладнання слабострумвого
	для підключення електрообладнання-220В + JY 2x2x0,8. Запас дроту 600-650мм
	для підключення електрообладнання-220В + Витя пара(RJ45). Запас дроту 450-500мм


Умовні позначення. Освітлення LED

2D Plan	Найменування освітлювального приладу
	LED стрічка
	Алюмінієвий профіль з LED стрічкою

Умовні позначення. Вставки

2D Plan	Найменування механізму вставки	Клас захисту по IP
	Вимикач 1 клавішний	IP20
	Вимикач 2 клавішний	IP20
	Вимикач 2 клавішний IP44	IP44
	Вимикач 1 клавішний прохідний з 2 місць	IP20
	Вимикач 2 клавішний прохідний з 2 місць	IP20
	Вимикач 2 клавішний прохідний з 2 місць IP44	IP44
	Вимикач 2 клавішний (перемикач) перехресний з 3 місць	IP20
	Вимикач 1 клавішний Майстер-вимикач	IP20
	Датчик руху та датчик присутності	IP20
	Розетка 220V з заземлюючими контактами із захистом від перенапруги	IP20
	Розетка 220V з заземлюючими контактами із захистом від перенапруги IP44	IP44
	Розетка 220V з заземлюючими контактами з кришкою із захистом від перенапруги IP44	IP44
	Розетка 220V з заземлюючими контактами с захисними шторками IP44	IP44
	Розетка 220V з заземлюючими контактами під побутові електроприлади IP44	IP44
	Розетка 220V з заземлюючими контактами під побутові електроприлади	IP20
	Заглушка під кабель-канал	IP44
	Розетка мережева RJ45 x1	IP20
	Розетка мережева RJ45 x2	IP20
	Розетка 220V + USB + Type-C із захистом від перенапруги;	IP20

План управління освітленням 2-го пов.
M1:50



Примітки:

- 1. Усі розміри вказані у мм від чорнової основи стін/перегородок;
- 2. Усі плани освітлення та розеток розглядати паралельно;
- 3. Трансформатори від LED стрічок винести у електричний щит по можливості/встановити у вбудованих медлях з можливістю доступу для обслуговування;
- 4. Комплектуючі до шинопроводів закупити разом із шинопроводами.
- 5. Специфікацію освітлювальних приладів див.арк.А15-105 – #LayID(посил.);
- 6. Специфікацію LED стрічок див.арк.А15-108;
- 7. Специфікацію електричних виводів освітлення див.арк.А15-109;

Умовні позначення:

- - група освітлення;
- - позначення управління основного освітлення;
- - позначення управління декоративного освітлення;
- 2 зр.2 - група освітлення
- - вимикач вентилятора примусової вентиляції;
- == - позначення управління альтернативних вимикачів;

Умовні позначення. Освітлення загальне

2D Plan	Найменування освітлювального приладу	К-сть, шт.
	Точковий світильник	39
	Люстра	2
	Підвіс	2
	Бра	7
	Магнітний трековий світильник - лінійний	2
	Шинопровід магнітний 1-но фазний	1
	Торшер	2
	Настільний світильник	1
		56

Умовні позначення. Електричні виводи

2D Plan	Найменування електричного виводу
	для підключення Світильника/Дзеркала
	для підключення LED підсвітки стельової
	для підключення LED підсвітки стінових ніш(в профілі)
	для підключення LED підсвітки медлів(в профілі)
	для підключення електрообладнання
	для підключення електрообладнання слабострумвого
	для підключення електрообладнання-220В + JY 2x2x0,8. Запас дроту 600-650мм
	для підключення електрообладнання-220В + Витя пара(RJ45). Запас дроту 450-500мм


Умовні позначення. Освітлення LED




2D Plan	Найменування освітлювального приладу
	LED стрічка
	Алюмінієвий профіль з LED стрічкою

Умовні позначення. Вставки

2D Plan	Найменування механізму вставки	Клас захисту по IP
	Вимикач 1 клавішний	IP20
	Вимикач 2 клавішний	IP20
	Вимикач 2 клавішний IP44	IP44
	Вимикач 1 клавішний прохідний з 2 місць	IP20
	Вимикач 2 клавішний прохідний з 2 місць	IP20
	Вимикач 2 клавішний прохідний з 2 місць IP44	IP44
	Вимикач 2 клавішний (перемикач) перехресний з 3 місць	IP20
	Вимикач 1 клавішний Маїстер-вимикач	IP20
	Датчик руху та датчик присутності	IP20
	Розетка 220V з заземлюючими контактами із захистом від перенапруги	IP20
	Розетка 220V з заземлюючими контактами із захистом від перенапруги IP44	IP44
	Розетка 220V з заземлюючими контактами з кришкою із захистом від перенапруги IP44	IP44
	Розетка 220V з заземлюючими контактами с захисними шторками IP44	IP44
	Розетка 220V з заземлюючими контактами під побутові електроприлади IP44	IP44
	Розетка 220V з заземлюючими контактами під побутові електроприлади	IP20
	Заглушка під кабель-канал	IP44
	Розетка мережева RJ45 x1	IP20
	Розетка мережева RJ45 x2	IP20
	Розетка 220V + USB + Type-C із захистом від перенапруги;	IP20

A15 Відомість освітлювальних приладів								
Поз.	Відоображення на плані	Ескіз	Загальний опис світильника/LED профіля	Колір	Потужність освіт.приладу, Вт.	Група освітлення	Габарити, мм.	К-сть, шт.
01 – Коридор/Прихожа. (Рівень чист.підлоги 1–го поб.)								
01			Світильник стельовий точковий врізний Тип-1, Димується		8,00	гр. 1	80x80x80	2
					16,00			2
02 – Гардеробна кімната/Кладовка. (Рівень чист.підлоги 1–го поб.)								
04			Eglo, Світильник стельовий LED GIRON, 4000 K		30,00	гр. 3	200x200x60	1
					30,00			1
03 – Ванна кімната. (Рівень чист.підлоги 1–го поб.)								
02			Світильник стельовий точковий врізний Тип-2, 4000 K		6,00	гр. 6	60x60x100	4
					24,00			4
04 – Зона Кухні-Столової. (Рівень чист.підлоги 1–го поб.)								
01			Світильник стельовий точковий врізний Тип-1, 4000 K		7,00	гр. 9	80x80x80	6
05			Yeelight , Стельовий смарт-світильник Crystal Pendant Light 33W 2700-6000K, 3000 K		15,00	гр. 11	70x40x900	1
					57,00			7
05 – Зона Вітальні. (Рівень чист.підлоги 1–го поб.)								
01			Світильник стельовий точковий врізний Тип-1, Димується		7,00	гр. 1	80x80x80	1
01			Світильник стельовий точковий врізний Тип-1, Димується		7,00	гр. 12	80x80x80	3
01			Світильник стельовий точковий врізний Тип-1, Димується		7,00	гр. 12.1	80x80x80	3
Дк0-02			Торшер підлоговий Тип-2, 3000 K		30,00	Вмик/Вимик на приладі-від розетки	300x300x1800	1

A15 Відомість освітлювальних приладів								
Поз.	Відоображення на плані	Ескіз	Загальний опис світильника/LED профіля	Колір	Потужність освіт.приладу, Вт.	Група освітлення	Габарити, мм.	К-сть, шт.
					79,00			8
05.2 – Сходи. (Рівень чист.підлоги 2-го пов.)								
01			Світильник стельовий точковий врізний Тип-1, 4000 К		7,00	гр. 14	80x80x80	3
					21,00			3
06 – Лоджія №1. (Рівень чист.підлоги 1-го пов.)								
06			Бра світильник накладний для вулиці 3000 К		10,00	гр. 14	120x84x200	2
					20,00			2
07 – Коридор. (Рівень чист.підлоги 2-го пов.)								
01			Світильник стельовий точковий врізний Тип-1, 4000 К		7,00	гр. 14	80x80x80	2
					14,00			2
08 – Санвузол/Душова кімната. (Рівень чист.підлоги 2-го пов.)								
02			Світильник стельовий точковий врізний Тип-2, 4000 К		6,00	гр. 16	60x60x100	3
					18,00			3
09 – Спальня дитяча/Кабінет. (Рівень чист.підлоги 2-го пов.)								
03.1			Світильник стельовий точковий врізний Тип-3, 3000 К		7,00	гр. 27	60x60x100	6
07			Бра світильник накладний внутрішній Тип-1, 3000 К		9,00	гр. 29	120x84x200	1
10			MAYTONI, Магнітний трековий лінійний світильник, 4000 К		20,00	гр. 30	300x28x50	2
11			MAYTONI, Шинопроводи для магнітних систем, арт. 34635/28993, –		<Невизнач >	гр. 30	1700x60x55	1

A15 Відомість освітлювальних приладів								
Поз.	Відображення на плані	Ескіз	Загальний опис світильника/LED профіля	Колір	Потужність освіт.приладу, Вт.	Група освітлення	Габарити, мм.	К-сть, шт.
Дк 0-01			Торшер підлоговий Тип-1, 3000 К		30,00	Вмик/Вимик на приладі-від розетки	280x280x1800	1
					121,00			11
10 – Спальня доросла. (Рівень чист.підлоги 2-го пов.)								
03			Світильник стельовий точковий врізний Тип-3, Димується		8,00	гр. 21	60x60x100	6
08			Бра світильник накладний внутршній Тип-2, 4000 К		8,00	гр. 24	197x225	1
08			Бра світильник накладний внутршній Тип-2, 4000 К		8,00	гр. 25	197x225	1
09			Nordlux, Підвісний світильник стельовий, 4000 К		10,00	гр. 23	65x65x900	1
Дк 0-03			Лампа настільна, 4000 К		10,00	Вмик/Вимик на приладі-від розетки	250x160x205	1
					84,00			10
11 – Зона гардеробної. (Рівень чист.підлоги 2-го пов.)								
04			Eglo, Світильник стельовий LED GIRON, 4000 К		40,00	гр. 19	200x200x60	1
					40,00			1
12 – Лоджія №2. (Рівень чист.підлоги 2-го пов.)								
06			Бра світильник накладний для вулиці 3000 К		10,00	гр. 26	120x84x200	2
					20,00			2
					544,00			56

A15 Специфікація LED підсвітки							
Поз.	Відоображення на плані	Загальний опис світильника/LED профіля	Колір	Група освітлення	Потужність LED стрічки Вт. *1м.поз	Потужність LED стрічки ВСЬОГО, Вт.	Довжина, м.поз.
03 – Ванна кімната. (Рівень чист.підлоги 1–го пов.)							
LED-04		IEK, Led стрічка 9.6 Вт IP44 24 В, арт. 1235, 3000 К		гр. 8	9,60	16,00	1,67
						16,00	1,67 м
LED-06		IEK, Led стрічка 9.6 Вт IP20 24 В, 3000 К		гр. 8	9,60	19,00	1,98
						19,00	1,98 м
04 – Зона Кухні-Столової. (Рівень чист.підлоги 1–го пов.)							
LED-02		IEK, Led стрічка 9.6 Вт IP20 24 В, Димується		гр. 13	9,60	22,15	2,30
						22,15	2,30 м
LED-03		IEK, Led стрічка 9.6 Вт IP20 24 В, 4000 К		гр. 10	9,60	5,65, 9,70, 13,55, 17,25	0,59, 1,01, 1,41, 1,80
						46,15	4,81 м
05 – Зона Вітальні. (Рівень чист.підлоги 1–го пов.)							
LED-02		IEK, Led стрічка 9.6 Вт IP20 24 В, Димується		гр. 13	9,60	1,25, 16,05, 28,45	0,13, 1,67, 2,96
						45,75	4,76 м
07 – Коридор. (Рівень чист.підлоги 2–го пов.)							
LED-05		IEK, Led стрічка 9.6 Вт IP20 24 В, 2700 К		гр. 15	9,60	8,50	0,88
						8,50	0,88 м
08 – Санвузол/Душова кімната. (Рівень чист.підлоги 2–го пов.)							
LED-06		IEK, Led стрічка 9.6 Вт IP20 24 В, 4000 К		гр. 18	9,60	23,25	2,42
LED-06		IEK, Led стрічка 9.6 Вт IP44 24 В, 4000 К		гр. 18	9,60	6,20, 8,60	0,65, 0,90
						52,85	5,52 м
09 – Спальня дитяча/Кабінет. (Рівень чист.підлоги 2–го пов.)							
LED-07		IEK, Led стрічка 9.6 Вт IP20 24 В, 2700 К		гр. 28	9,60	30,50	3,18
						30,50	3,18 м

A15 Специфікація LED підсвітки							
Поз.	Відоображення на плані	Загальний опис світильника/LED профіля	Колір	Група освітлення	Потужність LED стрічки Вт. *1м.поз	Потужність LED стрічки ВСЬОГО, Вт.	Довжина м.поз.
10 – Спальня доросла. (Рівень чист.підлоги 2–го пов.)							
LED-02		IEK, Led стрічка 9.6 Вт IP20 24 В, Димується		гр. 22	9,60	20,75	2,16
						20,75	2,16 м
11 – Зона гардеробної. (Рівень чист.підлоги 2–го пов.)							
LED-08		IEK, Led стрічка 9.6 Вт IP20 24 В, 3000 К		гр. 20	9,60	6,55, 10,85, 12,25	0,68; 1,13; 1,28
						36,20	3,77 м
						297,85	31,03 м

A15 Специфікація електричних виводів для освітлення						
Поз.	Відоображення на плані	Ескіз	Відм. від рівня ч.п. поверху, в мм.	Група освітлення	К-сть, шт.	Примітки
01 – Коридор/Прихожа. (Рівень чист.підлоги 1-го пов.)						
для підсвітки Дзеркала			1 800	гр. 2	1	для підключення Світильника/Дзеркала
						1
02 – Гардеробна кімната/Кладов. (Рівень чист.підлоги 1-го пов.)						
для LED підсв.сходинок			1 600, 1 770, 2 100, 2 430	гр. 5	4	для підключення Світильника/Дзеркала
для LED стрічки меблів			2 670	гр. 4	1	для підключення LED підсвітки меблів(в профілі)
						5
03 – Ванна кімната. (Рівень чист.підлоги 1-го пов.)						
для LED підсвітки в Стелі			2 710	гр. 8	1	для підключення LED підсвітки стельової
для LED підсвітки в Стіні			2 710	гр. 8	1	для підключення LED підсвітки стінових ніш(в профілі)
для підсвітки Дзеркала			1 800	гр. 7	1	для підключення Світильника/Дзеркала
						3
04 – Зона Кухні–Столової. (Рівень чист.підлоги 1-го пов.)						
для LED стрічки меблів			1 620, 2 600	гр. 10	2	для підключення LED підсвітки меблів(в профілі)
для Світильника			2 710	гр. 11	1	для підключення Світильника/Дзеркала
						3
05 – Зона Вітальні. (Рівень чист.підлоги 1-го пов.)						
для LED підсвітки в Стелі			2 710	гр. 13	1	для підключення LED підсвітки стельової
						1
06 – Лоджія №1. (Рівень чист.підлоги 1-го пов.)						
для Бра світильника			1 500	гр. 14	2	для підключення Світильника/Дзеркала
						2
07 – Коридор. (Рівень чист.підлоги 2-го пов.)						
для LED підсвітки в Стелі			2 710	гр. 15	1	для підключення LED підсвітки стельової
						1
08 – Санвузол/Душова кімната. (Рівень чист.підлоги 2-го пов.)						

A15 Специфікація електричних виводів для освітлення						
Поз.	Відоображення на плані	Ескіз	Відм. від рівня ч.п. поверху, в мм.	Група освітлення	К-сть, шт.	Примітки
для LED підсвітки в Стелі			2 710	гр. 18	1	для підключення LED підсвітки стельової
для LED підсвітки в Стіні			2 710	гр. 18	1	для підключення LED підсвітки стінових ніш(в профілі)
для підсвітки Дзеркала			2 440	гр. 17	1	для підключення Світильника/Дзеркала
						3
09 – Спальня дитяча/Кабінет. (Рівень чист.підлоги 2-го пов.)						
для LED підсвітки в Стелі			2 710	гр. 28	1	для підключення LED підсвітки стельової
для Бра світильника			1 500	гр. 29	1	для підключення Світильника/Дзеркала
						2
10 – Спальня доросла. (Рівень чист.підлоги 2-го пов.)						
для LED підсвітки в Стелі			2 710	гр. 22	1	для підключення LED підсвітки стельової
для Бра світильника			1 300	гр. 24	1	для підключення Світильника/Дзеркала
для Бра світильника			1 300	гр. 25	1	для підключення Світильника/Дзеркала
						3
11 – Зона гардеробної. (Рівень чист.підлоги 2-го пов.)						
для LED стрічки меблів			2 160	гр. 20	1	для підключення LED підсвітки меблів(в профілі)
						1
12 – Лоджія №2. (Рівень чист.підлоги 2-го пов.)						
для Бра світильника			1 500	гр. 26	2	для підключення Світильника/Дзеркала
						2
5.1 – Сходи. (Рівень чист.підлоги 1-го пов.)						
для LED підсв.сходинок			290, 620, 950, 1 280, 2 760	гр. 5	5	для підключення Світильника/Дзеркала
						5
						32

A15 Маркування освітлювальних приладів від АВР						
Поз.	Відображення на плані	Ескіз	Загальний опис світильника/LED профіля	Потужність освіт.приладу, Вт.	Група освітлення	К-сть, шт.
01 – Коридор/Прихожа. (Рівень чист.підлоги 1–го поб.)						
01			Світильник стельовий точковий врізний Тип-1, Димується	8,00	гр. 1	2
16,00						2
02 – Гардеробна кімната/Кладов. (Рівень чист.підлоги 1–го поб.)						
04			Eglo, Світильник стельовий LED GIRON, 4000 K	30,00	гр. 3	1
30,00						1
05 – Зона Вітальні. (Рівень чист.підлоги 1–го поб.)						
01			Світильник стельовий точковий врізний Тип-1, Димується	7,00	гр. 1	1
7,00						1
05.2 – Сходи. (Рівень чист.підлоги 2–го поб.)						
01			Світильник стельовий точковий врізний Тип-1, 4000 K	7,00	гр. 14	3
21,00						3
09 – Спальня дитяча/Кабінет. (Рівень чист.підлоги 2–го поб.)						
07			Бра світильник накладний внутршній Тип-1, 3000 K	9,00	гр. 29	1
9,00						1
10 – Спальня доросла. (Рівень чист.підлоги 2–го поб.)						
08			Бра світильник накладний внутршній Тип-2, 4000 K	8,00	гр. 24	1
08			Бра світильник накладний внутршній Тип-2, 4000 K	8,00	гр. 25	1
09			Nordlux, Підвісний світильник стельовий, 4000 K	10,00	гр. 23	1
26,00						3
11 – Зона гардеробної. (Рівень чист.підлоги 2–го поб.)						
04			Eglo, Світильник стельовий LED GIRON, 4000 K	40,00	гр. 19	1
40,00						1
149,00						12

A15 Маркування LED підсвітки від АВР						
Поз.	Відображення на плані	Загальний опис світильника/LED профіля	Група освітлення	Потужність LED стрічки Вт.*1м.поз	Потужність LED стрічки ВСЬОГО, Вт.	Довжина, мм.поз.
03 – Ванна кімната. (Рівень чист.підлоги 1–го поб.)						
LED-04		IEK, Led стрічка 9.6 Вт IP44, 24 В, арт. 1235, 3000 K	гр. 8	9,60	16,00	1,67
LED-06		IEK, Led стрічка 9.6 Вт IP20 24 В, 3000 K	гр. 8	9,60	19,00	1,98
					35,00	3,65 м
04 – Зона Кухні-Столової. (Рівень чист.підлоги 1–го поб.)						
LED-02		IEK, Led стрічка 9.6 Вт IP20 24 В, Димується	гр. 13	9,60	22,15	2,30
LED-03		IEK, Led стрічка 9.6 Вт IP20 24 В, 4000 K	гр. 10	9,60	5,65, 13,55, 17,25	0,59, 1,41, 1,80
					58,60	6,10 м
05 – Зона Вітальні. (Рівень чист.підлоги 1–го поб.)						
LED-02		IEK, Led стрічка 9.6 Вт IP20 24 В, Димується	гр. 13	9,60	1,25, 16,05, 28,45	0,13, 1,67, 2,96
					45,75	4,76 м
07 – Коридор. (Рівень чист.підлоги 2–го поб.)						
LED-05		IEK, Led стрічка 9.6 Вт IP20 24 В, 2700 K	гр. 15	9,60	8,50	0,88
					8,50	0,88 м
08 – Санвузол/Душова кімната. (Рівень чист.підлоги 2–го поб.)						
LED-06		IEK, Led стрічка 9.6 Вт IP20 24 В, 4000 K	гр. 18	9,60	23,25	2,42
LED-06		IEK, Led стрічка 9.6 Вт IP44, 24 В, 4000 K	гр. 18	9,60	6,20, 8,60	0,65, 0,90
					52,85	5,52 м
09 – Спальня дитяча/Кабінет. (Рівень чист.підлоги 2–го поб.)						
LED-07		IEK, Led стрічка 9.6 Вт IP20 24 В, 2700 K	гр. 28	9,60	30,50	3,18
					30,50	3,18 м
10 – Спальня доросла. (Рівень чист.підлоги 2–го поб.)						
LED-02		IEK, Led стрічка 9.6 Вт IP20 24 В, Димується	гр. 22	9,60	20,75	2,16
					20,75	2,16 м
					251,95	26,25 м

A15 Маркування електричних виводів освітлення живлення від АВР						
Поз.	Відоображення на плані	Ескіз	Відм. від рівня ч.п. поверху, в мм.	Група освітлення	К-сть, шт.	Примітки
03 – Ванна кімната. (Рівень чист.підлоги 1–го поб.)						
для LED підсвітки в Стелі			2 710	гр. 8	1	для підключення LED підсвітки стельової
для LED підсвітки в Стіні			2 710	гр. 8	1	для підключення LED підсвітки стінових ніш(в профілі)
для підсвітки Дзеркала			1 800	гр. 7	1	для підключення Світильника/Дзеркала
					3	
04 – Зона Кухні–Столової. (Рівень чист.підлоги 1–го поб.)						
для LED стрічки меблів			1 620	гр. 10	1	для підключення LED підсвітки меблів(в профілі)
					1	
05 – Зона Вітальні. (Рівень чист.підлоги 1–го поб.)						
для LED підсвітки в Стелі			2 710	гр. 13	1	для підключення LED підсвітки стельової
					1	
06 – Лоджія №1. (Рівень чист.підлоги 1–го поб.)						
для Бра світильника			1 500	гр. 14	2	для підключення Світильника/Дзеркала
					2	
07 – Коридор. (Рівень чист.підлоги 2–го поб.)						
для LED підсвітки в Стелі			2 710	гр. 15	1	для підключення LED підсвітки стельової
					1	
08 – Санвузол/Душова кімната. (Рівень чист.підлоги 2–го поб.)						
для LED підсвітки в Стелі			2 710	гр. 18	1	для підключення LED підсвітки стельової
для LED підсвітки в Стіні			2 710	гр. 18	1	для підключення LED підсвітки стінових ніш(в профілі)
для підсвітки Дзеркала			2 440	гр. 17	1	для підключення Світильника/Дзеркала
					3	


A15 Маркування електричних виводів освітлення живлення від АВР						
Поз.	Відоображення на плані	Ескіз	Відм. від рівня ч.п. поверху, в мм.	Група освітлення	К-сть, шт.	Примітки
09 – Спальня дитяча/Кабінет. (Рівень чист.підлоги 2–го поб.)						
для LED підсвітки в Стелі			2 710	гр. 28	1	для підключення LED підсвітки стельової
для Бра світильника			1 500	гр. 29	1	для підключення Світильника/Дзеркала
					2	
10 – Спальня доросла. (Рівень чист.підлоги 2–го поб.)						
для LED підсвітки в Стелі			2 710	гр. 22	1	для підключення LED підсвітки стельової
для Бра світильника			1 300	гр. 24	1	для підключення Світильника/Дзеркала
для Бра світильника			1 300	гр. 25	1	для підключення Світильника/Дзеркала
					3	
					16	

Примітки:

- Усі розміри вказані у мм від чорнової основи стін/перегородок;
- Усі висотні дані від рівня чистої підлоги(+0,000);
- Даний аркуш розглядати разом з арк.А15–87, 89;
- Розгортки див.арк. А17–121–132;
- Усі плани та розгортки електрофурнітури розглядати паралельно;

AI6 / Стелі

M1:50




- – гіпсокартон;
- – натяжна стеля ПВХ;
- – фарбування;
- – профіль тіньового шву;
- – профіль для LED підсвітки;
- – врізний магнітний шинопровід;
- – рівень стелі відносно рівня чистої підлоги;

№	Найменування	Площа м.кв.	Примітка
Рівень чист.підлоги 1-го пов.			
01	Коридор/Прихожа	4,10	
02	Гардеробна кімната/Кладовка	4,16	
03	Ванна кімната	4,43	
04	Зона Кухні-Столової	10,88	
05	Зона Вітальні	10,80	
05.1	Сходи	4,76	
06	Лоджія №1	169	З врах коеф 0,5
		40,82 м²	
Рівень чист.підлоги 2-го пов.			
07	Коридор	2,12	
08	Санвузол/Душова кімната	2,83	
09	Спальня дитяча/Кабінет	12,32	
10	Спальня доросла	11,66	
11	Зона гардеробної	3,38	
12	Лоджія №2	169	З врах коеф 0,5
		34,00 м²	
		74,82 м²	

1. Усі розміри вказані у мм;
2. Гіпсові магнітні шинопроводи змонтувати на етапі монтажу стелі;
3. В місці розташування врізних та підвісних світильників передбачити закладну деталь;
4. Перерізи стель див.арк.А16–115, 116; Відомість оздоблення див.арк.А17–133;
5. Виводи дротів в стелі та специфікацію освітлювальних приладів див.розділ. 15 Електрофурнітура та освітлення;
6. Специфікацію декоративних профілів/карнизів для монтажу стелі див.арк.А16–117, 118;

План влаштування стель 2-го пов.
M1:50



Умовні позначення:

- гіпсокартон;
- натяжна стеля ПВХ;
- фарбування;
- +3,000

– рівень стелі відносно рівня чистої підлоги;
- профіль тіньового шву;
- профіль для LED підсвітки;
- врізний магнітний шинопровід;


Експлікація приміщень

№	Найменування	Площа м.кв.	Примітка
Рівень чист.підлоги 1-го пов.			
01	Коридор/Прихожа	4,10	
02	Гардеробна кімната/Клодова	4,16	
03	Ванна кімната	4,43	
04	Зона Кухні-Стилової	10,88	
05	Зона Вітальні	10,80	
05.1	Сходи	4,76	
06	Лоджія №1	1,69	З врах коеф 0,5
		40,82 м²	
Рівень чист.підлоги 2-го пов.			
07	Коридор	2,12	
08	Санвузол/Душова кімната	2,83	
09	Спальня дитяча/Кабінет	12,32	
10	Спальня доросла	11,66	
11	Зона гардеробної	3,38	
12	Лоджія №2	1,69	З врах коеф 0,5
		34,00 м²	
		74,82 м²	


Примітки:

- Усі розміри вказані у мм;
- Гіпсові магнітні шинопроводи змонтувати на етапі монтажу стелі;
- В місці розташування врізних та підвісних світильників передбачити закладну деталь;
- Перерізи стель див.арк.А16–115, 116; Відомість оздоблення див.арк.А17–133;
- Виводи дротів в стелі та специфікацію освітлювальних приладів див.розділ. І5 Електрофурнітура та освітлення;
- Специфікацію декоративних профілів/карнизів для монтажу стелі див.арк.А16–117, 118;


3Д Переріз –1. Влаштування підшторної ніші з LED




3Д Переріз –2. Влаштування тіньового шва з LED




3Д Переріз –3. Влаштування тіньового шва з коробом ГКЛ




3Д Переріз –4. Влаштування тіньового шва LED з коробом ГКЛ




3Д Переріз –5. Влаштування тіньового шва. Примикання до меблів




3Д Переріз –6. Влаштування тіньового шва з коробом ГКЛВ





3Д Переріз –7. Влаштування тіньового шва з коробом ГКЛВ











3Д Переріз –8. Влаштування тіньового шва. Ніша під розсувні двері




Відомість декоративних профілів для монтажу стель							
Поз.	Зображення	Ескіз	Виробник	Модель	Артикул	Довжина м.поз.	Примітки
Профіль							
Pr-01			FIXO	Алюмінієвий, посилений безщільний пристінний профіль, чорного кольору	МП1	34,05	
Pr-05			FIXO	Профіль-відсіч для шторної ніші, білого кольору	МП3	2,58	
Pr-05.1			FIXO	Профіль-відсіч для шторної ніші, чорного кольору	МП3	3,40	Використовується в ніші направляючої розсувних дверей в дорослій спальні
						40,03 м	
Профіль тіньового шва							
Pr-02			FIXO	Алюмінієвий, тіньовий пристінний профіль, чорного кольору	МП8	33,50	
						33,50 м	

Відомість декоративних профілів для монтажу стель							
Поз.	Зображення	Ескіз	Виробник	Модель	Артикул	Довжина м.поз.	Примітки
Профіль тіньового шва LED							
Pr-03			FIXO	Алюмінієвий, тіньовий пристінний профіль LED(плинучий), чорного кольору	МП2	8,19	
Pr-04			FIXO	Профіль-відсіч для шторної ніші LED, білого кольору	МП3	7,51	
						15,70 м	
						89,23 м	

A16 Відомість карнизів							
Поз.	Зображення	Ескіз	Виробник	Модель	Артикул	Довжина м.поз.	Примітки
K-01						2,97	Карниз з влаштуванням двигуна під штори
K-02						2,29	Карниз з влаштуванням двигуна під штори
K-03						2,53	Карниз з влаштуванням двигуна під штори
K-04						1,88	Карниз з влаштуванням двигуна під штори
						9,67 м	


A18 / Підлога

План підлог 1-го пов.
M1:50




Експлікація приміщень

№	Найменування	Площа м.кв.	Примітка
Рівень чист.підлоги 1-го пов.			
01	Коридор/Прихожа	4,10	
02	Гардеробна кімната/Клодова	4,16	
03	Ванна кімната	4,43	
04	Зона Кухні-Стилової	10,88	
05	Зона Вітальні	10,80	
05.1	Сходи	4,76	
06	Лоджія №1	1,69	З врах коеф 0,5
		40,82 м²	
Рівень чист.підлоги 2-го пов.			
07	Коридор	2,12	
08	Санвузол/Душова кімната	2,83	
09	Спальня дитяча/Кабінет	12,32	
10	Спальня доросла	11,66	
11	Зона гардеробної	3,38	
12	Лоджія №2	1,69	З врах коеф 0,5
		34,00 м²	
		74,82 м²	

A18 Відомість плінтусів/тіньових профілів підлогових							
Поз.	Зображення	Ескіз	Виробник	Модель	Артикул	Довжина м.пог.	Примітки
Стіна – Декоративна панель							
PL-01			ASP	Алюмінієвий плінтус тіньового шва 20мм, чорного кольору	P-1-20	8,36	Монтаж вбудований під декоративні панелі
Стіна – Накладний							
PL-02			Arbiton	Плінтус підлоговий Arbiton DIAMOND MDF під фарбування, білого кольору	GP0801	1,29	Монтаж накладний на стіну чистову
Стіна – Штукатурка/Шпаклівка							
PL-01			ASP	Алюмінієвий плінтус тіньового шва 20мм, чорного кольору	P-1-20	25,08	Монтаж врізний в основу штукатурки/шпаклівки
						34,73 м	


Умовні позначення:



Примітки:

- 1. Усі розміри вказані у мм;
- 2. Стик плитки та вінілу між собою та стіною влаштувати герметиком в колір покриття;
- 3. Вініл укладати замковим методом*;
- 4. Рівень підлог у всіх приміщеннях повинен бути однаковим;
- 5. Відомість покриттів див.арк.A17–133;

План підлог 2-го пов.
M1:50



Експлікація приміщень

№	Найменування	Площа м.кв.	Примітка
Рівень чист.підлоги 1-го пов.			
01	Коридор/Прихожа	4,10	
02	Гардеробна кімната/Клодова	4,16	
03	Ванна кімната	4,43	
04	Зона Кухні-Стилової	10,88	
05	Зона Вітальні	10,80	
05.1	Сходи	4,76	
06	Лоджія №1	1,69	З врах коеф 0,5
		40,82 м²	
Рівень чист.підлоги 2-го пов.			
07	Коридор	2,12	
08	Санвузол/Душова кімната	2,83	
09	Спальня дитяча/Кабінет	12,32	
10	Спальня доросла	11,66	
11	Зона гардеробної	3,38	
12	Лоджія №2	1,69	З врах коеф 0,5
		34,00 м²	
		74,82 м²	

A18 Відомість плінтусів/тіньових профілів підлогових							
Поз.	Зображення	Ескіз	Виробник	Модель	Артикул	Довжина м.пог.	Примітки
Стіна – Декоративна панель							
PL-01			ASP	Алюмінієвий плінтус тіньового шва 20мм, чорного кольору	P-1-20	8,36	Монтаж вбудований під декоративні панелі
Стіна – Накладний							
PL-02			Arbiton	Плінтус підлоговий Arbiton DIAMOND MDF під фарбування, білого кольору	GP0801	1,29	Монтаж накладний на стіну чистову
Стіна – Штукатурка/Шпаклівка							
PL-01			ASP	Алюмінієвий плінтус тіньового шва 20мм, чорного кольору	P-1-20	25,08	Монтаж врізний в основу штукатурки/шпаклівки
						34,73 м	

Умовні позначення:

- початок розкладки плитки/вінілу;
- ділянка профіля/плінтуса накладного монтажу;
- ділянка профіля/плінтуса врізного/вбудованого монтажу;

Примітки:

- Усі розміри вказані у мм;
- Стик плитки та вінілу між собою та стіною влаштувати герметиком в колір покриття;
- Вініл укласти замковим методом*;
- Рівень підлог у всіх приміщеннях повинен бути однаковим;
- Відомість покриттів див.арк.A17–133;